

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,399,973.85 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 3,399,973.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายนพวงศ์	นพวงศ์ ณ อยู่ธยา	กรรมการ	
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	629,448.85	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,549,155.10	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	675,724.90	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	430,800.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปร.4 (พ))	100,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ปร.4)	14,845.00	
สรุป	ราคาราค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,399,973.85	
	ตัวอักษร (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	10,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	482,373.25	1.3049	629,448.85	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	49,525.00			
	- งานพื้น	198,970.00			
	- งานผนัง	195,536.00			
	- งานฝ้าเพดาน	136,379.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	331,000.00			
	- งานสุขภัณฑ์	145,127.00			
	- งานทาสี	82,446.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	48,200.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,187,183.00	1.3049	1,549,155.10	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	481,487.54			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	36,349.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	517,836.54	1.3049	675,724.90	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,187,392.79	1.3049		
ค่า Factor F = 1.3049					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,854,328.85	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณวัฒน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	371,400.00	371,400.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	59,400.00	59,400.00	
	และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ					
สรุป	ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น				430,800.00	



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณพวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปัดตานี จังหวัดปัดตานี

ธนาคารอมสินเขตปัดตานี จังหวัดปัดตานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายสัทธิพร ชนขุนทด

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
	1. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	ชุดดินฐานราก	50.08	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,608.96	5,608.96	
2	กลบดินฐานราก	50.61	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,668.32	5,668.32	
3	ทรายหยาบราวดินอัดแน่น	2.16	ลบ.ม.	495.00	1,069.20	104.00	224.64	1,293.84	
4	คอนกรีตหยาบฐานราก	0.87	ลบ.ม.	1,610.00	1,400.70	398.00	346.26	1,746.96	
5	คอนกรีต fc' = 210 KSC ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	16.64	ลบ.ม.	2,420.00	40,268.80	419.00	6,972.16	47,240.96	
6	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.40	ตัน	22,750.00	9,100.00	4,400.00	1,760.00	10,860.00	
7	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.90	ตัน	22,000.00	19,800.00	4,400.00	3,960.00	23,760.00	
8	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	0.20	ตัน	21,132.50	4,226.50	3,600.00	720.00	4,946.50	
9	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	0.60	ตัน	21,032.50	12,619.50	3,600.00	2,160.00	14,779.50	
10	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	0.50	ตัน	21,032.50	10,516.25	3,100.00	1,550.00	12,066.25	
11	ลวดผูกเหล็ก	80.00	ก.ก.	30.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
12	ไม้แบบ (คิ 50 %)	41.00	ลบ.ฟ.	400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
13	wiremesh Ø 6 มม. ขนาดตาราง 20x20	99.00	ตร.ม.	73.00	7,227.00	5.00	495.00	7,722.00	
14	ค่าแรงไม้แบบ	41.00	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	5,699.00	5,699.00	
15	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	12.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
16	ตะปู	13.00	ก.ก.	36.00	468.00	-	-	468.00	
17	พื้นที่สำเร็จรูป (ชนิดแผ่นพื้นท้องเรียบหนา 5 ซม.)	51.00	ตร.ม.	242.00	12,342.00	25.00	1,275.00	13,617.00	
18	กำจัดปลวก	54.00	ตร.ม.	90.00	4,860.00		-	4,860.00	



แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปัสตานี จังหวัดปัสตานี
ธนาคารอมสินเขตปัสตานี จังหวัดปัสตานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสิทธิพร ชมขุนทด

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	Plate 8" x 8" x 9มม.	12.00	แผ่น	198.00	2,376.00		-	2,376.00	
20	Plate 6" x 6" x 9มม.	12.00	แผ่น	113.33	1,359.96		-	1,359.96	
21	J-bolt 1/2"	48.00	ตัว	68.00	3,264.00		-	3,264.00	
2. งานโครงสร้างเหล็กหลังคา + กันสาด									
1	เสาเหล็ก 6"x6"x3.2 มม.	7.00	ท่อน	2,029.00	14,203.00	820.00	5,740.00	19,943.00	
2	เหล็ก 50x50x2.3 มม.	5.00	ท่อน	490.00	2,450.00	170.00	850.00	3,300.00	
3	เหล็ก 100x50x3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,040.00	6,240.00	421.00	2,526.00	8,766.00	
4	เหล็ก 100x50x2.3 มม.	2.00	ท่อน	762.00	1,524.00	308.00	616.00	2,140.00	
5	เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.	20.00	ท่อน	659.00	13,180.00	271.00	5,420.00	18,600.00	
6	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	17.00	ท่อน	489.00	8,313.00	210.00	3,570.00	11,883.00	
7	Steel Plate ขนาด 6"x6"x9 มม.	13.00	แผ่น	133.00	1,729.00	20.00	260.00	1,989.00	
8	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เหลือบสี (Metal Sheet) ทนความร้อนน้อยกว่า 0.35 มม.	88.00	ตร.ม.	485.00	42,680.00	95.00	8,360.00	51,040.00	
พร้อมฉนวน PU ทน 25 มม. ฟู Alumium foil									
9	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เหลือบสี (Metal Sheet) ทนความร้อนน้อยกว่า 0.35 มม.	185.00	ตร.ม.	240.00	44,400.00	95.00	17,575.00	61,975.00	
พร้อมฉนวน PE ทน 5 มม.									
10	โครงหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	30.00	เมตร	233.00	6,990.00	50.00	1,500.00	8,490.00	
11	เชิงชาย/ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป กว้าง 8"	47.00	เมตร	112.00	5,264.00	73.00	3,431.00	8,695.00	
12	ท่อนเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2"	5.00	ต้น	1,268.00	6,340.00	427.00	2,135.00	8,475.00	
13	ค่าอุปกรณ์งานเหล็กอุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปัสตานี จังหวัดปัสตานี
ธนาคารอมสินเขตปัสตานี จังหวัดปัสตานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสภัทรพร ขงขุนทด

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ผู้ยบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานโครงสร้างเหล็กผนัง								
1	เหล็ก ☒ 100x50x2.3 มม.	3.00	ท่อน	762.00	2,286.00	308.00	924.00	3,210.00	
2	เหล็ก ☒ 50x50x2.3 มม.	50.00	ท่อน	495.00	24,750.00	170.00	8,500.00	33,250.00	
3	ผนังแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสีเคลือบสี (Metal Seed) หนา 0.35 มม.น้อยกว่า 0.35 มม.	96.00	ตร.ม.	240.00	23,040.00	95.00	9,120.00	32,160.00	
	พร้อมฉนวน PE หนา 5 มม.								
4	ผนัง Smart board หนา 6 มม. (กรุ 2 ด้าน) พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	516.00	10,320.00	120.00	2,400.00	12,720.00	
5	ค่าอุปกรณ์งานเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							482,373.25	

ข้อมูลโครงการ

งานประจำปีของโรงเรียนจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาการออมสินเขตปทุมธานี จั๋งหวัดปทุมธานี

หน่วยงานประจำ

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประธานาธิบดี

นายประจักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

.....
 ၂၈၆၁၅၄
 ၉
 ၃

หน้า : ๑๔๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง									
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	งานรื้อถอน									
1	งานรื้อถอนชั้นล่าง									
1.1	งานรื้อถอนหลังคาของเดิม									
	- รื้อถอนโครงเหล็กและหลังคาแผ่น Metal Sheet พร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.2	งานรื้อถอนห้องเก็บของชั้นล่าง									
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมชนทั้ง	18.00	ตร.ม.	-		50.00	900.00	900.00		
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิมพร้อมชนทั้ง	18.00	ตร.ม.	-		25.00	450.00	450.00		
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบพร้อมประตูบานเปิดเดี่ยว และหน้าต่าง Aluminum บานเกล็ดปรับมุมของเดิมพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.3	งานรื้อถอนห้องน้ำชั้นล่าง									
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมชนทั้ง	6.00	ตร.ม.	-		50.00	300.00	300.00		
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมชนทั้ง	20.00	ตร.ม.	-		35.00	700.00	700.00		
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบพร้อมประตูบานเปิดเดี่ยวของเดิมพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-		500.00	500.00	500.00		
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิมพร้อมชนทั้ง	6.00	ตร.ม.	-		25.00	150.00	150.00		
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของเดิมพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-		360.00	360.00	360.00		
2	งานรื้อถอนชั้น 4									
2.1	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมชนทั้ง	310.00	ตร.ม.	-		50.00	15,500.00	15,500.00		
2.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิมพร้อมชนทั้ง	298.00	ตร.ม.	-		25.00	7,450.00	7,450.00		
2.3	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐพร้อมโครงคร่าวของเดิมพร้อมชนทั้ง	144.00	ตร.ม.	-		30.00	4,320.00	4,320.00		

10/11/20	10/11/20	10/11/20
----------	----------	----------

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายรัชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ผู้ยบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานรื้อถอนประตูหน้าต่าง ของเดิมพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนของเดิมพร้อมขมทั้ง	26.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,040.00	1,040.00	
2.6	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมขมทั้ง	53.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,855.00	1,855.00	
รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน								49,525.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อาคารอมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายรชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ชนิดเคลือบผิวมัน	296.00	ตร.ม.	360.00	106,560.00	158.00	46,768.00	153,328.00	
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ชนิดเคลือบผิวด้าน	36.00	ตร.ม.	360.00	12,960.00	158.00	5,688.00	18,648.00	
3	พื้นทำผิวขัดมันเรียบ	51.00	ตร.ม.	-	-	80.00	4,080.00	4,080.00	
4	พื้นทำผิวขัดเรียบ	6.00	ตร.ม.	-	-	40.00	240.00	240.00	
5	พื้นทำผิวขัดรองลางั๋งปลา	6.00	ตร.ม.	-	-	45.00	270.00	270.00	
6	บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" หนา 8 มม.	150.00	เมตร	90.00	13,500.00	40.00	6,000.00	19,500.00	
7	จุ่มกันน้ำ Alumatikทา ปลายศรอย่างหนา กว้าง 5 ซม. ชนิดแบบร่องกันลื่น	12.00	เมตร	200.00	2,400.00	42.00	504.00	2,904.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							198,970.00	



ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายรัชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุ 1 ด้าน) ฉาบเรียบรอยต่อพร้อมโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	34.00	ตร.ม.	260.00	8,840.00	100.00	3,400.00	12,240.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (กรุ 2 ด้าน) ฉาบเรียบรอยต่อพร้อมโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม.	380.00	31,920.00	130.00	10,920.00	42,840.00	
3	ผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม. หนา 7.5 ซม.	62.00	ตร.ม.	275.00	17,050.00	56.00	3,472.00	20,522.00	
4	ผนังไม่ติดยาง หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	728.00	5,096.00	100.00	700.00	5,796.00	
5	ผนัง Partition	11.00	ตร.ม.	2,270.00	24,970.00	-	-	24,970.00	
6	ฉาบปูนเรียบผนังคอนกรีตมวลเบา	124.00	ตร.ม.	120.00	14,880.00	80.00	9,920.00	24,800.00	
7	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.25 x 0.40 ม.	108.00	ตร.ม.	335.00	36,180.00	181.00	19,548.00	55,728.00	
8	เสาเอ็น-คานทับหลัง คอนกรีตเสริมเหล็ก	60.00	เมตร	100.00	6,000.00	44.00	2,640.00	8,640.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							195,536.00	




ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปัดตานี จังหวัดปัดตานี
ธนาคารอมสินเขตปัดตานี จังหวัดปัดตานี
หน่วยบริการงานอาคารกิจการสาขา 2
นายรชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริการงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี (T-Bar) ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	263.00	ตร.ม.	352.00	92,576.00	52.00	13,676.00	106,252.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดทนความชื้น) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี (T-Bar) ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	30.00	ตร.ม.	393.00	11,790.00	52.00	1,560.00	13,350.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	281.00	3,372.00	75.00	900.00	4,272.00	
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 4 มม. ชนิดใช้ภายนอกเขาร้อมีรูระบายอากาศ พร้อมตาข่าย กันแมลง โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	41.00	ตร.ม.	230.00	9,430.00	75.00	3,075.00	12,505.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานฝ้าเพดาน							136,379.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปิตานี จังหวัดปิตานี
ธนาคารอมสินเขตปิตานี จังหวัดปิตานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายระตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	ประตู่ Alumikam บานสวิงคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	ประตู่ Alumikam บานสวิงเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
3	ประตู่ Alumikam บานสวิงคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	ประตู่บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5	ประตู่บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
6	ประตู่บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	ประตู่ Alumikam บานสวิงเดี่ยว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	ประตู่ Alumikam บานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
9	ประตู่บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
10	ประตู่เหล็กม้วน	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
11	ประตู่เหล็กบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
12	หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
13	หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
14	หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
15	หน้าต่างบานเกล็ดกระจกติดตาย	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
16	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
17	หน้าต่างเกล็ด Alumikam บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
18	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
19	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	



งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ปีงบประมาณนี้ จังหวัดปัตตานี

ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หน่วยบริหารงานอำนวยการกิจการสาขา 2

លើកស្ទួយ គណៈកម្មាធិការ

ฝ่ายบริหารงานศึกษา

หน้า : ๑๕๓

10/10/10

ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ณัฐพร นามะ

[illegible]

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถ้วมั่งรพพร้อมหมอน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	5,900.00	29,500.00	450.00	2,250.00	31,750.00	
2	โถปัสสาวะชาย พร้อมวาล์วชำระและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	450.00	900.00	14,100.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
4	อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00	103.00	412.00	7,212.00	
6	ฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย	5.00	ชุด	480.00	2,400.00	35.00	175.00	2,575.00	
7	ก๊อกน้ำล้างพื้น	5.00	ชุด	740.00	3,700.00	25.00	125.00	3,825.00	
8	ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	790.00	3,950.00	130.00	650.00	4,600.00	
9	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	120.00	600.00	2,850.00	
10	Stop Valve พร้อมสายน้ำดี	14.00	ชุด	600.00	8,400.00	35.00	490.00	8,890.00	
11	กระจกเงกติดผนัง สูง 0.80 ม. ยาวตลอดเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	70.00	140.00	7,340.00	
12	กระจกเงกติดผนัง ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	70.00	140.00	2,640.00	
13	ชั้นวางของเซรามิก	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	120.00	240.00	1,680.00	
14	ระบายน้ำทิ้งพื้นพร้อมตะแกรงกันกลิ่นกรองผง Ø 3"	6.00	ชุด	530.00	3,180.00	75.00	450.00	3,630.00	
15	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมก๊อกยืนอาบน้ำ	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	70.00	70.00	1,470.00	
16	ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	1.00	ชุด	470.00	470.00	120.00	120.00	590.00	
17	Top เคาน์เตอร์ (อ่างล้างหน้า) ปูหินแกรนิต	2.70	เมตร	3,000.00	8,100.00	500.00	1,350.00	9,450.00	
18	Top หินแกรนิต	7.15	เมตร	1,200.00	8,580.00	300.00	2,145.00	10,725.00	
19	เดินติดตั้งท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำดี พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
20	ทดสอบระบบ ทักความสะอาดท่อระบบประปา+สุขาภิบาล	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							145,127.00	

00:17:51	10	10
----------	----	----

ข้อใดคือการ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานผู้ใช้งานปฎิบัติ

หน่วยบริหารงานอำนวยการกิจการสาขา 2

ผลสัมฤทธิ์โดย

นายประจักษ์
กมลกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานศึกษา

เมืองนท.....

หน้า : ๑๔๗

[illegible]

W. A. R.

ថវិកា

งานแปลจากภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทย

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงานประจำโรงเรียน

หน่วยบริหารงานอำนวยการศึกษา 2

ผลตามที่ได้ดำเนินการ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

.....
 ๒๕๖๓

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

100

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปัดตานี จังหวัดปัดตานี
ธนาคารอมสินเขตปัดตานี จังหวัดปัดตานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.4 ชั้น 4								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	Easyact CVS
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	14.00	ตัว	155.00	2,170.00	-	-	2,170.00	Qovs
	LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	-ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) ALP.4 ชั้น 4								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	Easyact CVS
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-	9,300.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	Qovs
	LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER UP. ชั้น 4								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	Easyact CVS
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	Qovs
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER LC. ชั้น 1 (ห้องเก็บเอกสาร)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	888.00	888.00	-	-	888.00	Easyact CVS
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	4.00	ตัว	155.00	620.00	-	-	620.00	Qovs
	Consumer Unit 4 CKT.	1.00	ตู้	1,860.00	1,860.00	700.00	700.00	2,560.00	

หน่วย : บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	14.00	280.00	10.00	200.00	480.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	40.00	เมตร	23.00	920.00	12.00	480.00	1,400.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	32.00	เมตร	41.00	1,312.00	16.00	512.00	1,824.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	65.00	เมตร	63.00	4,095.00	20.00	1,300.00	5,395.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	65.00	เมตร	99.00	6,435.00	25.00	1,625.00	8,060.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	462.49	462.49	-	-	462.49	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	58.00	เมตร	87.00	5,046.00	28.00	1,624.00	6,670.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	45.00	เมตร	152.00	6,840.00	38.00	1,710.00	8,550.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,782.90	1,782.90	-	-	1,782.90	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะและกรงลูเมน ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	29.00	ชุด	2,900.00	84,100.00	150.00	4,350.00	88,450.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะและกรงลูเมน ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	16.00	ชุด	1,505.00	24,080.00	135.00	2,160.00	26,240.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีกรงหลอด (H)	5.00	ชุด	620.00	3,100.00	115.00	575.00	3,675.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีกรงหลอด (I)	13.00	ชุด	550.00	7,150.00	115.00	1,495.00	8,645.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	9.00	ชุด	450.00	4,050.00	115.00	1,035.00	5,085.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	115.00	690.00	4,410.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	33.00	ชุด	31.00	1,023.00	80.00	2,640.00	3,663.00	
	สวิตช์โวลต์ทางเดียว (เบ็ดเตล็ด) แบบ 2 สาย (SL)	9.00	ชุด	555.00	4,995.00	90.00	810.00	5,805.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแคงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	20.00	ชุด	24.00	480.00		-	480.00	

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 2
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	6.00	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	73.00	ชุด	128.00	9,344.00	90.00	6,570.00	15,914.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	30.00	ชุด	212.00	6,360.00	90.00	2,700.00	9,060.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแครงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	73.00	ชุด	24.00	1,752.00		-	1,752.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแครงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	30.00	ชุด	35.00	1,050.00		-	1,050.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	600.00	เมตร	9.00	5,400.00	7.00	4,200.00	9,600.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	900.00	เมตร	14.00	12,600.00	10.00	9,000.00	21,600.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	75.00	เมตร	23.00	1,725.00	12.00	900.00	2,625.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,380.75	1,380.75	-	-	1,380.75	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	180.00	เมตร	31.00	5,580.00	22.00	3,960.00	9,540.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	250.00	เมตร	45.00	11,250.00	24.00	6,000.00	17,250.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	45.00	เมตร	64.00	2,880.00	28.00	1,260.00	4,140.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,956.50	2,956.50	-	-	2,956.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	22.00	เมตร	66.00	1,452.00	26.00	572.00	2,024.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	32.00	เมตร	87.00	2,784.00	28.00	896.00	3,680.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	35.00	เมตร	118.00	4,130.00	32.00	1,120.00	5,250.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,254.90	1,254.90	-	-	1,254.90	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม.	8.00	เมตร	276.00	2,208.00	45.00	360.00	2,568.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	331.20	331.20		-	331.20	15 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้ไฟฟ้าสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RU 11	20.00	ชุด	143.00	2,860.00	90.00	1,800.00	4,660.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	20.00	ชุด	22.00	440.00		-	440.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.มม. (4 แกน)	150.00	เมตร	8.00	1,200.00	6.00	900.00	2,100.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.มม. (20 คู่สาย)	15.00	เมตร	92.00	1,380.00	24.00	360.00	1,740.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	52.00	เมตร	31.00	1,612.00	22.00	1,144.00	2,756.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	25.00	เมตร	45.00	1,125.00	24.00	600.00	1,725.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	410.55	410.55	-	-	410.55	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	30.00	เมตร	87.00	2,610.00	28.00	840.00	3,450.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	391.50	391.50		-	391.50	15 % ของค่าวัสดุ



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	650.00	เมตร	15.00	9,750.00	10.00	6,500.00	16,250.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	64.00	ชุด	327.00	20,928.00	110.00	7,040.00	27,968.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	32.00	ชุด	22.00	704.00		-	704.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	75.00	เมตร	31.00	2,325.00	22.00	1,650.00	3,975.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	32.00	เมตร	45.00	1,440.00	24.00	768.00	2,208.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	25.00	เมตร	64.00	1,600.00	28.00	700.00	2,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	804.75	804.75	-	-	804.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (P20)	1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	1,913.00	1,913.00	-	-	1,913.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	8.00	ชุด	51.00	408.00	-	-	408.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	3.00	ชุด	1,580.00	4,740.00	-	-	4,740.00	
	SELECTOR SWITCH 10 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	4.00	ชุด	144.00	576.00	-	-	576.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศขนาดทำความเย็นประมาณ 48,000 BTU/Hr (ติดตั้งตำแหน่งใหม่)	3.00	ชุด		-	7,500.00	22,500.00	22,500.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	3.00	ตัว	7,440.00	22,320.00	300.00	900.00	23,220.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	2.00	ตัว	3,276.00	6,552.00	300.00	600.00	7,152.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							484,487.54	

484,487.54

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อาคารอมสินเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ติดตั้งระบบปรับอากาศฝั่งฟ้าเพดาน								
	- ติดตั้งระบายอากาศฝั่งฟ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	5.00	ตัว	2,140.00	10,700.00	650.00	3,250.00	13,950.00	
	- ติดตั้งระบายอากาศฝั่งฟ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1.00	ตัว	2,621.00	2,621.00	650.00	650.00	3,271.00	
	- ติดตั้งระบายอากาศฝั่งฟ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	3.00	ตัว	4,226.00	12,678.00	650.00	1,950.00	14,628.00	
	- ฝ้าครอบกันน้ำ ซีเมนต์แกรงกันแมลง	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							36,349.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ธนาคารออมสินเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายรชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ผู้ยบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่างงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ST-3 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ (แบบพิเศษ)	17.00	ชุด	11,000.00	187,000.00	-	-	187,000.00	
2	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการศูนย์ (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
3	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ (แบบพิเศษ)	4.00	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
4	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	17.00	ชุด	4,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
5	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (ชงต. / ผงต.)	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
6	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							371,400.00	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE)								
2	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
3	พัดลมโคม ขนาด 16 นิ้ว	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ							59,400.00	

ชื่อโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินเขตปัสตานี จังหวัดปัสตานี
 ธนาคารอมสินเขตปัสตานี จังหวัดปัสตานี
 หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 นายรชตะ ลิมสกุล

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

หมายเหตุ : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	ถังดับเพลิง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	115.00	345.00	7,845.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							14,845.00	