




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,788,579.32 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 26 สค. 2568 เป็นเงิน 2,788,579.32 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) แบบ ปร.5 (ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.5 (ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) แบบ ปร.4 (พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิรัช รัชโรทัย,	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายวรุฒ ประสารแก้ว,	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายนราธิป วงศ์กระพันธ์,	กรรมการ	ลายมือชื่อ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,474,090.04	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	601,630.94	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	321,164.17	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	9,894.17	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	303,300.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	75,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	3,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,788,579.32	
	ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุตม์ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานพื้น	191,690.00			
	- งานผนัง	579,071.30			
	- งานฝ้าเพดาน	46,150.00			
	- งานประตู่ - หน้าต่าง	152,400.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	160,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,129,311.30	1.3053	1,474,090.04	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	345,153.47			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	115,760.45			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	460,913.92	1.3053	601,630.94	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	246,046.25	1.3053	321,164.17	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	7,580.00	1.3053	9,894.17	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,843,851.47	1.3053		
ค่า Factor F = 1.3053					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,406,779.32	

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุณ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	303,300.00	303,300.00	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				303,300.00	




(นายวิรัช วัชรชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุต ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวสันต์ ไตรโมกษ์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นโดยรอบพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	15,000.00	
2	ค่าห้ามพักในสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าขนย้ายวัสดุ, อุปกรณ์ต่าง ๆ จากสำนักงานเดิม มาที่ปรับปรุง	1	งาน	20,000.00	
4	ค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างของพื้นที่ตามกฎระเบียบ	1	งาน	10,000.00	
5	ค่ารักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตามกฎระเบียบ	1	งาน	10,000.00	
6	ค่าขนย้าย ตู้เซฟ จากสาขาเดิม ไปติดตั้งที่สาขาใหม่	1	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			75,000.00	

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพั่นธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ถนนสาย 2
ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายวสันต์ ไตรโมกษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	ปรับระดับพื้น	98.00	ตร.ม.	350.00	34,300.00	150.00	14,700.00	49,000.00	
2	ตกแต่งพื้นผิว [self leveling]	98.00	ตร.ม.	250.00	24,500.00	120.00	11,760.00	36,260.00	
3	กระเบื้อง 0.60 x 0.60 ผิวขัดมัน	98.00	ตร.ม.	750.00	73,500.00	220.00	21,560.00	95,060.00	
4	B1 บัวเชิงผนัง ALU. 100 มม. ชนิดโปร่ง	26.00	ม.	200.00	5,200.00	45.00	1,170.00	6,370.00	
5	B2 บัว ALU. มีไฟ LED. แสงลงพื้น	10.00	ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							191,690.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขารวัน เบงค็อก กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสินสาขารวัน เบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	P1 ผนังไม้ไผ่ยาง หนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	185.00	ตร.ม.	860.00	159,100.00	150.00	27,750.00	186,850.00	
	- (B) Wallpaper	72.40	ตร.ม.	500.00	36,200.00	100.00	7,240.00	43,440.00	
	- (D) Lamine Brushed ALU.	13.00	ตร.ม.	2,500.00	32,500.00	180.00	2,340.00	34,840.00	
	- (E) แผ่น Stainless Hairline (1)	24.00	ตร.ม.	3,066.00	73,584.00	460.00	11,040.00	84,624.00	
	- (F) แผ่น Stainless Hairline (2)	10.00	ตร.ม.	3,066.00	30,660.00	460.00	4,600.00	35,260.00	
2	ผนังกระเบื้อง Temper หนา 15 มม. วงกบอลูมิเนียม	66.74	ตร.ฟ.	525.00	35,036.40	150.00	10,010.40	45,046.80	
	U-channel ช่องตามโครงสร้างอาคาร ยารอยต่อด้วยซิลิโคน								
3	ผนังห้องมั่นคง เสริมโครงเหล็ก ทุยิปซัมบอร์ดกันไฟ 12 มม. (1 ด้าน)	22.20	ตร.ม.	1,800.00	39,960.00	-	-	39,960.00	
P3	ผนังห้องมั่นคง เสริมโครงเหล็ก ทุยิปซัมบอร์ดกันไฟ 12 มม. (2 ด้าน)	20.00	ตร.ม.	2,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- (A) ทาสี	42.20	ตร.ม.	35.00	1,477.00	30.00	1,266.00	2,743.00	
4	ผนังห้องมั่นคง ไม้ไผ่ยาง หนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	10.75	ตร.ม.	860.00	9,245.00	150.00	1,612.50	10,857.50	
	(B) Wallpaper	8.75	ตร.ม.	500.00	4,375.00	100.00	875.00	5,250.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	50.00	ตร.ม.	411.00	20,550.00	100.00	5,000.00	25,550.00	
	(A) ทาสี	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	30.00	1,500.00	3,250.00	
6	PT1 Prartition	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							579,071.30	

นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมลสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมลสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรโนภัย


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	100.00	ตร.ม.	298.00	29,800.00	75.00	7,500.00	37,300.00	
	ปิดผ้าเทป ระหว่างรอยต่อ ฉาบเรียบ								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	100.00	ตร.ม.	33.00	3,300.00	30.00	3,000.00	6,300.00	
2	ฝ้าช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม.	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							46,150.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ถนนสายวัน แยกค้อก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอเนกประสงค์ ถนนสายวัน แยกค้อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรโมกษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติรูป - ผนังต่าง								
1	D1 บานสลิงคู่+สติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
2	D2 บานเลื่อนเดียว	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3	D3 บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4	D4 บานเปลือย ชนิดเลื่อนแขวน+สติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
5	D5 ประตูนิรภัย	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	W1 ผนังต่างบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
7	S ผู้เฝ้ารับแสงใบสั่ง ความกว้างไม่เกินน้อยกว่า 8 ซม.	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประติรูป - ผนังต่าง							152,400.00	

152,400.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขารวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขารวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายวสันต์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ดวงตรา Ø 0.60 หลัแสงเตอร์	1.00	ชุด	20,000.00		-	-	20,000.00	
2	ป้ายไฟ ตัวเลขบอกเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	7,500.00		-	-	37,500.00	
3	ป้าย ATM / Book / ADM (ตามแบบ)	3.00	ชุด	8,500.00		-	-	25,500.00	
4	กล่องป้ายธุรกรรมตั้งพื้น หน้าสาขา พร้อมระบบไฟ	1.00	ชุด	39,000.00		-	-	39,000.00	
5	ป้ายชื่อธนาคารแบบแขวนลอย	1.00	ชุด	38,000.00		-	-	38,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							160,000.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ถนนสาย 1 แขวงคลอง กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ถนนสาย 1 แขวงคลอง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายธนวิทย์ วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	2. งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1 - ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	Load Panel 24 CKT.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7.00	ตัว	155.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
2	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	1 - ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
3	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,413.00	เมตร	9.00	12,717.00	7.00	9,891.00	22,608.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,058.00	เมตร	14.00	14,812.00	10.00	10,580.00	25,392.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	20.00	เมตร	23.00	460.00	12.00	240.00	700.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	10.00	เมตร	41.00	410.00	16.00	160.00	570.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	28.00	เมตร	99.00	2,772.00	25.00	700.00	3,472.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,181.97	2,181.97	-	-	2,181.97	

2/11/2564

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

นายณรายธิป วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	816.00	เมตร	31.00	25,296.00	22.00	17,952.00	43,248.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	25.00	เมตร	45.00	1,125.00	24.00	600.00	1,725.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC.	10.00	เมตร	152.00	1,520.00	38.00	380.00	1,900.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	4,281.15	4,281.15	-	-	4,281.15	
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้า卓ออบพลาสติค ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (G)	5.00	ชุด	2,075.00	10,375.00	150.00	750.00	11,125.00	
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 180-200 มม. (P)	30.00	ชุด	900.00	27,000.00	115.00	3,450.00	30,450.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	4.00	ชุด	1,210.00	4,840.00	50.00	200.00	5,040.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	18.00	เมตร	1,140.00	20,520.00	50.00	900.00	21,420.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (R)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
6	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	16.00	ตัว	31.00	496.00	80.00	1,280.00	1,776.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	8.00	ชุด	24.00	192.00	-	-	192.00	
7	เค็รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เค็รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	25.00	ชุด	128.00	3,200.00	90.00	2,250.00	5,450.00	
	เค็รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	20.00	ชุด	212.00	4,240.00	90.00	1,800.00	6,040.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติค 1-3 ช่อง (สีขาว)	25.00	ชุด	24.00	600.00	-	-	600.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติค 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	20.00	ชุด	35.00	700.00	-	-	700.00	

7/15/2567

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ถนนกิ่งแก้ว กรุงเทพมหานคร

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รางเดินสาย แบบพ่นสีผงสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	6.00	เมตร	223.00	1,338.00	35.00	210.00	1,548.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	200.70	200.70	-	-	200.70	
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ ติดตั้งภายใน (IC) ของเดิมย้ายตำแหน่ง	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	9.00	ชุด	143.00	1,287.00	90.00	810.00	2,097.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	156.00	เมตร	8.00	1,248.00	6.00	936.00	2,184.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	9.00	ชุด	24.00	216.00	-	-	216.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	66.00	เมตร	31.00	2,046.00	22.00	1,452.00	3,498.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	306.90	306.90	-	-	306.90	
10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	40.00	ชุด	327.00	13,080.00	110.00	4,400.00	17,480.00	
	สาย UTP. CAT.6	1,678.00	เมตร	15.00	25,170.00	10.00	16,780.00	41,950.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	20.00	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	130.00	เมตร	31.00	4,030.00	22.00	2,860.00	6,890.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	25.00	เมตร	45.00	1,125.00	24.00	600.00	1,725.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	35.00	เมตร	64.00	2,240.00	28.00	980.00	3,220.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT	50.00	เมตร	111.00	5,550.00	32.00	1,600.00	7,150.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,941.75	1,941.75	-	-	1,941.75	

17/11/2564

9/11/2564

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายนาธิป วงศ์กระพันธ์


ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	SPRINKER	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	ย้ายหัว SPRINKER (ทองเดิม)	4.00	ชุด	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
	เดินน้ำระบบดับเพลิงแบบไปรยน้ำฝอย	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	SMOKE DETECTOR (ของเดิมย้ายตำแหน่ง)	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							345,153.47	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	ติดตั้งและอุปกรณ์								
	- ลังกะสี No.26 (BWG)	658.00	ตร.ฟุต.	10.00	6,580.00	18.00	11,844.00	18,424.00	
	- ลังกะสี No.24 (BWG)	260.00	ตร.ฟุต.	16.00	4,160.00	24.00	6,240.00	10,400.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	918.00	ตร.ฟุต	6.00	5,508.00	15.00	13,770.00	19,278.00	
	- Splitter Damper	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	100.00	1,100.00	6,050.00	
	- Filter	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- Support	649.00	ตร.ฟุต	14.00	9,086.00	8.00	5,192.00	14,278.00	
	- Chamber (สกรัทบอร์ดหนา 8 มม. โครมคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	25.00	ตร.ม.	285.00	7,125.00	120.00	3,000.00	10,125.00	
	- Accessory	1.00	LOT	1,920.45	1,920.45	-	-	1,920.45	
	Round Duct حجم 1"x1.5 lbs/ft3								
	- Flex Ø 6"	2.00	เมตร	120.00	240.00	40.00	80.00	320.00	
3	- Flex Ø 8"	10.00	เมตร	135.00	1,350.00	40.00	400.00	1,750.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 10"x10" W/VD	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	150.00	900.00	6,000.00	
	- SQ 8"x8" W/VD	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
	- 2SLOT 1.5 m.	1.00	ชุด	885.00	885.00	365.00	365.00	1,250.00	
	- 3SLOT- 2 m.	1.00	ชุด	885.00	885.00	365.00	365.00	1,250.00	
	- TAG 14"x10"	2.00	ชุด	240.00	480.00	150.00	300.00	780.00	
	- RAG 40"x22"	1.00	ชุด	1,084.00	1,084.00	350.00	350.00	1,434.00	
	- RAG 30"x14"	1.00	ชุด	552.00	552.00	200.00	200.00	752.00	
	- RAG 20"x12"	1.00	ชุด	349.00	349.00	200.00	200.00	549.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร
อาคารอเนกประสงค์สำนักงาน กรุงเทพมหานคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	CAT WALK - Cat Walk	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								115,760.45	

หน่วย : บาท

7512 8

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานอาคารอมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

สถานที่ที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายวลันต์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
3	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	B-1 ตู้เก็บของ	1.00	ชุด	39,600.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
	B-1.2 ตู้เก็บของ	1.00	ชุด	119,520.00	119,520.00	-	-	119,520.00	
	C กระจาก Glass Kote หนา 6มม. (หลังเคาน์เตอร์)	62.75	ตร.ฟ.	280.00	17,570.00	15.00	941.25	18,511.25	
2	B-2 ขวาม+ตั้งพื้น	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
3	B-3 ตู้เก็บของ แววน	1.00	ชุด	22,815.00	22,815.00	-	-	22,815.00	
4	ชั้นวางพระพุทธรูป + กระจาก Glass Kote หนา 6 มม.	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร							246,046.25	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสาขาวัน แบงค็อก กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR (ของใหม่)	4.00	ชุด	1,595.00	6,380.00	300.00	1,200.00	7,580.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							7,580.00	

๒๖/๖/๖๕

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมสินสาขาวัน แงศ็อก กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาวัน แงศ็อก กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรเมักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคาเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	13,400.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
4	MG โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	16,600.00	16,600.00	-	-	16,600.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
6	MC เก้าอี้ผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	SC เก้าอี้ปฏิบัติการ	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
10	SF ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
11	SF-2 ตู้เก็บเอกสาร (แบบพิเศษ)	5.00	ชุด	6,800.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
12	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							303,300.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารอมลสินสาขากัน แงค์อ็อก กรุงเทพฯ
อาคารอมลสินสาขากัน แงค์อ็อก กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	ตั้งถังเพลิง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							3,500.00	

