

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 14,526,097.44 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2568เป็นเงิน 14,526,097.44 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	ประธานกรรมการ	
7.2 นายศุภชัย	เหล่าบุญชัย	กรรมการ	
7.3 นายภิญโญ	อินทร์อิม	กรรมการ	
7.4 นางสาวพีพร	เรืองไรรักษ์	กรรมการ	
7.5 นายวารินทร์	สินวล	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานสถาปัตย์	5,624,552.47	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	7,150,088.87	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	1,492,856.10	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	15,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	243,600.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	14,526,097.44	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	14,526,097.44	
	สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายสุชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิพร เรืองไธรั)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อิม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

21 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอนของเดิม	183,970.00			
	- งานผนัง	280,860.00			
	- งานฝ้าเพดาน	1,782,759.00			
	- งานพื้น	1,822,940.00			
	- งานทาสี	71,695.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	222,970.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	4,365,194.00	1.2885	5,624,552.47	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,473,351.73			
	- งานสุขาภิบาล	1,075,805.33			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	5,549,157.06	1.2885	7,150,088.87	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
3	- งานตกแต่งภายในอาคาร	1,158,600.00	1.2885	1,492,856.10	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
4	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2885	-	
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-		-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		11,072,951.06	1.2885		
ค่า Factor F = 1.2885					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				14,267,497.44	



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไกรัญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกัญญ์ อินทร์อิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและทอระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				15,000.00	



(นายสุชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไกรัญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกัญญ์ โอินทร์อิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนฝ่ายบริการกลาง
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง	1	งาน	72,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	105,000.00	
3	ค่าทำระบบป้องกันฝุ่น	1	งาน	15,000.00	
4	ค่าทำผนังป้องกันอันตรายภายในอาคาร	1	งาน	5,400.00	
5	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิมพร้อมติดตั้ง@308 ชุด	1	งาน	46,200.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			243,600.00	


 (นายสุกชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวพีพร เรืองไรรักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายภิญโญ อินทร์อิม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวารินทร์ สีนวล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย


นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1.1	รื้อพื้นผิวกระเบื้องยางของเดิม	3,516.00	ตร.ม.	-	-	10.00	35,160.00	35,160.00	
1.1.2	รื้อแผ่นฝ้าเพดาน + โครงเดิม	3,516.00	ตร.ม.	-	-	20.00	70,320.00	70,320.00	
1.1.3	รื้อผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมของเดิม พร้อมขนทั้ง	83.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,810.00	5,810.00	
1.1.4	รื้อพื้นผิวกระเบื้องพื้น+ผิวผนังห้องน้ำของเดิม ชั้นที่ 7	15.00	ตร.ม.	-	-	40.00	600.00	600.00	
1.1.5	รื้อบานประตู บาน Service ช่องชาร์ปห้องน้ำของเดิม	20.00	ชุด	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	
1.1.6	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนช่องชาร์ปของเดิม พร้อมขนทั้ง	160.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,400.00	6,400.00	
1.1.7	รื้อบานประตูของเดิม ชั้นที่ 7	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	
1.1.8	รื้อมู่ลี่ปรับแสงของเดิม	669.00	ตร.ม.	-	-	20.00	13,380.00	13,380.00	
1.2	งานรื้อระบบสุขาภิบาลของเดิม								
1.2.1	- งานรื้อท่อระบบสุขาภิบาลและท่อดับเพลิง	1.00	เหมา	-	-	50,000	50,000.00	50,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							183,970.00	




ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องมาและท่อระบายน้ำ

สถานปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

เมื่อวันท 21 ส.ค. 2568

ປຣ.4

แปล : กรุณา

[illegible]

รวมคณะทำงานต้นทางสี่

71,695.00

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่ **21 ส.ค. 2568**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดำงานต้นทุน								
	3.1 หมวดระบบไฟฟ้า								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	4	ตัว	4,452.00	17,808.00	-	-	17,808.00	RCBO
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	2	ตัว	4,608.00	9,216.00	-	-	9,216.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6	ตัว	624.00	3,744.00	-	-	3,744.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	82	ตัว	420.00	34,440.00	-	-	34,440.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	92	ตัว	1,686.00	155,112.00	-	-	155,112.00	"
	Load Panel 30 CKT.	2	ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	Load Panel 36 CKT.	2	ตู้	10,200.00	20,400.00	1,000.00	2,000.00	22,400.00	
	Load Panel 42 CKT.	2	ตู้	9,060.00	18,120.00	1,000.00	2,000.00	20,120.00	
	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)				-		-	-	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J)	18	ชุด	900.00	16,200.00	115.00	2,070.00	18,270.00	
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	164	ชุด	700.00	114,800.00	115.00	18,860.00	133,660.00	
	2 x (36) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W60	398	ชุด	2,800.00	1,114,400.00	150.00	59,700.00	1,174,100.00	
	คำติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)				-		-	-	
	เต้ารับตู้ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	813	ชุด	128.00	104,064.00	90.00	73,170.00	177,234.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำ
สถานที่ปรับปรุง
อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
ประมาณราคาโดย
นายพนงศ์ แก้ววิชิต

แบบเลขที่
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่
21 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 คำนวณต้นทุน								
	คำติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	49600	เมตร	15.00	744,000.00	10.00	496,000.00	1,240,000.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	620	ตัว	327.00	202,740.00	110.00	68,200.00	270,940.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	310	ชุด	22.00	6,820.00	-	-	6,820.00	
	คำติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	110	ตัว	31.00	3,410.00	80.00	8,800.00	12,210.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	5740	เมตร	13.30	76,342.00	7.00	40,180.00	116,522.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	11040	เมตร	20.98	231,619.20	10.00	110,400.00	342,019.20	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	21,557.28	21,557.28	-	-	21,557.28	7 % ของค่าวัสดุ
	- พอลิเอทรีนสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	6550	เมตร	31.00	203,050.00	22.00	144,100.00	347,150.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	30,457.50	30,457.50	-	-	30,457.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	671	เมตร	223.00	149,633.00	35.00	23,485.00	173,118.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	287	เมตร	276.00	79,212.00	45.00	12,915.00	92,127.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	34,326.75	34,326.75	-	-	34,326.75	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานต้นทุนค่าแรงระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณ							4,473,351.73	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2


ประมาณราคาโดย
นายกรรพล ปิ่นกำลัง

แบบเลขที่
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่
21 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดำงานดินทุน								
2.2	2.งานระบบสาธารณูปโภค								
	งานระบบสุขาภิบาล								
2.2.1	งานระบบท่อประปา ท่อ PPR แบบ SDR6 PN20								
	ท่อ PPR Ø 3"	130.00	เมตร	1,429.00	185,770.00	120	15,600.00	201,370.00	
	ท่อ PPR Ø 1"	114.00	เมตร	184.00	20,976.00	30	3,420.00	24,396.00	
	ท่อ PPR Ø 3/4"	80.00	เมตร	113.00	9,040.00	30	2,400.00	11,440.00	
	ท่อ PPR Ø 1/2"	51.00	เมตร	74.00	3,774.00	30	1,530.00	5,304.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่างๆ	1.00	งาน	87,824.00	87,824.00	26,348.00	26,348.00	114,172.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	43,912.00	43,912.00	13,174.00	13,174.00	57,086.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	21,956.00	21,956.00	6,586.80	6,586.80	28,542.80	
2.2.2	งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ท่อ PVC CLASS 8.5								
	ท่อ PVC Ø 8"	52.00	เมตร	459.11	23,873.72	250	13,000.00	36,873.72	
	ท่อ PVC Ø 6"	5.00	เมตร	380.84	1,904.20	200	1,000.00	2,904.20	
	ท่อ PVC Ø 4"	72.00	เมตร	134.58	9,689.76	100	7,200.00	16,889.76	
	ท่อ PVC Ø 3"	117.00	เมตร	83.06	9,718.02	75	8,775.00	18,493.02	
	ท่อ PVC Ø 2"	26.00	เมตร	50.45	1,311.70	40	1,040.00	2,351.70	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่างๆ	1.00	งาน	18,598.96	18,598.96	5,579.69	5,579.69	24,178.65	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	9,300.00	9,300.00	2,790.00	2,790.00	12,090.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	4,649.74	4,649.74	1,394.92	1,394.92	6,044.66	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย
นายกรรพล ปิ่นกำลัง

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่ **21 ส.ค. 2568**
เมื่อวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.3	วาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ								
	ก๊อกน้ำทองเหลือง - Dia 1/2"	14.00	ชุด	98.13	1,373.82	50	700.00	2,073.82	
	FD Ø 2"	18.00	อัน	400.00	7,200.00	120	2,160.00	9,360.00	
	FCO Ø 6"	1.00	อัน	1,715.00	1,715.00	600	600.00	2,315.00	
	FCO Ø 4"	1.00	อัน	1,000.00	1,000.00	400	400.00	1,400.00	
	FCO Ø 3"	2.00	อัน	860.00	1,720.00	300	600.00	2,320.00	
2.2.4	ท่อน้ำระบบดับเพลิง ท่อเหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ ASTM A53 SCH.40								
	ท่อ Ø 4 "	109.00	เมตร	964.00	105,076.00	280	30,520.00	135,596.00	
	ท่อ Ø 2 1/2 "	41.00	เมตร	521.00	21,361.00	150	6,150.00	27,511.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่างๆ	1.00	งาน	50,575.00	50,575.00	15,173.00	15,173.00	65,748.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	25,288.00	25,288.00	7,587.00	7,587.00	32,875.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	12,644.00	12,644.00	3,794	3,794.00	16,438.00	
	ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	งาน	37,932.00	37,932.00	11,380	11,380.00	49,312.00	
2.2.5	วาล์วอุปกรณ์ดับเพลิง								
	OS&Y GATE VALVE								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	5,780.00	11,560.00	480	960.00	12,520.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 4"	22.00	ชุด	3,900.00	85,800.00	480	10,560.00	96,360.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	120	240.00	4,840.00	

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย

นายกรรพล ปิ่นกำลัง

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่ **21 ส.ค. 2568**

ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
2.2.6	ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)								
	ติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงของเดิม (เฉพาะค่าแรง)	22.00	ชุด			2,500	55,000.00	55,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							1,075,805.33	





ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่ **21 ส.ค. 2568**

บร.4

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2 ค่างานดินทุน								
	3 งานตกแต่งภายในอาคาร								
3.1	ผู้สีปรับแสงใบตึงกว้าง 8 ซม.	699.00	ตร.ม.	1,400.00	978,600.00	-	-	978,600.00	
3.2	งานตกแต่งภายในห้องโดยสารลิฟท์	4.00	ชุด	45,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	รวมค่างานดินทุนงานตกแต่งภายใน							1,158,600.00	





แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
 ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 เมื่อวันที่.....เมื่อวันที่ 21.ส.ค. 2568

ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1.1	เครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							15,000.00	

(Handwritten signatures and initials)