


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,254,374.42 บาท
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 4,254,374.42 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายนราธิป	วงศ์กระพันธ์	กรรมการ	
7.3 นายนาววัฒน์	เพิ่มพรศรี	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	413,063.67	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,148,729.84	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,079,635.84	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	100,806.93	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	73,838.14	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	380,800.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	47,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	10,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,254,374.42	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ราคากลาง

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรายิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณวัฒน์ เพิ่มพริศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	316,742.33	1.3041	413,063.67	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	67,300.00			
	- งานผนัง	350,212.00			
	- งานฝ้าเพดาน	147,179.00			
	- งานพื้น	155,348.60			
	- งานประตู - หน้าต่าง	352,700.00			
	- งานสุขภัณฑ์	70,360.00			
	- งานหลังคา	184,240.00			
	- งานทาสี	112,983.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	207,350.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,647,672.60	1.3041	2,148,729.84	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	788,842.11			
	- งานสุขาภิบาล	39,036.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	827,878.11	1.3041	1,079,635.84	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร	77,300.00	1.3041	100,806.93	
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	56,620.00	1.3041	73,838.14	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,926,213.04	1.3041		
ค่า Factor F = 1.3041					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				3,816,074.42	




(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบรรณิ วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววรัญญา เพิ่มพริศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	66,300.00	66,300.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	314,500.00	314,500.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				380,800.00	

.....
 (นายศรศักดิ์ เดชคง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายณัฏฐวัฒน์ เพิ่มพริศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าน้ำมัน	1	งาน	6,000.00	
3	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	งาน	15,000.00	
4	ผนังรั้วชั่วคราวรอบแนวถนนแผ่นเมทัลชีส สูง 3.00 ม. โครงหลัก	1	งาน	12,000.00	
5	กำจัดปลวก	1	งาน	4,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			47,000.00	

.....
 (นายศรศักดิ์ เดชคง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายนาถวัฒน์ เพิ่มพริศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการที่เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการที่เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายนาถวัฒน์ เพิ่มพริศร์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	1. หมวดงานโครงสร้าง								
	โครงสร้างทั่วไป								
	1.1 โฟม EPS ขนาด 3" ความหนาแน่น 1 ปอนด์ เกรด AA	37.00	แผ่น	450.00	16,650.00	50.00	1,850.00	18,500.00	ขนาด 1.2*3.00
	1.2 โฟม EPS ขนาด 7" ความหนาแน่น 1 ปอนด์ เกรด AA	5.00	แผ่น	1,050.00	5,250.00	50.00	250.00	5,500.00	ขนาด 1.2*3.00
	1.3 โฟมกัน ระหว่างผนังเดิม กับพื้นคอนกรีตที่เพิ่งใหม่ เกรด A	70.00	ม.	15.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	1.4 คอนกรีต fc' = 240 ksc ทรงลูกบาศก์ (คอนกรีตโครงสร้าง)	20.00	ลบ.ม.	2,420.00	48,400.00	419.00	8,380.00	56,780.00	
	1.5 เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.09	ตัน	29,021.03	2,640.91	4,400.00	400.40	3,041.31	
	1.6 เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.32	ตัน	27,855.14	8,774.37	4,400.00	1,386.00	10,160.37	
	1.7 เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	0.08	ตัน	25,296.73	1,947.85	3,600.00	277.20	2,225.05	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	35.00	525.00	-	-	525.00	
	1.9 ไม้แบบ (คิด 100 %)	20.00	ตร.ม.	535.00	10,700.00	-	-	10,700.00	
	1.10 ค่าแรงไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,780.00	2,780.00	
	1.11 ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	6.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	1.12 ตะปู	5.00	กก.	35.00	175.00	-	-	175.00	
	1.13 เหล็กตะแกรง Ø 4มม.@ 0.20#	146.00	ตร.ม.	35.00	5,110.00	5.00	730.00	5,840.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	2.1 เหล็กกล่องขนาด 125x75x3.2 มม. (อะเลส)	9.00	ฟ่อน	1,520.00	13,680.00		-	13,680.00	
	2.2 เหล็กกล่องขนาด 100x50x3.2 มม. (TRUSS)	4.00	ฟ่อน	1,161.00	4,644.00	-	-	4,644.00	
	2.3 เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม. (TRUSS)	2.00	ฟ่อน	553.00	1,106.00	-	-	1,106.00	
	2.4 เหล็กกล่องขนาด 100x50x3.2 มม. (จันทัน + ลั่นชั)	14.00	ฟ่อน	1,161.00	16,254.00	-	-	16,254.00	

รวม

16,254.00

รวม

16,254.00

รวม

16,254.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายมาณวิวัฒน์ เพิ่มพรศรี

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม. (คำจันทัน)	2.00	ท่อน	553.00	1,106.00	-	-	1,106.00	
2.6	เหล็กกล่องขนาด 50x25x2.3 มม. (แป)	30.00	ท่อน	553.00	16,590.00	-	-	16,590.00	
2.7	เสา เหล็ก ขนาด 100x100x3.2 มม. (เสา C1, C2)	6.00	ท่อน	1,484.00	8,904.00	-	-	8,904.00	
2.8	ค่าเหล็ก Plate หน้า 6 ม. น็อต Exp. ค่าเชื่อม	1.00	L/S	9,342.60	9,342.60	-	-	9,342.60	
2.9	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ(30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	15,571.00	15,571.00	15,571.00	
3	งานโครงสร้างเหล็กรับมุงดาดฟ้าและคานเหล็ก XS ด้านหน้า + ถังเก็บน้ำชั้น3ระยะเบียง								
3.1	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.3 มม.	4.00	ท่อน	150.00	600.00	-	-	600.00	
3.2	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	20.00	ท่อน	1,161.00	23,220.00	-	-	23,220.00	
3.3	โครงสร้างเหล็กฉาก ขนาด 50x50x3 มม.	23.00	ท่อน	394.00	9,062.00	-	-	9,062.00	
3.4	คานแรงเหล็กกล่อง ขนาด xs 32 พันทึกลีขา	22.00	แผ่น	583.00	12,826.00	-	-	12,826.00	
3.5	ค่าเหล็ก Plate หน้า 6 ม. น็อต Exp. ค่าเชื่อม	1.00	L/S	6,856.20	6,856.20	-	-	6,856.20	
3.6	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ (30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	11,427.00	11,427.00	11,427.00	
4	งานโครงสร้างเหล็ก มุงห้องเก็บของ								
4.1	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม.	23.00	ท่อน	616.00	14,168.00	-	-	14,168.00	
4.2	เสา เหล็ก ขนาด 75x75x2.3 มม.	4.00	ท่อน	1,161.00	4,644.00	-	-	4,644.00	
4.3	ค่าเหล็ก Plate หน้า 6 ม. น็อต Exp. ค่าเชื่อม	1.00	L/S	2,821.80	2,821.80	-	-	2,821.80	
4.4	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ(30%ของค่าเหล็ก)	1.00	L/S	-	-	4,703.00	4,703.00	4,703.00	
5	บันไดท่อนเหล็ก Ø 1 1/2" (บันไดลิ้งขึ้นหลังคา)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
6	คานแรงกันนก ขุบกัฒาไม้ หรือมีโครงกรอบเหล็ก 1"x1" ติดตั้งด้านในระแนง	32.00	ตร.ม.	350.00	11,200.00	120.00	3,840.00	15,040.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							316,742.33	

infant. ๗/๖

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายนิติชินันท์ ชนพงษ์วัฒนา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	P0 ผนังเดิม ขัดล้าง ทำความสะอาดผนังเดิม พร้อมซ่อมแซมเก็บงาน ส่วนที่เสียหายของผนัง	700.00	ตร.ม.	-		10.00	7,000.00	7,000.00	ภายใน - นอก
2	P1 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ฉาบเรียบ + โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 64 มม. หนา 0.55 มม.	100.00	ตร.ม.	411.00	41,100.00	100.00	10,000.00	51,100.00	กรุ 1 ด้าน
3	P1 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ฉาบเรียบ + โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 64 มม. หนา 0.55 มม.	112.00	ตร.ม.	595.00	66,640.00	130.00	14,560.00	81,200.00	กรุ 2 ด้าน
4	P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 0.75 ซม.	27.00	ตร.ม.	273.00	7,371.00	53.00	1,431.00	8,802.00	
5	P3 ผนังสกรับบอร์ด หนา 12 มม. เว้นร่อง เก็บงานรอยต่อแผ่น	31.00	ตร.ม.	772.00	23,932.00	120.00	3,720.00	27,652.00	
6	P4 ผนัง Metalseet หนาไม่ต่ำกว่า 0.47 ซม. มี PU 1" ลอนผนัง รีดตะเข็บ	43.00	ตร.ม.	500.00	21,500.00	70.00	3,010.00	24,510.00	
7	P8 ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. เมทัลลิกสีขาว	6.00	ตร.ม.	1,450.00	8,700.00	500.00	3,000.00	11,700.00	
8	P8 โครงเหล็กกรูพรรณรับแผ่น 1 ¼" x 1 ¼" หนา 1.5 มม.	6.00	ตร.ม.	420.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
9	P8 ค่าแรงติดตั้งเสาเข็มรับและเชื่อมโครงเหล็ก	6.00	ตร.ม.	-	-	525.00	3,150.00	3,150.00	
10	C ผนังกรุระเบือแกนไม้ได้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	100.00	ตร.ม.	600.00	60,000.00	222.00	22,200.00	82,200.00	
11	ผนังฉาบปูนเรียบ	54.00	ตร.ม.	120.00	6,480.00	87.00	4,698.00	11,178.00	
12	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	20.00	ม.	80.00	1,600.00	50.00	1,000.00	2,600.00	
13	S1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม.	134.00	ม.	200.00	26,800.00	45.00	6,030.00	32,830.00	
14	S2 บัวเชิงผนัง PVC สูง 100 มม. สีขาว	29.00	ม.	90.00	2,610.00	40.00	1,160.00	3,770.00	
	รวมค่างานติดตั้งผนัง							350,212.00	

infant. ml

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 1

ประมาณราคาโดย
ฝ่ายบริหารงานศึกษา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	C0 ฝ้าเพดานเดิม ทำความสะอาด ทาสี (ขายคา)	30.00	ตร.ม.	-	-	75.00	2,250.00	2,250.00	
2	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	303.00	ตร.ม.	318.00	96,354.00	75.00	22,725.00	119,079.00	
3	C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กันชื้น	29.00	ตร.ม.	343.00	9,947.00	75.00	2,175.00	12,122.00	
4	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม T-Bar ขนาด 60x60 มม. กันชื้น	21.00	ตร.ม.	326.00	6,846.00	52.00	1,092.00	7,938.00	
5	C8 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด 4 มม. โครงเคร่าเหล็ก	2.00	ตร.ม.	1,450.00	2,900.00	500.00	1,000.00	3,900.00	
6	C8 โครงเหล็กกรุปรอทรับแผ่น □ 1 ¼" x 1 ¼" ขนาด 1.5 มม.	2.00	ตร.ม.	420.00	840.00	-	-	840.00	
7	C8 ค่าแรงติดตั้งเขาฝ้าและเชื่อม	2.00	ตร.ม.	-	-	525.00	1,050.00	1,050.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							147,179.00	

infant. or su

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สินหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สินหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	FL0 พื้นเดิม ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย พร้อมทำความสะอาด	240.00	ตร.ม.		-	15.00	3,600.00	3,600.00	
2	FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ผิวมัน	150.00	ตร.ม.	600.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
3	ค่าแรงปูกระเบื้อง	147.00	ตร.ม.		-	222.00	32,634.00	32,634.00	
4	FL2 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	2.00	ตร.ม.	80.00	160.00	30.00	60.00	220.00	
5	FL3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ผิวหยาบ กันลื่น	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6	ค่าแรงปูกระเบื้อง	17.00	ตร.ม.	-	-	184.00	3,128.00	3,128.00	
7	พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม ซีเมนต์เบล + ยกยบขึ้นนั่ง (พื้นห้องนำก่อนปูกระเบื้อง)	17.00	ตร.ม.	350.00	5,950.00	150.00	2,550.00	8,500.00	
8	พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม (ระเบียงด้านหลังอาคาร)	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	150.00	1,950.00	6,500.00	
9	ฉุกละหิมโคลงูมีเยียวพินดรองกันลื่น	7.30	เมตร	200.00	1,460.00	42.00	306.60	1,766.60	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							155,348.60	

m/mt. ๗๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	วางตราธนาคารสแตนเลสคัดกรัด ผนังของ ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00	
2	ตัวอักษรสแตนเลส ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตหนองบัวลำภู	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	
3	ตัวอักษรสแตนเลส ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 10 หนองบัวลำภู	1.00	ชุด	53,000.00	53,000.00	2,000.00	2,000.00	55,000.00	
4	สติ๊กเกอร์ลายกราฟฟิค (ลายจุด ติดประตูทางเข้าศูนย์)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	ติดประตู กระจก
5	สติ๊กเกอร์ผ้า	13.00	ตร.ม.	650.00	8,450.00	-	-	8,450.00	
6	สติ๊กเกอร์สีทอง โลโก้ธนาคาร ขนาด Ø 0.25 ม.	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
7	พ่นสี บอกละเอียดการที่ประตูม้วนเหล็ก ตัวหนังสือสีขาว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	ป้ายบอกสัญลักษณ์ห้องน้ำ (ชาย 2 ชุด / หญิง 2 ชุด)	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9	SL ยู่สีปรับแสงใบตุง กว้าง 8 ซม.	19.00	ตร.ม.	1,400.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
10	SL2 ม่านม้วนกรองแสง SUNSCREEN แสงผ่านน้อยกว่า 5%	27.00	ตร.ม.	1,200.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							207,350.00	

infmt. m/du

ฝ่ายบริหารงานศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB: 100A, I.C. ≥ 25 kA, 400 V.								
	MAIN MCCB, 3P, 80 AT, 100 AF, 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00		2,832.00	-	2,832.00	
	MCCB 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 kA.	4.00	ตัว	2,310.00		9,240.00	-	9,240.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00		6,480.00	-	6,480.00	
	PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	2,550.00		2,550.00	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00		32,800.00	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,700.00		31,700.00	4,000.00	35,700.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP-1 100 A, I.C. ≥ 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00		1,122.00	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 kA. (RCBO, 30mA.)	5.00	ตัว	1,686.00		8,430.00	-	8,430.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00		2,040.00	700.00	2,740.00	
	- ตู้ UP-2 100 A, I.C. ≥ 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00		1,122.00	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 kA. (RCBO, 30mA.)	4.00	ตัว	1,686.00		6,744.00	-	6,744.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00		2,040.00	700.00	2,740.00	

12/12/20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สินหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สินหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณราธิป วงศ์กระพี้

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบรคย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรคเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE) - ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7.00	ตัว	155.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	7.00	ตัว	1,686.00	11,802.00	-	-	11,802.00	
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	- ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	- ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	10.00	ตัว	155.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	

infant. m / 21

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายธนราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	32.00	ตัว	31.00	992.00	80.00	2,560.00	3,552.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	19.00	ชุด	24.00	456.00	-	-	456.00	
	ตู้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตู้รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	72.00	ชุด	128.00	9,216.00	90.00	6,480.00	15,696.00	
	ตู้รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	30.00	ชุด	212.00	6,360.00	90.00	2,700.00	9,060.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	72.00	ชุด	24.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	30.00	ชุด	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,475.00	เมตร	6.00	14,850.00	5.00	12,375.00	27,225.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2,488.00	เมตร	14.00	34,832.00	7.00	17,416.00	52,248.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	1.00	งาน	3,477.74	3,477.74	-	-	3,477.74	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,800.00	เมตร	31.00	55,800.00	22.00	39,600.00	95,400.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	1,200.00	เมตร	45.00	54,000.00	24.00	28,800.00	82,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)	1.00	งาน	16,470.00	16,470.00	-	-	16,470.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ

นพ.ท. น / 2

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารที่มีเขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้โทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	2.00	ชุด	330.00	660.00	300.00	600.00	1,260.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	14.00	ตัว	143.00	2,002.00	90.00	1,260.00	3,262.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	14.00	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV, ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	354.00	เมตร	8.00	2,832.00	6.00	2,124.00	4,956.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	214.00	เมตร	31.00	6,634.00	22.00	4,708.00	11,342.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	995.10	995.10	-	-	995.10	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,040.00	เมตร	15.00	30,600.00	10.00	20,400.00	51,000.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	64.00	ตัว	327.00	20,928.00	110.00	7,040.00	27,968.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	32.00	ชุด	24.00	768.00	-	-	768.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	220.00	เมตร	31.00	6,820.00	22.00	4,840.00	11,660.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	66.00	เมตร	45.00	2,970.00	24.00	1,584.00	4,554.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	85.00	เมตร	64.00	5,440.00	32.00	2,720.00	8,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,468.50	1,468.50	-	-	1,468.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและกราวด์ลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมปลั๊กตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	รวมค่างานตามต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							788,842.11	

นพ. 5. ณ ณ

เมื่อหน้า.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4. งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนัง P-1. ผนังไม้อัด 9 มม. กรุแผ่นลามิเนตลายไม้ กระจากลามิเนต 10 มม. (ยาว 2.90 ม.)	1.00	ชุด	12,400.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
2	ผนัง P-1. ผนังไม้อัด 9 มม. กรุแผ่นลามิเนตลายไม้ กระจากลามิเนต 10 มม. (ยาว 1.50 ม.)	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
3	พื้นวางพระพุทธรูป + พระบรมรูปรัชกาลที่ 6	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	เคานเตอร์อ่างล้างจาน + ซิงค์อ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์ + บานสำเร็จรูปได้จึงด์	3.00	ชุด	18,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	
	รวมค่างานดินพูนงานตกแต่งภายในอาคาร							77,300.00	

10/12/2011

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

#REF!

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1



ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	5. งานครุภัณฑ์จัดตั้งหรือสั่งทำ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	14.00	ชุด	1,595.00	22,330.00	300.00	4,200.00	26,530.00	
	HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	MANUAL STATION	3.00	ชุด	990.00	2,970.00	300.00	900.00	3,870.00	
	ALARM BELL	3.00	ชุด	1,390.00	4,170.00	300.00	900.00	5,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดตั้งหรือสั่งทำ							56,620.00	

infant.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานอาคารปฏิบัติการสาขา 1

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1500 ลิตร ทรงสูง	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00			30,000.00	
3	โคมไฟไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	9.00	ชุด	3,200.00	28,800.00			28,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							66,300.00	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	53,600.00	107,200.00	-	-	107,200.00	
2	- เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	70,200.00	140,400.00	-	-	140,400.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	19,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							314,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							380,800.00	

m/mr. นว ๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3									
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสารสนเทศ)									
1	ติดตั้งเพื่องานพิมพ์ ABC	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	-	10,500.00	
	รวมค่าจ้างดำเนินงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสารสนเทศ)								10,500.00	

ผู้ทำ
10/10/25