



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอำนวยการและบริหารงานสาขา-ธนาคารออมสิน			
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,498,796.14 บาท			
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้			
4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด			
4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด			
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 4,498,796.14 บาท			
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย			
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)			
6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)			
6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)			
6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)			
6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)			
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย			
7.1 นายวิรัช	วิชัยโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายพรเทพ	วัฒนะประทาย	กรรมการ	
7.3 นายณัฏพล	คำประชม	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง	100,012.26	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,268,614.84	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	850,681.30	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	315,800.94	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	52,709.24	
	- กลุ่มที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	121,277.56	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	746,700.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	43,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,498,796.14	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัชพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่-1- กลุ่มที่-1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	76,684.76	1.3042	100,012.26	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	108,253.13			
	- งานผนัง	230,883.60			
	- งานฝ้าเพดาน	174,912.40			
	- งานพื้น	234,480.00			
	- งานบันได	112,489.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	461,592.19			
	- งานสุขภัณฑ์	41,985.00			
	- งานทาสี	139,030.00			
	- งานเปิดเต็ล (งานป้าย)	235,843.20			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,739,468.52	1.3042	2,268,614.84	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	633,915.92			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	18,347.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	652,262.92	1.3042	850,681.30	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร	242,141.50	1.3042	315,800.94	
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้งหรือสั่งทำ	40,415.00	1.3042	52,709.24	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	92,990.00	1.3042	121,277.56	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,843,962.70	1.3042		
ค่า Factor F = 1.3042					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				3,709,096.14	

(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ-มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	414,800.00	414,800.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	331,900.00	331,900.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				746,700.00	


 (นายวิรัช วิชโรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพรเทพ วัฒนประทาย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณัฏฐพล คำประชม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	นั่งร้าน	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	8,000.00	
4	ค่าไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม	1	งาน	5,000.00	
5	ค่าเครื่องจักร	1	งาน	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			43,000.00	




(นายวิรัตน์ วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัชพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายณัฏฐพล คำประชม

ฝ่ายบริหารงานสถาปัต
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1. หมวดงานโครงสร้าง								
1	สักรื้อถอนโครงสร้างบันไดเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	1.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	168.00	168.00	
3	เสาเข็ม คอ.ร. (Micropile) I-0.18 x 0.18 ม.	2.00	ต้น	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4	สักรื้อหัวเสาเข็ม	2.00	ต้น	-	-	200.00	400.00	400.00	
5	ทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	420.28	840.56	124.00	248.00	1,088.56	
6	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	1.00	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	327.00	327.00	2,392.42	
7	คอนกรีต fc' = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	5.00	ลบ.ม.	2,102.80	10,514.00	327.00	1,635.00	12,149.00	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.068	ต้น	26,493.61	1,801.57	4,400.00	299.20	2,100.77	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.200	ต้น	25,100.27	5,020.05	4,400.00	880.00	5,900.05	
10	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	0.276	ต้น	26,353.13	7,273.46	3,600.00	993.60	8,267.06	
11	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	46.10	414.90	-	-	414.90	
12	ไม้แบบ	26.00	ตร.ม.	500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
13	ค่าแรงไม้แบบ	26.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,614.00	3,614.00	
14	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	11.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
15	ตะปู	42.00	กก.	36.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
16	เหล็กPLATE -300x150x9มม.	4.00	อัน	150.00	600.00	-	-	600.00	
17	EXP. Bolt 10mm. (เจาะเสียบด้วยน้ายาเคมี)	24.00	ตัว	83.00	1,992.00	-	-	1,992.00	
18	ทาสีกันสนิมเหล็ก	2.00	ตร.ม.	58.00	116.00	35.00	70.00	186.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							76,684.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร



ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	งานรื้อถอน									
	ชั้นล่าง									
1	FL-0 รื้อกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนย้ายออก	256.69	ตร.ม.	-	-	50.00	12,834.50		12,834.50	
2	PO รื้อกระเบื้องผนังเดิม พร้อมขนย้ายออก	126.00	ตร.ม.	-	-	35.00	4,410.00		4,410.00	
3	CL-O รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม พร้อมขนย้ายออก	249.60	ตร.ม.	-	-	140.00	34,944.00		34,944.00	
4	DOM รื้อถอนประตูบานไม้ของเดิม พร้อมขนย้ายออก	39.58	ตร.ม.	-	-	120.00	4,749.60		4,749.60	
5	DOM รื้อถอนประตูบานเปิดอลูมิเนียม และบานไม้	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00		400.00	
6	PM รื้อถอนผนังกันภายในของเดิม พร้อมขนย้ายออก	66.90	ตร.ม.	-	-	50.00	3,345.00		3,345.00	
7	รื้อถอนชุดบันไดทางขึ้นด้านหน้า (ดูแบบขยายทางลาดประกอบ) พร้อมขนย้ายออก	28.23	ชุด	-	-	141.00	3,980.43		3,980.43	
8	รื้อถอนชุดฐานเสาป้าย ค.ส.ล เดิม พร้อมขนย้ายออก	1.60	ตร.ม.	-	-	140.00	224.00		224.00	
9	ทุบรื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณก่อกระอะ ซีม พร้อมขนย้ายออก (ตามแบบระบุ)	14.00	ตร.ม.	-	-	140.00	1,960.00		1,960.00	
10	รื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำเดิม (ตามแบบระบุ) พร้อมขนย้ายออก	4.00	ชุด	-	-	144.00	576.00		576.00	
11	ลอกสีผนังภายในของเดิม	119.30	ตร.ม.	-	-	30.00	3,579.00		3,579.00	
	บันไดสอง									
1	รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค ของเดิม ตามแบบระบุ พร้อมขนย้ายออก	41.18	ตร.ม.	-	-	50.00	2,059.00		2,059.00	
2	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครง ตามแบบระบุ พร้อมขนย้ายออก	23.00	ตร.ม.	-	-	35.00	805.00		805.00	
3	รื้อถอนฝ้ากันนกของเดิม พร้อมขนย้ายออก	87.80	ตร.ม.	-	-	35.00	3,073.00		3,073.00	
5	รื้อฝ้าคลุมระบายนกอากาศ+ กระงะฉากช่องแสงเดิม พร้อมขนย้ายออก	1.00	งาน	-	-	150.00	150.00		150.00	
6	รื้อป้ายชื่อธนาคารด้านหน้าของเดิม พร้อมขนย้ายออก	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
7	รื้อถอนลูกบิดประตู DOA DOB	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00		100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมการขนส่งทางบก จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง กรมการขนส่งทางบก

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	P01 ผนังเดิมภายในแต่ง SKIM COAT ผิวเรียบ	110.00	ตร.ม.	145.00	15,950.00	82.00	9,020.00	24,970.00	
2	P02 ผนังกระเบื้องดินเผาเดิม ทำความสะอาด เคลือบผิว	19.00	ตร.ม.	150.00	2,850.00	53.00	1,007.00	3,857.00	
3	P1 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	104.00	ตร.ม.	260.00	27,040.00	100.00	10,400.00	37,440.00	
4	P1A ผนังยิปซัมบอร์ด 10 มม กรุ1 ด้าน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	34.00	ตร.ม.	880.00	29,920.00	100.00	3,400.00	33,320.00	
5	P2 ผนังAluminium Composite 4 มม. ใต้ถุน FR โครงสร้างโลหะ 1"x2"	41.00	ตร.ม.	2,200.00	90,200.00	150.00	6,150.00	96,350.00	
6	P3 ผนังปูกระเบื้อง เซรามิคตัดขอบ 12"x12" หรือ 0.30x0.30 ม.	52.00	ตร.ม.	320.00	16,640.00	166.00	8,632.00	25,272.00	
7	P4 ผนังก่ออิฐมวลเบา	2.20	ตร.ม.	473.00	1,040.60	120.00	264.00	1,304.60	
8	B1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม หนา 100 มม.	62.00	เมตร	90.00	5,580.00	45.00	2,790.00	8,370.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							230,883.60	

หน้า 1 จาก 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวสี่กระดาน	239.00	ตร.ม.	298.00	71,222.00	75.00	17,925.00	89,147.00	
2	CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ทน 9 มม. โครงT-BAR 0.60X0.60	9.30	ตร.ม.	326.00	3,031.80	52.00	483.60	3,515.40	
3	CL-3 ฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ทน 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็ก 1"x2"	35.00	ตร.ม.	2,200.00	77,000.00	150.00	5,250.00	82,250.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							174,912.40	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานศึกษา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	DW1 ประตูกระจกบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	38,010.81		-		38,010.81	
2	DW2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว +บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	115,000.00		-		115,000.00	
3	DW3 ประตูบานเปิดเดี่ยว+บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	45,500.38		-		45,500.38	
4	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้ เชาะรอง 2 ด้าน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	9,100.00		-		18,200.00	
5	D2 ประตูอลูมิเนียม	1.00	ชุด	11,049.00		-		11,049.00	
6	D3 ประตู PVC. มีเกล็ดระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,350.00		-		4,700.00	
7	SD1 ประตูบานเหล็กม้วน ด้านข้างอาคาร	1.00	ชุด	54,859.00		-		54,859.00	
8	SD2 ประตูบานเหล็กม้วน ตู้ประตูทางเข้า	1.00	ชุด	50,931.00		-		50,931.00	
9	SD3 ประตูบานเหล็กม้วน ด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	80,492.00		-		80,492.00	
10	SD4 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	20,000.00		-		20,000.00	
11	งานซ่อมบำรุง ทำสี ประตูห้องเหล็กห้องมั่นคง	1.00	ชุด	16,000.00		-		16,000.00	
12	กระจกใสลามิเนต 3+3 + ร่องแสดงเลข U รับแผ่นกระจก (กระจกเงินฝาก)	1.00	ชุด	6,500.00		-		6,500.00	
13	Door Stop	5.00	ชุด	70.00		-		350.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							461,592.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
1	งานทางลาดสำหรับผู้พิการ								
	พื้นผิวขัดเรียบบนพื้น คสล.	19.00	ตร.ม.	-	-	30.00	570.00	570.00	
	พื้นผิวขัดเรียบบนพื้น คสล. ชีตร่องลายกังปลา	19.00	ตร.ม.	-	-	45.00	655.00	655.00	
	ราวแอสตันเลส ท่อเมน ขนาด Ø 2 นิ้ว + ท่อรอง ขนาด Ø 1 นิ้ว	25.00	เมตร	2,800.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
2	งานบันได								
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวด้าน	28.00	ตร.ม.	350.00	9,800.00	158.00	4,424.00	14,224.00	
	B2 จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดแบบร่องกันสั่น	31.00	เมตร	200.00	6,200.00	40.00	1,240.00	7,440.00	
	ราวแอสตันเลส ท่อเมน ขนาด Ø 2 นิ้ว + ท่อรอง ขนาด Ø 1 นิ้ว	7.00	เมตร	2,800.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							112,489.00	

✓	0.0000	14
---	--------	----

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีภายในปูนเก่า สีนํ้าอะครีลิค 100%	380.00	ตร.ม.	36.00	13,680.00	30.00	11,400.00	25,080.00	
2	ทาสีฝ้าเพดาน สีนํ้าอะครีลิค 100%	490.00	ตร.ม.	33.00	16,170.00	30.00	14,700.00	30,870.00	
3	ทาสีผนังภายนอก ปูนเก่า	680.00	ตร.ม.	47.00	31,960.00	34.00	23,120.00	55,080.00	
4	ทาสีน้ำมัน ประตูล็อกใบโรง โครงเหล็กหลังคาจรดถ โครงเหล็กค้ำค้ำย	1.00	งาน	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							139,030.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประไพย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แยกไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB 100A IC ≥ 25 kA 400 V. (ของเดิม)								
	ตรวจสอบ/ทำความสะอาดภายในตู้ พร้อมแก้ไข Name Plate ให้ถูกต้องตามแบบ	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ตู้ LP 100 A IC ≥ 18 kA 400 V. (MAIN LUG)								(LP 1)
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	15.00	ตัว	155.00	2,325.00	-	-	2,325.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	8.00	ตัว	1,686.00	13,488.00	-	-	13,488.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	7,080.00	7,080.00	1,000.00	1,000.00	8,080.00	
	- ตู้ LP 100 A IC ≥ 18 kA 400 V. (MAIN LUG)								(ALP)
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	5.00	ตัว	155.00	775.00	-	-	775.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	6,840.00	6,840.00	1,000.00	1,000.00	7,840.00	
	- ตู้ LP 100 A IC ≥ 18 kA 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP 2)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	Load Panel 12 CKT.	1.00	ตู้	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	
	- ตู้ LP 100 A IC ≥ 18 kA 400 V. (MAIN BREAKER)								(LP 3)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	Load Panel 12 CKT.	1.00	ตู้	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	

at Camh. ✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประะพนาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ PB, 100 A, IC ≥ 10 KA, 230 V.								(UP)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6kA (RCBO, 30mA)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	สายไฟฟ้าฉนวน/ สายไฟฟ้าขนาดย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	24.00	เมตร	23.00	552.00	12.00	288.00	840.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	33.00	เมตร	41.00	1,353.00	16.00	528.00	1,881.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	137.00	เมตร	63.00	8,631.00	20.00	2,740.00	11,371.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	60.00	เมตร	99.00	5,940.00	25.00	1,500.00	7,440.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,153.32	1,592.40	-	-	1,592.40	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. EMT.	20.00	เมตร	64.00	1,280.00	28.00	560.00	1,840.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. IMC.	24.00	เมตร	118.00	2,832.00	32.00	768.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32 mm. IMC.	13.00	เมตร	152.00	1,976.00	38.00	494.00	2,470.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	913.20	913.20	-	-	913.20	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8, โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	150.00	1,800.00	36,600.00	
	2 x (14 - 20) W. LED T8, โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	150.00	150.00	2,100.00	
	2 x (9-10) W. LED T8, โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	135.00	405.00	6,705.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	115.00	230.00	2,030.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00	

Hand. ✓

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารออมสินสาขาลอยทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	11.00	ชุด	620.00	6,820.00	115.00	1,265.00	8,085.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	41.00	ชุด	1,060.00	43,460.00	115.00	4,715.00	48,175.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	5.00	ชุด	1,550.00	7,750.00	165.00	825.00	8,575.00	
	1 x (10 - 12) W. LED POST TOP (E27) สีดำ โคมติดหัวเสา (IP65) ขนาด ≈ L195 x W195 มม. (W)	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	165.00	330.00	3,910.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ ๒ ≈ 65 - 75 มม.	9.00	ชุด	900.00	8,100.00	115.00	1,035.00	9,135.00	
	(สำหรับต่อแบบเตอร์ส่วนกลาง)								
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางซ่อน) (Z1)	4.00	เมตร	1,200.00	4,800.00	50.00	200.00	5,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	4.00	เมตร	1,140.00	4,560.00	50.00	200.00	4,760.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	18.00	ตัว	31.00	558.00	80.00	1,440.00	1,998.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	11.00	ชุด	24.00	264.00	-	-	264.00	
	เคีรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เคีรับเดี่ยว มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	3.00	ชุด	80.00	240.00	90.00	270.00	510.00	
	เคีรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	35.00	ชุด	128.00	4,480.00	90.00	3,150.00	7,630.00	
	เคีรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	34.00	ชุด	212.00	7,208.00	90.00	3,060.00	10,268.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	35.00	ชุด	24.00	840.00	-	-	840.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	34.00	ชุด	35.00	1,190.00	-	-	1,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,718.00	เมตร	9.00	15,462.00	7.00	12,026.00	27,488.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,665.00	เมตร	14.00	23,310.00	10.00	16,650.00	39,960.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	320.00	เมตร	23.00	7,360.00	12.00	3,840.00	11,200.00	
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	110.00	เมตร	40.00	4,400.00	12.00	1,320.00	5,720.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm XLPE/CV	395.00	เมตร	21.00	8,295.00	10.00	3,950.00	12,245.00	
	สายไฟ 4 sq.mm XLPE/CV	77.00	เมตร	28.00	2,156.00	12.00	924.00	3,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	4,268.81	4,268.81	-	-	4,268.81	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. EMT	1,080.00	เมตร	31.00	33,480.00	22.00	23,760.00	57,240.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. EMT	49.00	เมตร	45.00	2,205.00	24.00	1,176.00	3,381.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. EMT	83.00	เมตร	64.00	5,312.00	28.00	2,324.00	7,636.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. IMC	204.00	เมตร	87.00	17,748.00	28.00	5,712.00	23,460.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. HDPE	8.00	เมตร	13.00	104.00	15.00	120.00	224.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	4,119.43	4,119.43	-	-	4,119.43	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (ใส่พานลิ) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	9.00	ชุด	143.00	1,287.00	90.00	810.00	2,097.00	
	หมวกปากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	9.00	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ T1EV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	169.00	เมตร	8.00	1,352.00	6.00	1,014.00	2,366.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	71.00	เมตร	31.00	2,201.00	22.00	1,562.00	3,763.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	330.15	330.15	-	-	330.15	

หน้า 1 จาก 1

เมื่อวานนี้

[illegible]

รวมค่าแรงงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารอมสินสาขาลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ											
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)											
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1	ตู้	440.00		440.00		500.00	500.00	940.00		
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1	ชุด	1,968.00		1,968.00		-	-	1,968.00		
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1	ชุด	470.00		470.00		-	-	470.00		
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1	ชุด	1,913.00		1,913.00		-	-	1,913.00		
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	6	ชุด	51.00		306.00		-	-	306.00		
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2	ชุด	1,580.00		3,160.00		-	-	3,160.00		
	SELECTOR SWITCH 10 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	5	ชุด	144.00		720.00		-	-	720.00		
	ระบบระบายอากาศ											
	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	2	ชุด	2,140.00		4,280.00		650.00	1,300.00	5,580.00		
	ท่อ FLEX Ø 4"	5	เมตร	230.00		1,150.00		200.00	1,000.00	2,150.00		
	ฝ้าครอบช่องระบายอากาศชนิดครอบกันฝนและแมลง	2	ชุด	450.00		900.00		120.00	240.00	1,140.00		
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									18,347.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารออมสินสาขางอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประเทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	9.00	ตัว	1,595.00	14,355.00	300.00	2,700.00	17,055.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	2.00	ตัว	1,390.00	2,780.00	300.00	600.00	3,380.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							40,415.00	

รวม

40,415.00

W

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคาโดย



งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารออมสินสาขางอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอาคารกิจการสาขา 3
นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	(CO-1) เคา์นเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	(MT-1) โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
3	(MT-2) โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
4	(ST-1) โต๊ะทำงานส่วนบริการลูกค้า แบบที่1 (พิเศษ)	5.00	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
5	(ST-4) โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	(MC) เก้าอี้ผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	(SC) เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
8	(CC-1) เก้าอี้รับรองลูกค้า	10.00	ชุด	3,600.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
9	(CC-3) เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบแถว	3.00	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
10	(SF-1) ตู้เอกสาร	11.00	ชุด	2,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
15	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
16	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2)	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							414,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานีก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารออมสินสาขาลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายกิตติพงษ์ มีถาวร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (INVERTER)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	1.00	ชุด	60,900.00	60,900.00	-	-	60,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (INVERTER)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	1.00	ชุด	44,100.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	1.00	ชุด	55,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู	2.00	ชุด	85,700.00	171,400.00	-	-	171,400.00	
	รวมค่างานติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							331,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							766,700.00	