


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,474,900.73 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 2,474,900.73 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ 
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ 
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,106,243.88	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	929,094.95	
	- กลุ่มที่ 2		
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	78,661.90	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	313,400.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	37,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	10,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,474,900.73	
	ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	5,000.00			
	- งานพื้น	65,154.00			
	- งานผนัง	186,340.00			
	- งานฝ้าเพดาน	140,026.00			
	- งานประตู่ - หน้าต่าง	283,100.00			
	- งานสุขภัณฑ์	71,400.00			
	- งานทาสี	69,472.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (ป้าย)	26,750.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	847,242.00	1.3057	1,106,243.88	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	711,568.47			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	711,568.47	1.3057	929,094.95	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	60,245.00	1.3057	78,661.90	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,619,055.47	1.3057		
ค่า Factor F = 1.3057					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,114,000.73	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	54,800.00	54,800.00	
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ	1	งาน	258,600.00	258,600.00	
	และระบายอากาศ					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				313,400.00	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	12,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	15,000.00	
3	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			37,000.00	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

सूचना-२

หน่วยย : บาท

[illegible]

31

1

ฝ่ายบริหารงานศึกษา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

[illegible]

หน่วย : บาท

[illegible]

2005/05/03

2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา.....

หน่วย : บาท

[illegible]


Myself

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้คดีบังคับทาง จังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้คดีบังคับทาง จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	360.00	ตร.ม.	298.00	107,280.00	75.00	27,000.00	134,280.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนิดกันชื้น	17.00	ตร.ม.	286.00	4,862.00	52.00	884.00	5,746.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							140,026.00	



10/10/10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ขุดเงา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
2	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	690.00	2,760.00	35.00	140.00	2,900.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝักแดนมอเตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
4	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
6	กระจกเงากรอบพลาสติกปรับมุมขึ้นลงได้ 50 x 34 ซม.	4.00	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
7	ก๊อมน้ำเตี้ยล้างพื้น	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
8	ราวพาดผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม. ฝักผนัง	4.00	ชุด	180.00	720.00	130.00	520.00	1,240.00	
9	ที่ใส่บูตเดิน	2.00	ชุด	490.00	980.00	120.00	240.00	1,220.00	
10	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
11	ก๊อกอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	155.00	620.00	110.00	440.00	1,060.00	
12	ติดตั้งท่อน้ำ + อุปกรณ์	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
13	อ่างล้างจานสแตนเลส	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	300.00	600.00	5,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							71,400.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ฐณากร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีน้ำ Acrylic 100% ภายนอก	70.00	ตร.ม.	47.00	3,290.00	34.00	2,380.00	5,670.00	
2	ทาสีน้ำ Acrylic 100% ภายใน	520.00	ตร.ม.	36.00	18,720.00	30.00	15,600.00	34,320.00	
3	ทาสีน้ำ Acrylic 100% ฝ้าเพดาน	377.00	ตร.ม.	36.00	13,572.00	30.00	11,310.00	24,882.00	
4	ทำความสะอาด ชูตล้างผนัง	274.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,740.00	2,740.00	
5	ทาสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	58.00	1,160.00	35.00	700.00	1,860.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							69,472.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ จุฑาภร

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (ป้าย)								
1	ป้ายชื่อธนาคาร Acrylic	2.70	ตร.ม.	3,500.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
2	บานม้วน	14.00	ตร.ม.	950.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
3	สติ๊กเกอร์ล๊ากงาน (คาดกระຈก)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนหลังคา							26,750.00	

๒๘/๗/๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายธนราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานสาธารณูปโภค									
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร									
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)									
	- ตู้ MDB: 100A, IC ≥ 25 kA, 400 V.									
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00		
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00		
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00		
	PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00		
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00		
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00		
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)									
	- ตู้ UP. 100 A, IC ≥ 10 kA, 230 V.									
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00		
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00		
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00		
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
	- ตู้ LP.1 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)									
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00		
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00		
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	17.00	ตัว	155.00	2,635.00	-	-	2,635.00		
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	7.00	ตัว	1,686.00	11,802.00	-	-	11,802.00		
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายธนราธิป วงศ์กระพินธุ์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP-2 100 A IC >18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	23.00	460.00	12.00	240.00	700.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	35.00	เมตร	41.00	1,435.00	16.00	560.00	1,995.00	
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	40.00	เมตร	63.00	2,520.00	20.00	800.00	3,320.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	30.00	เมตร	99.00	2,970.00	25.00	750.00	3,720.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	516.95	516.95	-	-	516.95	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	120.00	เมตร	141.00	16,920.00	40.00	4,800.00	21,720.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,184.40	1,184.40	-	-	1,184.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	20.00	เมตร	45.00	900.00	24.00	480.00	1,380.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	135.00	135.00	-	-	135.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	35.00	เมตร	64.00	2,240.00	32.00	1,120.00	3,360.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	30.00	เมตร	256.00	7,680.00	48.00	1,440.00	9,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,488.00	1,488.00	-	-	1,488.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายธนารักษ์ วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวโคมไฟฟ้า (LIGHTING EXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	8.00	ชุด	2,900.00	23,200.00	150.00	1,200.00	24,400.00	
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (G)	22.00	ชุด	2,075.00	45,650.00	135.00	2,970.00	48,620.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	11.00	ชุด	620.00	6,820.00	115.00	1,265.00	8,085.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 180 - 220 มม. (P)	30.00	ชุด	900.00	27,000.00	115.00	3,450.00	30,450.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	115.00	920.00	4,520.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์สองทาง (S2)	-	ตัว	57.00	-	85.00	-	-	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40.00	ตัว	31.00	1,240.00	80.00	3,200.00	4,440.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	23.00	ชุด	24.00	552.00	-	-	552.00	
	เคา์รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เคา์รับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีขาว	63.00	ชุด	128.00	8,064.00	90.00	5,670.00	13,734.00	
	เคา์รับคู่ มิกเกอร์ (2P+G) สีเหลือง	26.00	ชุด	212.00	5,512.00	90.00	2,340.00	7,852.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	281.00	281.00	-	-	281.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	62.00	ชุด	24.00	1,488.00	-	-	1,488.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	26.00	ชุด	35.00	910.00	-	-	910.00	
	สายไฟท่วงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,965.00	เมตร	9.00	17,685.00	7.00	13,755.00	31,440.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,974.00	เมตร	14.00	27,636.00	7.00	13,818.00	41,454.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,172.47	3,172.47	-	-	3,172.47	7 % ของค่าวัสดุ

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายนาธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1,440.00	เมตร	31.00	44,640.00	22.00	31,680.00	76,320.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	960.00	เมตร	45.00	43,200.00	24.00	23,040.00	66,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	13,176.00	13,176.00	-	-	13,176.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	90.00	90.00	-	-	90.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	14.00	ตัว	143.00	2,002.00	90.00	1,260.00	3,262.00	
	หมวกพลาสติกแอมแปร์พลาสติก 1-3 ช่อง	14.00	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV // TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	283.00	เมตร	8.00	2,264.00	6.00	1,698.00	3,962.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	170.00	เมตร	31.00	5,270.00	22.00	3,740.00	9,010.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	790.50	790.50	-	-	790.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,632.00	เมตร	15.00	24,480.00	10.00	16,320.00	40,800.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	52.00	ตัว	327.00	17,004.00	110.00	5,720.00	22,724.00	
	หมวกพลาสติกแอมแปร์พลาสติก 1-3 ช่อง	26.00	ชุด	24.00	624.00	-	-	624.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	176.00	เมตร	31.00	5,456.00	22.00	3,872.00	9,328.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	53.00	เมตร	45.00	2,385.00	24.00	1,272.00	3,657.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	68.00	เมตร	64.00	4,352.00	28.00	1,904.00	6,256.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,176.15	1,176.15	-	-	1,176.15	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมแปดตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	ก๊วยดัดลัด (OTHER)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	6.00	ชุด	3,276.00	19,656.00	300.00	1,800.00	21,456.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	1.00	ชุด	7,440.00	7,440.00	300.00	300.00	7,740.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							711,568.47	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกุล


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปั้มน้ำขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	9.00	ชุด	3,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							54,800.00	
	ระบบปรับอากาศและระบบยกอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	47,200.00	141,600.00	-	-	141,600.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	19,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศและระบบยกอากาศ							258,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							313,400.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	เครื่องดับเพลิง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							10,500.00	

