

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,398,089.64 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 4,398,089.64 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายรชตะ	ลิมสกุล	กรรมการ	
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	347,830.51	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,879,334.52	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,005,122.08	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	179,718.93	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	57,393.60	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	892,000.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	36,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	690.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,398,089.64	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แบบ

21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	266,659.39	1.3044	347,830.51	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	42,142.00			
	- งานผนัง	233,993.00			
	- งานฝ้าเพดาน	111,488.00			
	- งานพื้น	339,528.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	343,690.00			
	- งานสุขภัณฑ์	60,215.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	154,252.50			
	- งานทาสี	78,987.00			
	- งานปรับปรุงชั้น 3	14,270.00			
	- งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า	62,200.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,440,765.50	1.3044	1,879,334.52	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	726,180.18			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	26,484.00			
	- งานสุขาภิบาล	17,898.59			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	770,562.77	1.3044	1,005,122.08	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร	137,779.00	1.3044	179,718.93	
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	44,000.00	1.3044	57,393.60	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,659,766.66	1.3044		
ค่า Factor F = 1.3044					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				3,469,399.64	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	538,100.00	538,100.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	353,900.00	353,900.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				892,000.00	


 (นายกิตติพงษ์ มีถาวร)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนิต โสทธิสรเสริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1.00	งาน	10,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในสถานที่ปรับปรุง	1.00	งาน	10,000.00	
3	ค่าทำความสะอาด	1.00	งาน	8,000.00	
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน	1.00	งาน	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			36,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิศ สดธิสรศรีณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย


งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาม่าน จังหวัดน่าน
ธนาคารอมลสินสาขาม่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณัชพล คำประชม

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1. หมวดงานโครงสร้าง								
1	สกัดรื้อถอนโครงสร้างเดิม พร้อมขนทิ้ง	68.00	ตร.ม.	-	-	97.00	6,596.00	6,596.00	
2	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	3.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	504.00	504.00	
3	เสาเข็ม คอ. (Micropile) I-0.18 x 0.18 ม.	8.00	ต้น	8,500.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
4	สกัดหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
5	ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	420.28	1,260.84	124.00	372.00	1,632.84	
6	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	1.00	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	327.00	327.00	2,392.42	
7	คอนกรีต fc' = 210 ksc ทรายกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	21.00	ลบ.ม.	2,102.80	44,158.80	327.00	6,867.00	51,025.80	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.177	ต้น	26,493.61	4,689.37	4,400.00	778.80	5,468.17	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	1.012	ต้น	25,100.27	25,401.47	4,400.00	4,452.80	29,854.27	
10	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	0.492	ต้น	26,353.13	12,965.74	3,600.00	1,771.20	14,736.94	
11	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	0.363	ต้น	26,752.43	9,711.13	3,600.00	1,306.80	11,017.93	
12	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	0.414	ต้น	26,095.93	10,803.72	3,100.00	1,283.40	12,087.12	
13	ลวดผูกเหล็ก	37.00	ก.ก.	46.10	1,705.70	-	-	1,705.70	
14	ไม้แบบ	65.00	ตร.ม.	500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
15	ค่าแรงไม้แบบ	65.00	ตร.ม.	-	-	139.00	9,035.00	9,035.00	
16	ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	19.50	ลบ.ฟ.	400.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
17	ตะปู	42.00	กก.	36.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
18	เหล็กPLATE -300x150x9มม.	8.00	อัน	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
19	เหล็กPLATE -275x100x9มม.	8.00	อัน	100.00	800.00	-	-	800.00	
20	เหล็กPLATE -150x100x9มม.	16.00	อัน	50.00	800.00	-	-	800.00	



ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาม่าน จังหวัดน่าน
ธนาคารอมสินสาขาม่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณัฏพล คำประชม

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	EXP. Bolt 10mm. (เจาะเสียบด้วยน๊อต)	48.00	ตัว	83.00	3,984.00	-	-	3,984.00	
22	ค่าแรงติดตั้งประกอบแผ่นเหล็ก	1.00	งาน	-	-	2,035.20	2,035.20	2,035.20	
23	ทาสีกันสนิมเหล็ก	4.00	ตร.ม.	58.00	232.00	35.00	140.00	372.00	
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง								266,659.39	

4
2025

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานาน จังหัดน่าน

ธนาคารอมสินสาขานาน จังหัดน่าน

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

นายนิกร พิมพิศิริ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน (ชั้น 1)								
1	ขนย้ายชุดเฟอร์นิเจอร์, ฉากกั้นห้อง ออกนอกบริเวณ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	รื้อฝ้ากระเบื้องเดิม และปูนทรายออก พร้อมขนทิ้ง	269.00	ตร.ม.	-	-	35.00	9,415.00	9,415.00	
3	รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม พร้อมขนทิ้ง	294.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,350.00	7,350.00	
4	รื้อประตูไม้วนของเดิมออก	5.00	ชุด	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
5	รื้อผนังกระจากห้อง ผงส. พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำของเดิม พร้อมขนทิ้ง	17.00	ตร.ม.	-	-	35.00	595.00	595.00	
7	รื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม พร้อมขนทิ้ง	28.00	ตร.ม.	-	-	35.00	980.00	980.00	
8	รื้อสุขภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ำชั้น 1	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
9	ปรับระดับพื้น	17.00	ตร.ม.	85.00	1,445.00	61.00	1,037.00	2,482.00	
10	รื้อถอนระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11	รื้อผนังเดิม พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
12	ลอกสีผนังของเดิมสีกัดผิวออกเปื้อนรอยแตกร้าวผนัง	124.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,720.00	3,720.00	
13	รื้อผนัง POI ของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
14	ทำความสะอาดหน้าต่าง เหล็กดัด+สติ๊กเกอร์ฝ้า	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	ทำความสะอาดหน้าต่าง WOM	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
16	รื้อประตู DOM ของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	600.00	600.00	600.00	
17	ลอกท่อนรางระบายน้ำ รอบบริเวณ	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
18	รื้อเคาน์เตอร์ Built-in ของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
19	รื้อประตูหน้าต่างด้านหน้าอาคารออก	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน								42,142.00	




ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายนิกร พิมพ์ศิริ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	158.00	ตร.ม.	260.00	41,080.00	100.00	15,800.00	56,880.00	
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	27.00	ตร.ม.	120.00	3,240.00	80.00	2,160.00	5,400.00	
3	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุฉนวนใยหินทึบสี	44.00	ตร.ม.	1,500.00	66,000.00	200.00	8,800.00	74,800.00	
4	ผนัง Alumagum Composite หนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้	6.00	ตร.ม.	2,050.00	12,300.00	525.00	3,150.00	15,450.00	
5	ผนังตกแต่งโครงคร่าวไม้กรุฉนวนใยหิน 6 มม.	10.50	ตร.ม.	379.00	3,979.50	69.00	724.50	4,704.00	
6	ผนังกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ชนิดเคลือบผิวมัน	78.00	ตร.ม.	320.00	24,960.00	166.00	12,948.00	37,908.00	
7	ผนัง Partition สำเร็จรูป (ผนังห้องน้ำ)	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
8	บล็อกช่องลม ขนาด 19x9x19 ซม.	40.00	ก้อน	39.00	1,560.00	60.00	2,400.00	3,960.00	
9	บัวสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์	6.10	เมตร	210.00	1,281.00	100.00	610.00	1,891.00	
	รวมค่างานต้นทุ้งงานผนัง							233,993.00	

4


นายนิกร พิมพ์ศิริ

ข้อมูลโครงการ

คนบางคนจะรู้สึกว่าคนบางคนน่าเกลียดน่าชัง

สถานที่ก่อสร้าง

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ผู้ประสานงานประจำศูนย์

บริหารงานในอาศรัยการกุศล 3

ประมาณราคาโดย

รศ.ดร.นันทิยา รุณทนต์

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

[illegible]

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

Score

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

คณะรัฐมนตรี

บริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 3

รศ.ดร.เบญจนา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

.....

หน้า : ๒๔๗

[illegible]

58612

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายนิกร พิงพิศิริ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่อธนาคารรถล่องไฟเปลี่ยนหลอดไฟ LED T8 และไวร์ลพร้อมสติ๊กเกอร์	20.25	ตร.ม.	4,610.00	93,352.50	-	-	93,352.50	
2	ตกแต่งผนังหน้าต่าง Express พร้อมแผงกันเครื่อง ATM	3.00	ชุด	11,800.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
3	ป้าย Pasbook ชุดไฟ LED	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4	ป้าย ADM ชุดไฟ LED	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							154,252.50	

4
22/11/2565

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
อาคารอมลสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายนิกร พิมพ์ศิริ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีผนังภายในอาคาร	426.00	ตร.ม.	36.00	15,336.00	30.00	12,780.00	28,116.00	
2	ทาสีภายนอกอาคาร	417.00	ตร.ม.	47.00	19,599.00	34.00	14,178.00	33,777.00	
3	ทาสีฝ้าเพดาน (ชั้น 1)	234.00	ตร.ม.	36.00	8,424.00	30.00	7,020.00	15,444.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน (ชั้น 3)	25.00	ตร.ม.	36.00	900.00	30.00	750.00	1,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							78,987.00	

ข้อมูลโครงการ

ท.เป.ส.ได้แต่งตั้ง คณะดำเนินงานเพื่อประสานงานกับมูลนิธิเพื่อธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง

ท.ศ.๒๕๕๕ ท.ศ.๒๕๕๖ ท.ศ.๒๕๕๗

หน่วยงานที่ปรึกษา

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราศานไถย

นายอภิรักษ์
พงษ์พิริย

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

ฝ่ายบริหารงานศึกษา

.....
D.
e
D.

พญ : ๒๕๓๗

[illegible]

55612

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขานาน จังหวัดน่าน
ธนาคารอมลสินสาขานาน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานสาธารณูปโภค								
	3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								(MDB)
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	5.00	ตัว	2,310.00	11,550.00	-	-	11,550.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	
	- ตู้ LP. 1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN LUG)								(LP.1)
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	15.00	ตัว	155.00	2,325.00	-	-	2,325.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	8.00	ตัว	1,686.00	13,488.00	-	-	13,488.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	7,080.00	7,080.00	1,000.00	1,000.00	8,080.00	
	- ตู้ ALP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN LUG)								(ALP.)
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	6,840.00	6,840.00	1,000.00	1,000.00	7,840.00	
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								(UP.)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์สำนักงาน จังหวัดน่าน
อาคารอเนกประสงค์สำนักงาน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	31.00	เมตร	41.00	1,271.00	16.00	496.00	1,767.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	34.00	เมตร	63.00	2,142.00	20.00	680.00	2,822.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	112.00	เมตร	99.00	11,088.00	25.00	2,800.00	13,888.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,015.07	1,015.07	-	-	1,015.07	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 มม. EMT.	17.00	เมตร	64.00	1,088.00	28.00	476.00	1,564.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32 มม. IMC.	14.00	เมตร	152.00	2,128.00	38.00	532.00	2,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	482.40	482.40	-	-	482.40	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแตรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	150.00	300.00	6,100.00	
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแตรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	3.00	ชุด	1,950.00	5,850.00	150.00	450.00	6,300.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแตรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	6.00	ชุด	1,505.00	9,030.00	135.00	810.00	9,840.00	
	2 x (9-10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแตรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	135.00	270.00	4,470.00	
	2 x (9-10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแตรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	135.00	270.00	3,170.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไมโครบลอต (U)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	115.00	230.00	2,030.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมู้ดได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	115.00	230.00	2,030.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	36.00	ชุด	620.00	22,320.00	115.00	4,140.00	26,460.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	52.00	ชุด	1,060.00	55,120.00	115.00	5,980.00	61,100.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมู้ดได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับติดตั้งแบบดอรัรี	8.00	ชุด	900.00	7,200.00	115.00	920.00	8,120.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามาง) (Z1)	18.00	เมตร	1,200.00	21,600.00	50.00	900.00	22,500.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	21.00	เมตร	1,140.00	23,940.00	50.00	1,050.00	24,990.00	

10996

ทนายความจะดำเนินการฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิด

หน้าผาสูงชัน หน้าผาหินปูน

บริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 3

กรมการศาสนา กรมการศาสนา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	24.00	ตัว	31.00	744.00	80.00	1,920.00	2,664.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดครึ่งภายใน) (SE)	1.00	ตัว	137.00	137.00	80.00	80.00	217.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	9.00	ชุด	24.00	216.00	-	-	216.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	62.00	186.00	-	-	186.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	3.00	ชุด	80.00	240.00	90.00	270.00	510.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	45.00	ชุด	128.00	5,760.00	90.00	4,050.00	9,810.00	
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	37.00	ชุด	212.00	7,844.00	90.00	3,330.00	11,174.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	48.00	ชุด	24.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	37.00	ชุด	35.00	1,295.00	-	-	1,295.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	2,270.00	เมตร	9.00	20,430.00	7.00	15,890.00	36,320.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,501.00	เมตร	14.00	21,014.00	10.00	15,010.00	36,024.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	180.00	เมตร	23.00	4,140.00	12.00	2,160.00	6,300.00	
	สายกินไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	105.00	เมตร	40.00	4,200.00	12.00	1,260.00	5,460.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm XLPE/CV	50.00	เมตร	21.00	1,050.00	10.00	500.00	1,550.00	
	สายไฟ 4 sq.mm XLPE/CV	99.00	เมตร	28.00	2,772.00	12.00	1,188.00	3,960.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	3,752.42	3,752.42	-	-	3,752.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 มม. EMT	1,392.00	เมตร	31.00	43,152.00	22.00	30,624.00	73,776.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 มม. EMT	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	24.00	720.00	2,070.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 มม. EMT	45.00	เมตร	64.00	2,880.00	28.00	1,260.00	4,140.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 มม. IMC	105.00	เมตร	87.00	9,135.00	28.00	2,940.00	12,075.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	3,956.19	3,956.19	-	-	3,956.19	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (P20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	10.00	ชุด	143.00	1,430.00	90.00	900.00	2,330.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	10.00	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	197.00	เมตร	8.00	1,576.00	6.00	1,182.00	2,758.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15มม. EMT	115.00	เมตร	31.00	3,565.00	22.00	2,530.00	6,095.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	534.75	534.75	-	-	534.75	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	53.00	ชุด	327.00	17,331.00	110.00	5,830.00	23,161.00	
	สาย UTP. CAT.6	1,340.00	เมตร	15.00	20,100.00	10.00	13,400.00	33,500.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15มม. EMT	10.00	เมตร	31.00	310.00	22.00	220.00	530.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20มม. EMT	273.00	เมตร	45.00	12,285.00	24.00	6,552.00	18,837.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25มม. EMT.	22.00	เมตร	64.00	1,408.00	28.00	616.00	2,024.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,100.45	2,100.45	-	-	2,100.45	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

 สถานที่ก่อสร้าง

 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

 ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาม่าน จังหวัดน่าน

 ธนาคารอมสินสาขาม่าน จังหวัดน่าน

 บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

 นายพรเทพ วิริยะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

 เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	AIR CONTROL PANAL CUBICLE SIZE : W 300 x H 450 x D 170 mm. (IP20)	1.00	ตู้	440.00	440.00	500.00	500.00	940.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA.	1.00	ชุด	1,968.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ชุด	1,913.00	1,913.00	-	-	1,913.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC.	7.00	ชุด	51.00	357.00	-	-	357.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. (COIL 220 - 230 VAC.)	2.00	ชุด	1,580.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	SELECTOR SWITCH 10 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	6.00	ชุด	144.00	864.00	-	-	864.00	
	ระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศฝั่งน้ำเขตาน ขนาด 50 CFM.	2.00	ชุด	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	
	พัดลมระบายอากาศฝั่งน้ำเขตาน ขนาด 80 CFM.	2.00	ชุด	2,621.00	5,242.00	650.00	1,300.00	6,542.00	
	ท่อ FLEX Ø 4"	7.00	เมตร	230.00	1,610.00	200.00	1,400.00	3,010.00	
	ฝาครอบช่องระบายอากาศชนิดครอบแมลง	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	120.00	480.00	1,680.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							26,484.00	



ท.๒๕๓๕๓๕ ท.๒๕๓๕๓๕ ท.๒๕๓๕๓๕ ท.๒๕๓๕๓๕ ท.๒๕๓๕๓๕

นางสาวณัฏฐพร นนทวัฒน์

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

นางณัฐพร คำประสา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

.....
 ๖๕๐๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	696.26	2,088.78	400.00	1,200.00	3,288.78	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 3" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	385.00	385.00	300.00	300.00	685.00	
3	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	192.99	578.97	160.00	480.00	1,058.97	
4	ท่อ พีวีซี. Ø 1.5" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	126.64	253.28	120.00	240.00	493.28	
5	ท่อ พีวีซี. Ø 1.1/4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	107.48	214.96	120.00	240.00	454.96	
6	ท่อ พีวีซี. Ø 1" ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	107.48	107.48	120.00	120.00	227.48	
7	ท่อ พีวีซี. Ø 3/4" ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	70.56	141.12	120.00	240.00	381.12	
8	ท่อ พีวีซี. Ø 1/2" ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	58.41	233.64	120.00	480.00	713.64	
9	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ,ค่าแรงเดินท่อ 40% / 30%	1.00	L/S	2,921.29	2,921.29	876.39	876.39	3,797.68	
10	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 30% / 30%	1.00	L/S	2,190.97	2,190.97	657.29	657.29	2,848.26	
11	ค่าทดสอบ,ค่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ 10% / 30%	1.00	L/S	730.32	730.32	219.10	219.10	949.42	
12	สูญเสียปฏิบัติการ+เดิมเชื้อจุลินทรีย์ใหม่	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล							17,898.59	

55610

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมลสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4. งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	เคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งข้างล่างงาน	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2	ชิงช้าลังงาน ชนิด 2 หลุม + ก้อนน้ำ	1.00	ชุด	5,680.00	5,680.00	320.00	320.00	6,000.00	
3	หินแกรนิต สีเทา	3.00	ตร.ม.	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
4	Stop Valve	1.00	ชุด	80.00	80.00	35.00	35.00	115.00	
5	ท่อเชื่อมท่ออัดน้ำทิ้ง เข้าระบบเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	แผ่นสกรับบอร์ดกันน้ำ หนา 20 มม.	2.00	แผ่น	890.00	1,780.00	-	-	1,780.00	
7	กรงกระจก Glass Kote สีชมพู หนา 6 มม.	73.00	ตร.ฟ.	350.00	25,550.00	20.00	1,460.00	27,010.00	
8	แผง Partition กันน้ำด้วยผู้จัดการ	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
9	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
10	ดวงตราสแตนเลส หนา 1.2 มม. ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
11	สติ๊กเกอร์	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
12	Stainless steel u profile ชั้นวางพระพุทธรูป	45.00	เมตร	85.00	3,825.00	35.00	1,575.00	5,400.00	
13	ไฟ LED Strip Light พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า	7.00	ชุด	1,300.00	9,100.00	450.00	3,150.00	12,250.00	
14	ป้ายแจ้งบริการ	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
15	BT-1 โทรศัพท์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
16	ผู้ปรับปรุงสิ่งใดก็ตามกว้างใบ ไม่น้อยกว่า 8 ซม.	2.00	ชุด	5,537.00	11,074.00	-	-	11,074.00	
17	กรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							137,779.00	

4
สมช

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลีนสาขาม่าน จังหวัดน่าน
อาคารอมลีนสาขาม่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	5. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	10.00	ตัว	1,595.00	15,950.00	300.00	3,000.00	18,950.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	3.00	ตัว	1,390.00	4,170.00	300.00	900.00	5,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							44,000.00	

4
21/24

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ธนาคารออมสินสาขาน่าน จังหวัดน่าน

บริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 3

นายณัฏฐ์ วัฒนศิริ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เพลง : ชาติไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	8.00	ชุด	13,400.00	107,200.00	-	-	107,200.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	SC-1 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
5	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	13.00	ชุด	3,600.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
6	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
7	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	17.00	ชุด	2,800.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
8	SF-2 ตู้เก็บเอกสาร 1 (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
9	SF-3 ตู้เก็บเอกสาร 2 (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
10	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
11	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการ	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
12	MC เก้าอี้ผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
13	ชุดรับแขก (สาขา)	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
14	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน แบบที่ 2)	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							538,100.00	

10/2/2012

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลีนสาขาม่าน จังหวัดน่าน
ธนาคารอมลีนสาขาม่าน จังหวัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายนิกร พิมศิริ

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (INVERTER) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู	1.00	ชุด	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (INVERTER) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	1.00	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (INVERTER) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	1.00	ชุด	44,100.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	1.00	ชุด	70,200.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู	1.00	ชุด	85,700.00	85,700.00	-	-	85,700.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	1.00	ชุด	95,500.00	95,500.00	-	-	95,500.00	
รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								353,900.00	
รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								892,000.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขานาน จังหวะัดน่าน
ธนาคารอมสินสาขานาน จังหวะัดน่าน
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสตารตูปโลก)								
1	กรึงไฟฟ้าแบบกลมขนาด 6 นิ้ว 220 VAC (RED ALARM BELL)	1.00	ตัว	600.00	600.00	90.00	90.00	690.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสตารตูปโลก)							690.00	

4
21035