


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 24,904,713.76 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 24,904,713.76 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายนพวงศ์	นพวงศ์ ณ อยู่ธยา	กรรมการ 
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ 

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

5 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	6,774,374.79	+
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	9,515,965.94	-
	หมวดงานสาธารณูปโภค	3,959,374.37	-
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	13,816.00	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	151,793.88	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	2,764,514.78	-
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,384,400.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	306,479.00	-
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	33,995.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	24,904,713.76	
	ตัวอักษร (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายวีรศักดิ์ วัชรวิทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณนพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

5 พ.ย. 2568


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง	5,393,610.50			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	5,393,610.50	1.2560	6,774,374.79	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานผนัง	2,844,140.00			
	- งานฝ้าเพดาน	499,323.00			
	- งานพื้น	933,817.00			
	- งานบันได	438,495.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	1,619,051.00			
	- งานสุขภัณฑ์	399,510.00	410,955		
	- งานหลังคา	293,545.00			
	- งานทาสี	237,255.00	244,835		
	- งานเปิดเดือต (งานป้าย)	311,270.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	7,576,406.00	1.2560	9,515,965.94	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	2,680,002.98			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	317,135.50			
	- งานสุขาภิบาล	155,229.65	159,219		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	3,152,368.13	1.2560	3,959,374.37	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร	11,000.00	1.2560	13,816.00	
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	120,855.00	1.2560	151,793.88	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3	2,201,046.80			
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	2,201,046.80	1.2560	2,764,514.78	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		18,334,431.43	1.2560		
ค่า Factor F =		1.2560			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				23,179,839.76	



(นายวิรัตน์ วิชาชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	117,600.00	117,600.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	1,266,800.00	1,266,800.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,384,400.00	


 (นายวิรัช วัชรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย

- 5 พ.ย. 2568 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	20,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์	1	งาน	150,000.00	
4	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	40,000.00	
5	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	2	เที่ยว	20,000.00	
6	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	6,479.00	
7	ผนังรั้วชั่วคราวรอบแนวถนนแผ่นเมทัลชีส สูง 3.00 ม. โครงเหล็ก	1	งาน	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			306,479.00	

(นายวิรัตน์ วัชรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารอมรินทร์ ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมรินทร์ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสภัทรพร ชมขุนทด

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1	ขุดดินฐานราก	420.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	47,040.00	47,040.00	
2	กลับดินฐานราก	300.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	33,600.00	33,600.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 12.00 ม.	36.00	ต้น	12,000.00	432,000.00	-	-	432,000.00	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 12.00 ม.	42.00	ต้น	10,000.00	420,000.00		-	420,000.00	
5	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.	36.00	ต้น	-	-	404.00	14,544.00	14,544.00	
6	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.	42.00	ต้น	-	-	313.00	13,146.00	13,146.00	
7	ทรายหยาบปาดบ้นอัดแน่น	55.00	ลบ.ม.	368.00	20,240.00	104.00	5,720.00	25,960.00	
8	คอนกรีตหยาบ	30.00	ลบ.ม.	1,800.00	54,000.00	426.00	12,780.00	66,780.00	
9	คอนกรีต f'c = 210 ksc ทรายกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	410.00	ลบ.ม.	2,200.00	902,000.00	519.00	212,790.00	1,114,790.00	
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	42.00	ลบ.ม.	2,350.00	98,700.00	519.00	21,798.00	120,498.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	2.05	ตัน	20,650.00	42,332.50	4,400.00	9,020.00	51,352.50	
12	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	15.80	ตัน	20,200.00	319,160.00	4,400.00	69,520.00	388,680.00	
13	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	1.67	ตัน	19,800.00	33,066.00	3,600.00	6,012.00	39,078.00	
14	เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	3.10	ตัน	19,500.00	60,450.00	3,600.00	11,160.00	71,610.00	
15	เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	27.35	ตัน	19,500.00	533,325.00	3,100.00	84,785.00	618,110.00	
16	เหล็กเสริม SD 40 Dai 25 มม.	15.80	ตัน	19,700.00	311,260.00	3,100.00	48,980.00	360,240.00	
17	ลวดผูกเหล็ก 30 kg/T.	2,080.00	ก.ก.	39.00	81,120.00	-	-	81,120.00	
18	ไม้แบบ (คีด 50 %)	1,385.00	ตร.ม.	520.00	720,200.00	-	-	720,200.00	
19	ค่าแรงไม้แบบ	2,770.00	ตร.ม.	-	-	110.00	304,700.00	304,700.00	
20	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	415.50	ลบ.ฟ.	380.00	157,890.00	-	-	157,890.00	

 ๓-๓-๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสัททรัพย์ ชมขุนทด


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ - 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	เสาเข็ม	670.00	ต้น	25.00	16,750.00	-	-	16,750.00	
22	ตะปู	620.00	กก.	33.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
23	SP1 พื้นสำเร็จรูป (รับ นน. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม ชนิดแผ่นดันท้องเรียบหนา 5 ซม.)	478.00	ตร.ม.	242.00	115,676.00	25.00	11,950.00	127,626.00	
24	SP2 พื้นสำเร็จรูป (รับ นน. ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม ชนิดแผ่นดันท้องเรียบหนา 5 ซม.)	175.00	ตร.ม.	278.00	48,650.00	25.00		48,650.00	
25	เหล็กตะแกรง Ø 4มม.@ 0.20#	650.00	ตร.ม.	33.00	21,450.00	5.00	3,250.00	24,700.00	
26	คอนกรีต ชัดมันทับหน้า	380.00	ตร.ม.	80.00	30,400.00	20.00	7,600.00	38,000.00	
27	BORING TEST	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
28	เหล็กฉาก L50x50x4mm. (เหล็กป้องกันมูเสก สูง 1.20 ม.)	22.00	เส้น	413.00	9,086.00	-	-	9,086.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							5,393,610.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ - 5 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
1	P1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 75 มม. ฉาบปูนเรียบ	1,425.00	ตร.ม.	203.00	289,275.00	56.00	79,800.00	369,075.00	
2	P2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ	105.00	ตร.ม.	310.00	32,550.00	110.00	11,550.00	44,100.00	
3	P3 ผนัง ALU. Composite หนา 4 มม. สีขาว	61.00	ตร.ม.	2,030.00	123,830.00	650.00	39,650.00	163,480.00	
4	P4 ผนังไม้ไผ่ดัด หนา 12 มม. พร้อมโครงคร่าว	92.00	ตร.ม.	260.00	23,920.00	120.00	11,040.00	34,960.00	
5	P5 ผนังไม้ไผ่ดัด หนา 12 มม. พร้อมโครงคร่าว	110.00	ตร.ม.	380.00	41,800.00	120.00	13,200.00	55,000.00	
6	P6 ผนังไม้ไผ่ดัด หนา 12 มม. ภายในได้ฉนวนกันเสียง	93.00	ตร.ม.	550.00	51,150.00	150.00	13,950.00	65,100.00	
7	ผนังกระจก Curtain Wall พร้อมโครง ALU.	27.00	ตร.ม.	3,500.00	94,500.00	950.00	25,650.00	120,150.00	
8	ผนังเหล็กฉีก พร้อมโครงเหล็กกรอบ Composite	148.00	ตร.ม.	3,500.00	518,000.00	550.00	81,400.00	599,400.00	
9	ฉาบปูนเรียบผนัง	2,850.00	ตร.ม.	120.00	342,000.00	80.00	228,000.00	570,000.00	
10	ฉาบปูนเรียบท้องพื้น	178.00	ตร.ม.	150.00	26,700.00	90.00	16,020.00	42,720.00	
11	เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล.	375.00	ตร.ม.	120.00	45,000.00	81.00	30,375.00	75,375.00	
12	ผนังกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	246.00	ตร.ม.	329.00	80,934.00	166.00	40,836.00	121,770.00	
13	ผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชนิด MPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. (ผนัง, ประตู, เสาข้าง อุปกรณ์)	15.00	ชุด	12,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
14	บัว Composite พร้อมโครงเหล็ก	29.00	ม.	760.00	22,040.00	420.00	12,180.00	34,220.00	
15	Wallpaper หลังผ้า	545.00	ตร.ม.	550.00	299,750.00	80.00	43,600.00	343,350.00	
16	ฉาบได้ห้องบันได ST1-ST2	106.00	ตร.ม.	150.00	15,900.00	90.00	9,540.00	25,440.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							2,844,140.00	

ขอแจ้งการ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน เขต 3 ชั้น 3 จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

นาย : บก

[illegible]

100

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
กรมการราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	FL1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	67.00	ตร.ม.	680.00	45,560.00	222.00	14,874.00	60,434.00	
2	FL2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	36.00	ตร.ม.	680.00	24,480.00	222.00	7,992.00	32,472.00	
3	FL3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. ชนิดผิวมัน	61.50	ตร.ม.	680.00	41,820.00	222.00	13,653.00	55,473.00	
4	FL4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. เคลือบผิวด้าน	129.00	ตร.ม.	680.00	87,720.00	222.00	28,638.00	116,358.00	
5	FL5 พื้นทามายากันซึม	456.00	ตร.ม.	345.00	157,320.00	150.00	68,400.00	225,720.00	
6	FL6 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	178.00	ตร.ม.	-	-	250.00	44,500.00	44,500.00	
7	FL7 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	27.00	ตร.ม.	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	
8	FL8 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้คลัทล็ค	578.00	ตร.ม.	550.00	317,900.00	100.00	57,800.00	375,700.00	
9	ยกขอบกันซึม	83.00	เมตร	150.00	12,450.00	90.00	7,470.00	19,920.00	
	รวมค่างานดินทุนงานพื้น							933,817.00	

 -A

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๐๕ พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานสวิง	1.00	ชุด	41,140.00	41,140.00	-	-	41,140.00	
2	D2 ประตูบานอะลูมิเนียม	2.00	ชุด	10,250.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
3	D3 ประตูบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	11,250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
4	D4 ประตูบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	31,510.00	31,510.00	-	-	31,510.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6	D6 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	D7 ประตูบานไม้	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
8	D8 ประตูบานเหล็ก	4.00	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
9	D9 ประตูบานสวิงคู่	2.00	ชุด	31,790.00	63,580.00	-	-	63,580.00	
10	D10 ประตูบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	36,270.00	36,270.00	-	-	36,270.00	
11	D11 ประตูบานไม้	6.00	ชุด	13,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
12	D12 ประตูบานไม้	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
13	D13 ประตูบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
14	D14 ประตูบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	25,680.00	25,680.00	-	-	25,680.00	
15	D15 ประตูบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
16	DX ประตูบานอะลูมิเนียม	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
17	DT ประตูบานสำเร็จรูป	15.00	ชุด	2,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
18	SD1 ประตูเหล็กม้วนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	80,600.00	80,600.00	-	-	80,600.00	
19	SD1 ประตูเหล็กม้วนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
20	W1 หน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม	3.00	ชุด	15,675.00	47,025.00	-	-	47,025.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมน้ำราบบนชนิดมีหม้อน้ำ + อุปกรณ์	15.00	ชุด	5,900.00	88,500.00	450.00	6,750.00	95,250.00	
2	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ + อุปกรณ์	12.00	ชุด	4,150.00	49,800.00	450.00	5,400.00	55,200.00	
3	โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์ว	7.00	ชุด	5,500.00	38,500.00	450.00	3,150.00	41,650.00	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	16.00	ชุด	450.00	7,200.00	120.00	1,920.00	9,120.00	
5	ฝักบัวชำระ	16.00	ชุด	650.00	10,400.00	35.00	560.00	10,960.00	
6	โถส้วมชักโครกนั่งราบบนแบบฟลัชวาล์ว + อุปกรณ์	9.00	ชุด	8,950.00	80,550.00	450.00	4,050.00	84,600.00	
7	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	1,580.00	11,060.00	150.00	1,050.00	12,110.00	
8	กระจกเงาอย่างตั้งบานเปลือยสนิม	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	140.00	840.00	27,840.00	
9	กระจกเงาปรับมุมทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	70.00	70.00	1,420.00	
10	ชั้นวางของ	7.00	ชุด	1,200.00	8,400.00	70.00	490.00	8,890.00	
11	Stop Valve	45.00	ชุด	350.00	15,750.00	35.00	1,575.00	17,325.00	
12	ก๊อกน้ำเคียวติดผนัง	7.00	ชุด	125.00	875.00	25.00	175.00	1,050.00	
13	ตะแกรงพื้น	7.00	ชุด	785.00	5,495.00	70.00	490.00	5,985.00	
14	ขอบแนวผ้า	16.00	ชุด	400.00	6,400.00	70.00	1,120.00	7,520.00	
15	ราวทรงตัวสเตนเลส (ผู้พิการ)	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	70.00	140.00	10,940.00	
16	ราวทรงตัว รูปตัว L	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	75.00	75.00	3,575.00	
17	กริ่งส้วมรับข้อความช่วยเหลือ	1.00	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
18	ราวทรงตัวออกแบบประสงค์	3.00	ชุด	1,750.00	5,250.00	75.00	225.00	5,475.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							399,510.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครพนมอาคารอมลิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารอมลิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมวลราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	บัวเชิงผนัง ALU.	335.00	ม.	200.00	67,000.00	45.00	15,075.00	82,075.00	
2	บัวเชิงผนัง PVC.	364.00	ม.	90.00	32,760.00	40.00	14,560.00	47,320.00	
	งานกันสาดด้านหน้าทางเข้า								
3	หลังคา Composite โครงเหล็กกรุโพลีโปรงแสงพร้อมโครงเหล็ก	35.00	ตร.ม.	4,500.00	157,500.00	-	-	157,500.00	
4	รางน้ำสแตนเลสพับขึ้นรูป	9.50	ม.	550.00	5,225.00	150.00	1,425.00	6,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							293,545.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเปิดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายประวัติ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2	ผนังตกแต่งด้านหน้าทางขึ้นผนัง Composite ด้วยกัชรสแตนเลส	1.00	ชุด	79,312.00	79,312.00	-	-	79,312.00	
3	วงดราธนาคร Ø 1.00 ม.	1.00	ตร.ม.	67,000.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
4	สติ๊กเกอร์ตงตราธนาคาร	6.00	ชุด	675.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
5	สติ๊กเกอร์ฝ้าสีขาวปูน	5.90	ม.	120.00	708.00	-	-	708.00	
6	มู่ลี่รับแสงเบตัง กว้าง 8 ซม.	113.00	ตร.ม.	1,400.00	158,200.00	-	-	158,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเปิดเตล็ด (งานป้าย)							311,270.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3.	งานสาธารณูปโภค									
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร									
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)									
	- ตู้ MDB, 400 A, IC ≥ 36 kA, 400 V									
	MAIN MCCB, 3P, 400 AT, 400 AF, 36 kA.	1.00	ตัว	16,020.00	16,020.00	-	-	-	16,020.00	
	MCCB, 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 36 kA.	3.00	ตัว	2,658.00	7,974.00				7,974.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00				6,480.00	
	PHASE PROTECTION RELAY & PHASE SEQUENCE RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	7,430.00	7,430.00				7,430.00	
	SURGEARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00				32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 1,250 x H 2,200 x D 600 mm, STANDING TYPE (FORM 2B) (IP31)	1.00	ตู้	161,550.00	161,550.00	6,500.00	6,500.00		168,050.00	
	เบรกเกอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)									
	- ตู้ LP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V, (MAIN BREAKER)									LP-1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 60-80 AT 100AF, 18kA	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-		4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 40-63 AT 10kA	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-		624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-32 AT 6kA	14.00	ตัว	155.00	2,170.00	-	-		2,170.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-50 AT 6kA (RCBO, 30mA)	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-		15,174.00	
	LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	
	ตู้ LP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V, (MAIN BREAKER)									ALP-1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-		4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-32 AT 6kA	12.00	ตัว	155.00	1,860.00	-	-		1,860.00	
	LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ฐานอาคารอเนกประสงค์สงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
- 5 พ.ย. 2568
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ตู้ LP- 100 A. IC ≥ 18 KA, 400 V. (MAIN BREAKER)									LP-2
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 60-80 AT 100AF. 18kA	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-		4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 40-63 AT 10kA	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-		624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-32 AT 6kA	19.00	ตัว	155.00	2,945.00	-	-		2,945.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-50 AT 6kA (RCBO. 30mA)	1.00	ตัว	1,686.00	1,686.00	-	-		1,686.00	
	LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	
	- ตู้ LP- 100 A. IC ≥ 18 KA, 400 V. (MAIN BREAKER)									ALP-2
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 60-80 AT 100AF. 18kA	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-		4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-		9,300.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-32 AT 6kA	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-		930.00	
	LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	
	- ตู้ LP- 100 A. IC ≥ 18 KA, 400 V. (MAIN BREAKER)									LP-3
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 60-80 AT 100AF. 18kA	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-		4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 40-63 AT 10kA	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-		624.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-32 AT 6kA	28.00	ตัว	155.00	4,340.00	-	-		4,340.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-50 AT 6kA (RCBO. 30mA)	1.00	ตัว	1,686.00	1,686.00	-	-		1,686.00	
	LOAD PANEL 42 CKT.		ตู้	11,040.00	-	1,000.00	-		-	
	- ตู้ LP- 100 A. IC ≥ 18 KA, 400 V. (MAIN BREAKER)									ALP-3
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 60-80 AT 100AF. 18kA	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-		4,608.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-		7,440.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-32 AT 6kA	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-		1,395.00	
	LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารอมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

ธนาคารอมสิน จังหวัดสงขลา

บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE) - ตู้ PB 100A, IC ≥ 10 kA, 230V								UP 1
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 40-63 AT 10kA	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-50 AT 6kA (RCBO, 30mA)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	- ตู้ PB 100A, IC ≥ 10 kA, 230V								UP 2
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 40-63 AT 10kA	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-50 AT 6kA (RCBO, 30mA)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	Consumer Unit 10 CKT.	1.00	ตู้	2,340.00	2,340.00	700.00	700.00	3,040.00	
	- ตู้ PB 100A, IC ≥ 10 kA, 230V								UP 3
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 40-63 AT 10kA	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P 10-50 AT 6kA (RCBO, 30mA)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	Consumer Unit 10 CKT.	1.00	ตู้	2,340.00	2,340.00	700.00	700.00	3,040.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) - สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	7.00	เมตร	14.00	98.00	10.00	70.00	168.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	83.00	เมตร	23.00	1,909.00	12.00	996.00	2,905.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	94.00	เมตร	41.00	3,854.00	16.00	1,504.00	5,358.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	158.00	เมตร	99.00	15,642.00	25.00	3,950.00	19,592.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	143.00	เมตร	132.00	18,876.00	30.00	4,290.00	23,166.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,826.53	2,826.53	-	-	2,826.53	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
อาคารอมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
- : 3 พ.ย. 2568
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	14.00	เมตร	194.00	2,716.00	45.00	630.00	3,346.00	
	สายไฟขนาด 240 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	193.00	เมตร	946.00	182,578.00	100.00	19,300.00	201,878.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	12,970.58	12,970.58	-	-	12,970.58	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15.00	เมตร	64.00	960.00	28.00	420.00	1,380.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	34.00	เมตร	111.00	3,774.00	32.00	1,088.00	4,862.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	36.00	เมตร	130.00	4,680.00	38.00	1,368.00	6,048.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,412.10	1,412.10	-	-	1,412.10	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 90 mm.	43.00	เมตร	813.00	34,959.00	75.00	3,225.00	38,184.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	5,243.85	5,243.85	-	-	5,243.85	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE GLASS REBOR PN6								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 90 mm.	4.00	เมตร	166.00	664.00	30.00	120.00	784.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	99.60	99.60	-	-	99.60	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	14.00	เมตร	30.00	420.00	27.00	378.00	798.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	63.00	63.00	-	-	63.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	113.00	ชุด	2,900.00	327,700.00	150.00	16,950.00	344,650.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	135.00	135.00	2,235.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลีน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
อาคารอมลีน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 5 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (14-20)W. LED T8 มีครอบหลอด (J)	26.00	ชุด	900.00	23,400.00	115.00	2,990.00	26,390.00	
	1 x (8-10)W. LED T8 มีครอบหลอด (K)	4.00	ชุด	685.00	2,740.00	115.00	460.00	3,200.00	
	1 x (20-25)W. LED MODULE สีขาวทรงกลม Ø ≈ 200-240 มม. (P)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	1 x (10-12)W. LED BULB (E27) สีขาวทรงกลม Ø ≈ 170-175 มม. (R)	56.00	ชุด	450.00	25,200.00	115.00	6,440.00	31,640.00	
	1 x (10-12)W. LED BULB (E27) สีดำโคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	19.00	ชุด	1,550.00	29,450.00	165.00	3,135.00	32,585.00	
	1 x (10-12)W. LED POST TOP (E27) สีดำ โคมติดหัวเสา (IP65) ขนาด ≈ L195 x W195 มม. (W)	5.00	ชุด	1,790.00	8,950.00	165.00	825.00	9,775.00	
	1 x (12-14)W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	20.00	เมตร	1,140.00	22,800.00	50.00	1,000.00	23,800.00	
	1 x (18 -20)W. Surface Mounted Downlight E27 (A1)	9.00	ชุด	1,500.00	13,500.00	115.00	1,035.00	14,535.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	98.00	ตัว	31.00	3,038.00	80.00	7,840.00	10,878.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	11.00	ตัว	57.00	627.00	85.00	935.00	1,562.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	40.00	ชุด	24.00	960.00	-	-	960.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	10.00	ชุด	62.00	620.00	-	-	620.00	
	เด็กรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เด็กรับเดียว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	21.00	ตัว	80.00	1,680.00	90.00	1,890.00	3,570.00	
	เด็กรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	210.00	ตัว	128.00	26,880.00	90.00	18,900.00	45,780.00	
	เด็กรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	72.00	ตัว	212.00	15,264.00	90.00	6,480.00	21,744.00	
	หมักรากผ่าครอบพลาสติกกันน้ำ แบนนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	281.00	843.00	-	-	843.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	251.00	ชุด	24.00	5,504.00			5,504.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	72.00	ชุด	35.00	2,520.00	-	-	2,520.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง วนาคารอมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	6,980.00	เมตร	9.00	62,820.00	7.00	48,860.00	111,680.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	4,927.00	เมตร	14.00	68,978.00	10.00	49,270.00	118,248.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	499.00	เมตร	23.00	11,477.00	12.00	5,988.00	17,465.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	10,029.25	10,029.25	-	-	10,029.25	
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	341.00	เมตร	28.00	9,548.00	12.00	4,092.00	13,640.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	171.00	เมตร	21.00	3,591.00	10.00	1,710.00	5,301.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	919.73	919.73	-	-	919.73	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3,497.00	เมตร	31.00	108,407.00	22.00	76,934.00	185,341.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	16,261.05	16,261.05	-	-	16,261.05	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	92.00	เมตร	66.00	6,072.00	26.00	2,392.00	8,464.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	642.00	เมตร	87.00	55,854.00	28.00	17,976.00	73,830.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	9,288.90	9,288.90	-	-	9,288.90	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	473.00	เมตร	5.00	2,365.00	11.00	5,203.00	7,568.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	354.75	354.75	-	-	354.75	

  A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารอมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รางเดินสาย แบบพ่นสีผงเคลือบ (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 มม. (THICK 1.00 มม.)	2.00	เมตร	223.00	446.00	35.00	70.00	516.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	18.00	เมตร	276.00	4,968.00	45.00	810.00	5,778.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 150 x 100 มม. (THICK 1.00 มม.)	12.00	เมตร	335.00	4,020.00	55.00	660.00	4,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	1,415.10	1,415.10	-	-	1,415.10	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	3.00	ชุด	330.00	990.00	300.00	900.00	1,890.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	70.00	ตัว	143.00	10,010.00	90.00	6,300.00	16,310.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	70.00	ชุด	22.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	1,859.00	เมตร	8.00	14,872.00	6.00	11,154.00	26,026.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	87.00	เมตร	92.00	8,004.00	24.00	2,088.00	10,092.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1,859.00	เมตร	31.00	57,629.00	22.00	40,898.00	98,527.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	8,644.35	8,644.35	-	-	8,644.35	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	87.00	เมตร	118.00	10,266.00	32.00	2,784.00	13,050.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,539.90	1,539.90	-	-	1,539.90	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	5,705.00	เมตร	15.00	85,575.00	10.00	57,050.00	142,625.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	181.00	ตัว	327.00	59,187.00	110.00	19,910.00	79,097.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	83.00	ชุด	22.00	1,826.00	-	-	1,826.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารอมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,852.00	เมตร	31.00	57,412.00	22.00	40,744.00		98,156.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	372.00	เมตร	45.00	16,740.00	24.00	8,928.00		25,668.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	11,122.80	11,122.80	-	-		11,122.80	
	- สายไฟชนิด THW (ECOL)									
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	658.00	เมตร	9.00	5,922.00	7.00	4,606.00		10,528.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	414.54	414.54	-	-		414.54	
	- สายไฟชนิด ทึบไฟ (FEC)									
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	172.00	เมตร	40.00	6,880.00	12.00	2,064.00		8,944.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	481.60	481.60	-	-		481.60	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	329.00	เมตร	31.00	10,199.00	22.00	7,238.00		17,437.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,529.85	1,529.85	-	-		1,529.85	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	86.00	เมตร	87.00	7,482.00	28.00	2,408.00		9,890.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,122.30	1,122.30	-	-		1,122.30	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	90.00	เมตร	5.00	450.00	11.00	990.00		1,440.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	67.50	67.50	-	-		67.50	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)									
	หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 mm. L500 mm. พร้อมฐานรับ	7.00	ชุด	3,976.00	27,832.00	200.00	1,400.00		29,232.00	
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	5.00	ชุด	2,480.00	12,400.00	500.00	2,500.00		14,900.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	5.00	กล่อง	1,696.00	8,480.00	300.00	1,500.00		9,980.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมลีน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
อาคารอมลีน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 5 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	357.00	เมตร	230.00	82,110.00	40.00	14,280.00	96,390.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	12,316.50	12,316.50	-	-	12,316.50	
	ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิด PVC								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	58.00	เมตร	16.00	928.00	23.00	1,334.00	2,262.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	139.20	139.20	-	-	139.20	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	6,700.00	6,700.00	300.00	300.00	7,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							2,680,002.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารคอนกรีตเสริม ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ฐานอาคารคอนกรีตเสริม จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริษัทบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	- พัฒลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน	4.00	ชุด	2,140.00	8,560.00	650.00	2,600.00	11,160.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน	3.00	ชุด	2,621.00	7,863.00	650.00	1,950.00	9,813.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน	5.00	ชุด	3,391.00	16,955.00	650.00	3,250.00	20,205.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน	4.00	ชุด	4,226.00	16,904.00	650.00	2,600.00	19,504.00	
	- พัฒลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน	7.00	ชุด	5,189.00	36,323.00	650.00	4,550.00	40,873.00	
2	พัฒลมระบายอากาศติดตั้ง								
	- พัฒลมระบายอากาศติดตั้ง ขนาด 150 CFM.	1.00	ชุด	600.00	600.00	650.00	300.00	900.00	
3	สวิทช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิทช์ไฟฟ้าเดี่ยว (เปิด/ไฟ) แบบ 2 สาย(SL)	24.00	ตัว	555.00	13,320.00	90.00	2,160.00	15,480.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	24.00	ชุด	24.00	576.00	-	-	576.00	
4	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	13.00	ชุด	3,276.00	42,588.00	300.00	3,900.00	46,488.00	
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	9.00	ชุด	7,440.00	66,960.00	300.00	2,700.00	69,660.00	
5	หม้อต้มดีดัด								
	- หน้ากากระบายอากาศชนิดมีฝาครอบกันน้ำ และตะแกรงกันแมลง	24.00	ชุด	400.00	9,600.00	100.00	2,400.00	12,000.00	
	- ท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	30.00	เมตร	200.00	6,000.00	100.00	3,000.00	9,000.00	
	- ค่าท่อน้ำยาส่วนเกินเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	7.00	เมตร	640.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	- ค่าท่อน้ำยาส่วนเกินเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	13.10	เมตร	845.00	11,069.50	-	-	11,069.50	
	- ค่าท่อน้ำยาส่วนเกินเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	15.70	เมตร	945.00	14,836.50	-	-	14,836.50	
	- ค่าท่อน้ำยาส่วนเกินเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	32.90	เมตร	945.00	31,090.50	-	-	31,090.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							317,135.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ - 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	115.00	เมตร	137.00	15,755.00	120.00	13,800.00	29,555.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	32.00	เมตร	85.00	2,720.00	75.00	2,400.00	5,120.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	140.00	เมตร	38.00	5,320.00	40.00	5,600.00	10,920.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 2 ½" ชั้น 8.5	10.00	เมตร	62.00	620.00	50.00	500.00	1,120.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1 ½" ชั้น 8.5	30.00	เมตร	25.00	750.00	30.00	900.00	1,650.00	
6	ค่าวัสดุต่อท่อ อุปกรณ์ท่อ (คัดจากร้อยละของราคาท่อ)	1.00	งาน	12,582.50	12,582.50	-	-	12,582.50	
7	ค่าแรงติดตั้งท่อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คัดจากร้อยละของค่าวัสดุท่อต่อ)	1.00	งาน	-	-	3,774.75	3,774.75	3,774.75	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ+ค่าทดสอบ+ทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	7,549.50	7,549.50	-	-	7,549.50	
9	ท่อ PPR Ø 1"	10.00	เมตร	72.00	720.00	30.00	300.00	1,020.00	
10	ท่อ PPR Ø 1 ½"	22.00	เมตร	81.00	1,782.00	50.00	1,100.00	2,882.00	
11	ท่อ PPR Ø 2"	5.00	เมตร	127.00	635.00	70.00	350.00	985.00	
12	ท่อ PPR Ø 3"	30.00	เมตร	219.00	6,570.00	100.00	3,000.00	9,570.00	
13	ท่อ PPR Ø ¾"	12.00	เมตร	83.00	996.00	30.00	360.00	1,356.00	
14	ท่อ PPR Ø 1 ¼"	12.00	เมตร	52.00	624.00	30.00	360.00	984.00	
15	ท่อ PPR Ø ½"	45.00	เมตร	15.00	675.00	30.00	1,350.00	2,025.00	
16	ค่าวัสดุท่อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คัดจากร้อยละของราคาท่อ)	1.00	งาน	6,001.00	6,001.00	-	-	6,001.00	
17	ค่าแรงติดตั้งท่อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คัดจากร้อยละของค่าวัสดุท่อต่อ)	1.00	งาน	-	-	1,800.30	1,800.30	1,800.30	
18	ค่าทดสอบ,ค่าความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	3,600.60	3,600.60	-	-	3,600.60	
19	ประตูหน้าต่างเหล็ก Ø 1" 150 ปอนด์ค้ำน้ำ	5.00	ตัว	489.00	2,445.00	120.00	600.00	3,045.00	
20	ประตูหน้าต่างเหล็ก Ø ¾" 250 ปอนด์ค้ำน้ำ	11.00	ตัว	339.00	3,729.00	90.00	990.00	4,719.00	
21	วาล์วกันกลับ	6.00	ตัว	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
22	FD. Ø 2"	7.00	ตัว	1,900.00	13,300.00	400.00	2,800.00	16,100.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	RD. Ø 4"	8.00	ตัว	585.00	4,680.00	400.00	3,200.00	7,880.00	
24	RD. Ø 3"	4.00	ตัว	250.00	1,000.00	400.00	1,600.00	2,600.00	
25	RD. Ø 2"	5.00	ตัว	150.00	750.00	400.00	2,000.00	2,750.00	
26	FCO 4"	4.00	ตัว	620.00	2,480.00	300.00	1,200.00	3,680.00	
27	CO 3"	6.00	ตัว	750.00	4,500.00	400.00	2,400.00	6,900.00	
28	ข้อต่อยูนิเวน ppr Ø 1"	1.00	ตัว	280.00	280.00	100.00	100.00	380.00	
29	ท่อ FLEX. Ø 4"	6.00	อัน	310.00	1,860.00	200.00	1,200.00	3,060.00	
รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล								155,229.65	

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

[illegible]

12

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3								
6.	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	บ่อรับน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5000 ลิตร	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
2	รางระบายน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	88.00	เมตร	1,500.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
3	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	26.00	บ่อ	1,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
4	ทางลาดเอียง	47.00	ตร.ม.	109.00	5,123.00	64.00	3,008.00	8,131.00	
5	ซีดีร่องกำแพงปลา	47.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,115.00	2,115.00	
6	ท่อลอดใต้พื้นถนนซีเมนต์ใยหิน Ø 8"	77.00	เมตร	200.00	15,400.00	50.00	3,850.00	19,250.00	
7	ท่อประปา PPR Ø 1" PN-SS10	95.00	เมตร	46.00	4,370.00	30.00	2,850.00	7,220.00	
8	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	2,185.00	2,185.00	655.50	655.50	2,840.50	
9	เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	874.00	874.00	262.20	262.20	1,136.20	
10	ทดสอบทำความสะอาดท่อด้วยลูกขี้หนู	1.00	งาน	437.00	437.00	131.10	131.10	568.10	
11	ปัดกวาดขยะ-ใบไม้	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
12	ก๊อบกลามอย่างดี มีตัวล็อกกุญแจ	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	112.00	560.00	3,560.00	
13	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดินพื้นที่ทางเท้าขัดหยาบ	172.00	ตร.ม.	341.00	58,652.00	-	-	58,652.00	
14	ถนน ค.ส.ล. ในเขตที่ดิน ทบ 12.5 ซม.	360.00	ตร.ม.	580.00	208,800.00	-	-	208,800.00	
15	ประตูทางรถเข้า-ออก เหล็กบานเลื่อน	1.00	ชุด	26,700.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
16	ประตูเหล็กบานเปิด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
17	รั้วแบบโปร่งยึดแนวรั้วเดิมเหล็กกล่อง	27.00	เมตร	2,170.00	58,590.00	-	-	58,590.00	
18	รั้วทึบมาตรฐาน สูง 2 เมตร มีเสาเข็ม	195.00	เมตร	3,600.00	702,000.00	-	-	702,000.00	
19	รั้วโปร่ง	95.00	เมตร	4,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารคอนกรีตเสริม 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริม จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ทาสีร้วด้านในเขตที่ดิน	112.00	ตร.ม.	47.00	5,264.00	34.00	3,808.00	9,072.00	
21	กำจัดปลวก	300.00	ตร.ม.	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
22	ถมดิน	1,055.00	ลบ.ม.	280.00	295,400.00	112.00	118,160.00	413,560.00	
23	ป้ายบอกเวลาทำการพื้นที่บริเวณประตูหน้า	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
24	งานวางปรับพื้นที่บริเวณ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
25	ฐานรองรับถังบำบัด + พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
26	กัน ค.ส.ล. หันล้อ	14.00	ชุด	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
27	สีแบ่งเส้นจอดรถ	123.20	เมตร	35.00	4,312.00	30.00	3,696.00	8,008.00	
28	รางน้ำสแตนเลส 304 สำเร็จรูป Gutter กว้าง 30 ซม. พื้นฐานรูป	5.20	เมตร	750.00	3,900.00	70.00	364.00	4,264.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							2,201,046.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	6.00	ชุด	13,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
2	ถังน้ำเพอร์กลาส ขนาด 2500 ลิตร	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	8.00	ชุด	3,200.00	25,600.00			25,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							117,600.00	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	55,500.00	222,000.00	-	-	222,000.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	5.00	ชุด	60,900.00	304,500.00	-	-	304,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	9.00	ชุด	70,200.00	631,800.00	-	-	631,800.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00			35,000.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	24,900.00	24,900.00			24,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							1,266,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							1,384,400.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารอมรินทร์ ขนาด 3 ชั้น จังหวัดสงขลา
อาคารอมรินทร์ จังหวัดสงขลา
บริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	13.00	ชุด	2,500.00	32,500.00	115.00	1,495.00	33,995.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							33,995.00	

หน่วย : บาท

