

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,145,272.86 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ตค 2568 เป็นเงิน 1,145,272.86 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายวรุตม	ประสารแก้ว	กรรมการ 
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	กรรมการ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดยานสถาปัตยกรรม (ไฟฟ้า)	669,179.51	/
	หมวดยานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	284,793.35	/
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดยานครุภัณฑ์)	157,800.00	/
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000.00	/
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	3,500.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,145,272.86	/
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ราคากลาง

(นายวีรทัต วัชรไทย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุตม์ ประสารแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายवलันต์ ไตรโมกษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น	42,146.75	✓		
	- งานผนัง	197,380.38	✓		
	- งานฝ้าเพดาน	24,518.00	✓		
	- งานประตู่ - หน้าต่าง	51,820.00	✓		
	- งานเปิดเตล็ด (งานป้าย)	195,740.00	✓		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	511,605.13	1.3080	669,179.51	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	144,115.12	✓		
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	73,616.80	✓		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	217,731.92	1.3080	284,793.35	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		729,337.05	1.3080		
ค่า Factor F = 1.3080					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				953,972.86	




(นายวิรัช วัชรพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอลันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	157,800.00	157,800.00	/
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				157,800.00	



(นายวิรัช วัชรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ


สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวสันต์ ไตรโมกษ์


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ผนังบังด้านหน้า พร้อมป้ายบอกรายละเอียดการปรับปรุง	1	งาน	5,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของห้าง	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าไม่ให้พักในพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			30,000.00	



(นายวีรทัต วาชีโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาโลดส์ พระราม 4 กรุงเทพฯ
ธนาคารอมลินสาขาโลดส์ พระราม 4 กรุงเทพฯ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	งานปรับปรุงพื้นเดิมพร้อมทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	B1 บัวเชิงผนัง ALU. 100 มม. ชนิดโป่ง	32.15	ม.	200.00	6,430.00	45.00	1,446.75	7,876.75	
3	[1] พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ CLICKLOCK หนา 4 มม.	53.00	ตร.ม.	470.00	24,910.00	120.00	6,360.00	31,270.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							42,146.75	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรมิตร

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	งานรื้อผนังของเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	P1 ผนังยิปซั่มบอร์ด ทน 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ด้านเดียว)	80.48	ตร.ม.	500.00	40,237.50	100.00	8,047.50	48,285.00	
3	A ทาสีขาว	42.54	ตร.ม.	40.00	1,701.40	34.00	1,446.19	3,147.59	
4	B วัสดุลีนเอบอร์ หลังผ้า	31.04	ตร.ม.	500.00	15,517.50	100.00	3,103.50	18,621.00	
5	D ทุกระลอก Glasskote สีขาวทึบ ทน 5 มม. ขึ้นไป	78.038	ตร.ฟ.	280.00	21,850.64	15.00	1,170.57	23,021.21	
6	E ทุกลามิเนต laminate wave texture	9.28	ตร.ม.	1,800.00	16,704.00	-	-	16,704.00	
7	PT1 ผนังไม้อัดยาง ทน 25 มม. พร้อมโครง กรู 2 ด้าน	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
8	P3 ผนังกระเบื้อง Temper ทน 12 มม.	134.33	ตร.ฟ.	215.00	28,880.95	90.00	12,089.70	40,970.65	
	U-channel ช่องตามโครงสร้างอาคาร ยารอยต่อด้วยซิลิโคน								
9	P4 Aluminium composite ทน 4 มม.	3.38	ตร.ม.	3,066.00	10,363.08	460.00	1,554.80	11,917.88	
10	P5 ผนังไม้ hmr ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี พร้อมติดตั้งแกรงเหล็กฉีก XS-42	26.10	ตร.ม.	533.00	13,911.30	-	-	13,911.30	
	ภายในผนัง								
11	A ทาสีขาว	7.25	ตร.ม.	69.00	500.25	34.00	246.50	746.75	
12	B วัสดุลีนเอบอร์ หลังผ้า	9.43	ตร.ม.	500.00	4,712.50	100.00	942.50	5,655.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							197,380.38	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลีนสาขาลือตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมลีนสาขาลือตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายวิสันต์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารัฐ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	งานรื้อป้ายชื่อของเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	- โครงอลูมิเนียมป้ายเบ็ดเตล็ดหน้า (กล่องไฟป้าย) 1 หน้า	15.20	ตร.ม.	11,200.00	170,240.00	-	-	170,240.00	
	- ป้ายไวโรลและสติกเกอร์ 1 หน้า								
	- ชุดไฟ LED ชนิดโมดูล พร้อมอุปกรณ์ (1 หน้า)								
3	ป้ายติดดอให้บริการ	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							195,740.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลิ่งสาขาโลดส์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอมลิ่งสาขาโลดส์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย : นายณราธิป วงศ์กระพันธ์


ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	3.00	ตัว	155.00	465.00	-	-	465.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 KA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6KA. (RCBO. 30mA)	3.00	ตัว	1,686.00	5,058.00	-	-	5,058.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	602.00	เมตร	9.00	5,418.00	7.00	4,214.00	9,632.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	462.00	เมตร	14.00	6,468.00	10.00	4,620.00	11,088.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	832.02	832.02	-	-	832.02	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	346.00	เมตร	31.00	10,726.00	22.00	7,612.00	18,338.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	120.00	เมตร	5.00	600.00	11.00	1,320.00	1,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,698.90	1,698.90	-	-	1,698.90	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าครอบพลาสติก ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (G)	3.00	ชุด	2,075.00	6,225.00	150.00	450.00	6,675.00	
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 180-200 มม. (P)	20.00	ชุด	900.00	18,000.00	115.00	2,300.00	20,300.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	4.00	ชุด	1,210.00	4,840.00	50.00	200.00	5,040.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	6.00	เมตร	1,140.00	6,840.00	50.00	300.00	7,140.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	115.00	345.00	3,045.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 8/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่รับปรุง อาคารอมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	56.00	เมตร	31.00	1,736.00	22.00	1,232.00	2,968.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	25.00	เมตร	45.00	1,125.00	24.00	600.00	1,725.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	25.00	เมตร	64.00	1,600.00	28.00	700.00	2,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	669.15	669.15	-	-	669.15	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	SMOKE DETECTOR (ของเดิมย้ายตำแหน่ง)	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							144,115.12	

26

17/11/25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 9/11

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมลสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
	ตั้งกะสีและอุปกรณ์										
	- สังกะสี No.26 (BWG)	8.00	แผ่น	386.00	3,088.00	544.00	4,352.00			7,440.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	12.00	ตร.ฟุต	471.00	5,652.00	640.00	7,680.00			13,332.00	
	- ฉนวนใยแก้ว ทหนา 1" ทหนาแน่น 1.5lb/ft3	640.00	ตร.ฟุต	6.00	3,840.00	15.00	9,600.00			13,440.00	
	- Splitter Damper	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	100.00	700.00			3,850.00	
	- Filter	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00			1,100.00	
	- Support	640.00	ตร.ฟุต	14.00	8,960.00	8.00	5,120.00			14,080.00	
	- Chamber (สกรัทบอร์ดหนา 8 มม. โครงเคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	18.00	ตร.ม.	285.00	5,130.00	120.00	2,160.00			7,290.00	
	- Accessory	1.00	LOT	1,541.00	1,541.00	-	-			1,541.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft3										
	- Flex Ø 8"	8.00	เมตร	135.00	1,080.00	40.00	320.00			1,400.00	
	Grille & Slot										
	- SQ 8"x8" W/VD	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	150.00	1,200.00			6,400.00	
	- RAG 38"x20"	1.00	ชุด	927.00	927.00	250.00	250.00			1,177.00	
	- RAG 16"x10"	1.00	ชุด	280.00	280.00	150.00	150.00			430.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)										
	- ฉากรองน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00			2,000.00	
	- SERVICE PANEL	0.36	ตร.ม.	300.00	108.00	80.00	28.80			136.80	
	รวมค่างานติดตั้งค่างานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ									73,616.80	

26-11-63

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโลดส์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมสินสาขาโลดส์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2


ประมาณราคาโดย นายอัมรินทร์ ไตรโมทย์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	St-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	13,400.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
2	Mt-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
3	Ct-1 โต๊ะรับรองลูกค้า	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	SC เก้าอี้ พนักงาน	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
5	MC เก้าอี้ ผู้บริหาร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6	CC-1 เก้าอี้ รับรองลูกค้า	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
7	CC-3 เก้าอี้ รับรองลูกค้า แบบแถว (3ที่นั่ง)	3.00	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
8	SF ตู้เก็บเอกสาร	5.00	ชุด	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
9	S43 ชั้นวางของเอกสารชั้นเหล็ก 5 ชั้น (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
10	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							157,800.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

อาคารอมสินสาขาโลตัส พระราม 4 กรุงเทพฯ

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายราธิป วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	ติดตั้งเพลิง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							3,500.00	

Handwritten signature and initials