




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ : จ้างซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,773,742.80 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569เป็นเงิน 2,773,742.80 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายชัยรัตน์	ลิมทโรภาส	กรรมการ	
7.3 นายณัชพล	คำประชม	กรรมการ	

ชื่อโครงการ ช่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **17 มี.ค. 2569**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง	2,448,742.80	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	325,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,773,742.80	
	ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทรโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัชพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

17 มี.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้าง	1,876,000.00			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,876,000.00	1.3053	2,448,742.80	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,876,000.00	1.3053		
ค่า Factor F = 1.3053					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,448,742.80	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัชพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ ช่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัชพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ช่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 #REF! นายณัชพล คำประชม

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ติดตั้งค้ำยันชั่วคราว (Temporary Support)	1.00	งาน	50,000.00	
2	นั่งร้าน	1.00	งาน	130,000.00	
3	ค้ำป้องกันฝุ่น วัสดุตกหล่น และทิ้งเศษวัสดุ	1.00	งาน	30,000.00	
4	เคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปฏิบัติงาน	1.00	งาน	10,000.00	
5	ค่าเตรียมงานเดินทางพร้อมขนย้ายอุปกรณ์+ที่พัก	1.00	งาน	55,000.00	
6	ค่าออกแบบ/จัดทำรายงาน/วิศวกรรับรองงานซ่อมแซม	1.00	งาน	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			325,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัชพล คำประชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ช่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายณัฏพล คำประชม

ส่วนบริหารงานอาคารวิศวกรรมสถาน

เมื่อวันที่..... พ.ศ. 2569

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานโครงสร้าง									
ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1									
ช่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้าง									
1	งานช่อมแซมรอยแตกร้าวเสาคอนกรีต โดยวิธี Concrete Repair	3.00	ตัน	9,550.00	28,650.00	2,950.00	8,850.00	37,500.00	
2	งานช่อมแซมรอยแตกร้าวพื้น คอนกรีต โดยวิธี Epoxy Injection	160.00	เมตร	600.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
3	งานช่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นคอนกรีต โดยวิธี Concrete Repair	180.00	ตร.ม.	4,000.00	720,000.00	-	-	720,000.00	
4	งานเสริมกำลังคานโดย CFRP								
4.1	งานเปิดผนัง / ก่อ-ฉาบปิด / ทาสี	4.50	ตร.ม.	1,500.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
4.2	งานสกัดเปิดผิว-ฉาบปิดคอนกรีต เตรียมผิวก่อนติดตั้ง CFRP	113.00	ตร.ม.	200.00	22,600.00	120.00	13,560.00	36,160.00	
4.3	งานติดตั้ง CFRP พร้อมฉาบปิดผิว	113.00	ตร.ม.	4,500.00	508,500.00	-	-	508,500.00	
5	ระบบกันซึม								
5.1	รื้อถอนระบบกันซึมเดิม	310.00	ตร.ม.	-	-	50.00	15,500.00	15,500.00	
5.2	เตรียมผิวปรับพื้นก่อนติดตั้งระบบกันซึม	350.00	ตร.ม.	120.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
5.3	งานติดตั้งระบบกันซึมชนิด membrane หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (พื้นลาดฟ้า/พื้นหลังคาคลุมบันได/พื้นระเบียงชั้นดาดฟ้า/พื้นระเบียงชั้น3)	350.00	ตร.ม.	400.00	140,000.00	150.00	52,500.00	192,500.00	
5.4	งานติดตั้งขอบพื้นกันซึม	205.00	เมตร	200.00	41,000.00	150.00	30,750.00	71,750.00	
5.5	กันซึมชนิดทา Acrylic Coating (พื้นหลังคาและผนังห้องคลุมบันไดชั้นดาดฟ้า)	60.00	ตร.ม.	250.00	15,000.00	34.00	2,040.00	17,040.00	
6	งานทาสี								
6.1	งานเตรียมผิว ขัดทำความสะอาด ท้องพื้น ท้องคาน และผนังชั้นดาดฟ้า	980.00	ตร.ม.	-	-	20.00	19,600.00	19,600.00	
6.2	งานเตรียมผิว ขัดดูไบว้เก็บรอย ท้องพื้น ท้องคาน และผนังชั้นดาดฟ้า	980.00	ตร.ม.	-	-	50.00	49,000.00	49,000.00	
6.3	งานทาสีท้องพื้น คาน และผนังกันตกภายในชั้นดาดฟ้า	980.00	ตร.ม.	35.00	34,300.00	30.00	29,400.00	63,700.00	
รวมค่าจ้างต้นทงงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้าง								1,876,000.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.