




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสู่โขง-ลก จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 8,166,562.53 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสู่โขง-ลก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ - 6 มี.ค. 2569 เป็นเงิน 8,166,562.53 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายนพวงศ์	นพวงศ์ ณ ออยุธยา	กรรมการ	
7.3 นายรัชชล	เชียวพันธุ์	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	5,043,587.71	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,712,897.03	
	- กลุ่มที่ 2		
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	191,349.66	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	315,448.13	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	786,900.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปร.4 (พ))	71,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ปร.4)	45,380.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,166,562.53	
	ตัวอักษร (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
<p>คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ</p>			



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนงวงศ์ นงวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชโยธ ชาญพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานพื้น	904,999.045			
	- งานผนัง	965,896.00			
	- งานฝ้าเพดาน	581,061.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	793,100.00			
	- งานสุขภัณฑ์	184,805.00			
	- งานทาสี	220,906.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	225,040.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	3,875,807.05	1.3013	5,043,587.71	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,235,140.85			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	37,680.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล	43,475.95			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,316,296.80	1.3013	1,712,897.03	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	147,045.00	1.3013	191,349.66	
4	งานตกแต่งภายในสำนักงาน	242,410.00	1.3013	315,448.13	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		5,581,558.85	1.3013		
ค่า Factor F = 1.3013					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				7,263,282.53	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชิต เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	336,600.00	336,600.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	450,300.00	450,300.00	
	และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ					
สรุป	ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น				786,900.00	



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนงพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชอล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตูวิชานนท์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	6,000.00	
2	ขนย้ายครุภัณฑ์	2.00	เที่ยว	20,000.00	
3	ค่าปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	1.00	งาน	45,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			71,000.00	



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนงวงศ์ นงวงศ์ ณ ออยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชัล เขียวพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลพบุรี จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลพบุรี จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตรีชราพันธ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	ร้อยพื้นปูกระเบื้อง พื้น คสล. ของเดิม + ขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	3,885.045	3,885.045	3,885.045	
2	พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนชนิดผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	388.00	ตร.ม.	567.00	219,996.00	217.00	84,196.00	304,192.00	
3	พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	133.00	ตร.ม.	567.00	75,411.00	217.00	28,861.00	104,272.00	
4	พื้น ค.ส.ล.ปรับระดับ ผิวมันทาสี Epoxy เคลือบผิวหน้า 3 มม.	160.00	ตร.ม.	380.00	60,800.00	-	-	60,800.00	
5	ทำระบบกันซึม	380.00	ตร.ม.	300.00	114,000.00	150.00	57,000.00	171,000.00	
6	พื้นปูกระเบื้องยาง SPC Clicklock ทนไม่น้อยกว่า 5 มม.	165.00	ตร.ม.	400.00	66,000.00	120.00	19,800.00	85,800.00	
7	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 45x45 ซม. ทนไม่น้อยกว่า 3 มม.	270.00	ตร.ม.	465.00	125,550.00	50.00	13,500.00	139,050.00	
8	ยกขอบพื้น	120.00	ตร.ม.	150.00	18,000.00	150.00	18,000.00	36,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							904,999.045	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตูชิชานนท์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	รื้อผนังของเดิม + ขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ	139.00	ตร.ม.	560.00	77,840.00	216.00	30,024.00	107,864.00	
3	ผนังฉุมนิยมคอมโพสิต ไม้ FR ทน 4 มม.พร้อมโครง	62.00	ตร.ม.	2,064.00	127,968.00	525.00	32,550.00	160,518.00	
4	ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม.ฉาบเรียบ สองด้าน	172.00	ตร.ม.	680.00	116,960.00	130.00	22,360.00	139,320.00	
5	ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม.ฉาบเรียบ ด้านเดียว	456.00	ตร.ม.	499.00	227,544.00	100.00	45,600.00	273,144.00	
6	ผนังกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	265.00	ตร.ม.	489.00	129,585.00	181.00	47,965.00	177,550.00	
7	ผนังฉุมนิยมคอมโพสิต ไม้ FR ทน 4 มม.พร้อมโครง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
8	บัวเชิงผนังฉุมนิยม	356.00	เมตร	150.00	53,400.00	45.00	16,020.00	69,420.00	
9	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมันสูง 10 ซม.	954.00	เมตร	-	-	20.00	19,080.00	19,080.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							965,896.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-สก จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-สก จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตวีชานนท์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปิดคู่ กรอบอลูมิเนียมสีดำมีช่องแสงด้านบนและด้านข้าง	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
2	D1A ประตูบานเปิดคู่ กรอบอลูมิเนียมสีดำ	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
3	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมสีดำมีช่องแสงด้านข้าง	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4	D2A ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมสีดำ	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมสีดำ กระจกฝ้า	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
6	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม่สังเคราะห์มีเกล็ดระบายอากาศ กันน้ำ	8.00	ชุด	4,800.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
7	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม่สังเคราะห์	18.00	ชุด	5,700.00	102,600.00	-	-	102,600.00	
8	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม่สังเคราะห์มีเกล็ดระบายอากาศกันน้ำ	7.00	ชุด	8,600.00	60,200.00	-	-	60,200.00	
9	D5A ประตูบานเปิดคู่ ไม่สังเคราะห์กันน้ำ	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
10	D7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมสีดำ	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
11	D7A ประตูบานเลื่อนคู่ กระจกกรอบอลูมิเนียมสีดำ	1.00	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
12	DS1 ประตูบานเปิดคู่เหล็กสำหรับใช้ภายนอก	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
13	DS2 ประตูบานเปิดเหล็กสำหรับใช้ภายนอก	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
14	DS ประตูบานเหล็กพับขึ้นรูปทนไฟ	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
15	SD1 ประตูเหล็กม้วน ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
16	SD2 ประตูเหล็กม้วน ชนิดมือดึง	1.00	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
17	W1 ช่องแสงกระจกอลูมิเนียมสีดำ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
18	W2 ช่องแสงกระจกอลูมิเนียมสีดำ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
19	W3 ช่องแสงกระจกอลูมิเนียมสีดำ	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
20	W4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดำ	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	

A 98

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายเทศม์ ศุภวิชานนท์

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	W5 หน้าต่างบานกระทุ้งคูกรอบลูมิเนียมสีดำ	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
22	W6 หน้าต่างบานกระทุ้งคูกรอบลูมิเนียมสีดำ	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
23	ซ่อมแซมอุปกรณ์ประตู - หน้าต่างเดิม	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง									
								793,100.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายเทศม์ ตูชิชรานนท์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	ค่างานต้นท่อนงานปรับปรุง								
1	โถส้วมชนิดมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	4,850.00	53,350.00	450.00	4,950.00	58,300.00	
2	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	450.00	2,700.00	15,300.00	
3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	3,500.00	31,500.00	450.00	4,050.00	35,550.00	
4	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP หินสังเคราะห์	9.00	เมตร	3,800.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
5	สายชำระ	11.00	ชุด	300.00	3,300.00	70.00	770.00	4,070.00	
6	ก๊อกล้างพื้น (เพิ่มส่วนที่จอดรถและทางขึ้นหลังคา จุดละ 1 ชุด)	11.00	ชุด	125.00	1,375.00	25.00	275.00	1,650.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	11.00	ชุด	390.00	4,290.00	120.00	1,320.00	5,610.00	
8	ราวพาดผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว	13.00	ชุด	180.00	2,340.00	70.00	910.00	3,250.00	
9	กระเบื้อง 0.50 x 1.00 ม. เลือปลี	11.00	ชุด	520.00	5,720.00	70.00	770.00	6,490.00	
10	รูระบายน้ำทิ้งพื้น	18.00	ชุด	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
11	Stop Valve	11.00	ชุด	80.00	880.00	35.00	385.00	1,265.00	
12	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
13	ฝักบัวอาบน้ำ	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	70.00	420.00	2,820.00	
	รวมค่างานต้นท่อนงานสุขภัณฑ์							184,805.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตูริชรานนท์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด								
	ค่างานต้นทุงงานปรับปรุง								
1	ป้ายกล่องไฟชื่ออาคารด้านหน้า ขนาด 1.20 x 12.00 ม. (หลอด LED โมดูล)	1.00	ชุด	161,280.00		-		161,280.00	
2	ป้าย ATM/ADM/Passbook ขนาด 1.20 x 8.00 ม. (หลอด LED โมดูล)	2.00	ชุด	8,500.00		-		17,000.00	
3	ดวงตราสแตนเลสถัดกรดมสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00		-		20,000.00	
4	สติ๊กเกอร์ผ้า (คาดกระแจก)	54.00	เมตร	240.00		-		12,960.00	
5	ป้ายธุรกรรมธนาคารแผนอครีติดปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์	4.00	ชุด	2,500.00		-		10,000.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์อครีติดด้วยหมุดสแตนเลส	2.00	ชุด	1,900.00		-		3,800.00	
	รวมค่างานต้นทุงงานเบ็ดเตล็ด							225,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. หมวดงานสาธารณูปโภค									
งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร									
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)									
	- ตู้ MDB, 250 A, IC > 25 kA, 400 V.								
	MAIN MCCB, 3P, 250 AT, 250 AF, 25 kA.	1.00	ตัว	3,816.00	3,816.00	-	-	3,816.00	Easypact CVS
	MCCB, 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 kA.	8.00	ตัว	2,310.00	18,480.00	-	-	18,480.00	Easypact CVS
	DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	PHASE PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,400 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	32,800.00	32,800.00	4,500.00	-	37,300.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)								
	SINGLE-PHASE 2-WIRE 5 (15) A.	6.00	ตัว	1,021.00	6,126.00	300.00	-	7,926.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB, 100 A, IC > 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32 AT, 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	-	2,740.00	
	- ตู้ PB, 100 A, IC > 10 kA, 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 20 - 32 AT, 10 kA.	24.00	ตัว	888.00	21,312.00	-	-	21,312.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32 AT, 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	CONSUMER UNIT 4 CKT.	6.00	ตู้	1,860.00	11,160.00	700.00	-	15,360.00	

A So S

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสี่โพธิ์-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอมสินสาขาสี่โพธิ์-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย : นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา : ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC > 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	4.00	ตัว	4,452.00	17,808.00	-	-	17,808.00	"
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-	9,300.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	26.00	ตัว	155.00	4,030.00	-	-	4,030.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-	15,174.00	RCBO
	Load Panel 18 CKT.	4.00	ตู้	7,740.00	30,960.00	1,000.00	4,000.00	34,960.00	
	- ตู้ LP. 100 A. IC > 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	6.00	ตัว	1,860.00	11,160.00	-	-	11,160.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	27.00	ตัว	155.00	4,185.00	-	-	4,185.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 6 kA.	1.00	ตัว	384.00	384.00	-	-	384.00	"
	Load Panel 36 CKT.	2.00	ตู้	10,200.00	20,400.00	1,000.00	2,000.00	22,400.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	200.00	เมตร	14.00	2,800.00	10.00	2,000.00	4,800.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	300.00	เมตร	23.00	6,900.00	12.00	3,600.00	10,500.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	120.00	เมตร	41.00	4,920.00	16.00	1,920.00	6,840.00	
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	40.00	เมตร	99.00	3,960.00	26.00	1,040.00	5,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,300.60	1,300.60	-	-	1,300.60	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	30.00	เมตร	103.00	3,090.00	31.00	930.00	4,020.00	
	สายไฟขนาด 120 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	120.00	เมตร	473.00	56,760.00	67.00	8,040.00	64,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	4,189.50	4,189.50	-	-	4,189.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	50.00	เมตร	118.00	5,900.00	33.00	1,650.00	7,550.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	10.00	เมตร	152.00	1,520.00	39.00	390.00	1,910.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 mm.	20.00	เมตร	419.00	8,380.00	56.00	1,120.00	9,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,370.00	2,370.00	-	-	2,370.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแนกรอุมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	154.00	1,848.00	36,648.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	29.00	ชุด	620.00	17,980.00	118.00	3,422.00	21,402.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	14.00	ชุด	550.00	7,700.00	118.00	1,652.00	9,352.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. มีตะแนกรวด (M)	17.00	ชุด	670.00	11,390.00	118.00	2,006.00	13,396.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	108.00	ชุด	900.00	97,200.00	118.00	12,744.00	109,944.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	8.00	ชุด	900.00	7,200.00	118.00	944.00	8,144.00	
	1 x (50) W. LED FLOOD LIGHT สีอูมิเนียม โคมส่องป้าย (IP66) ขนาด ≈ L30 x W206 มม. (V1)	3.00	ชุด	890.00	2,670.00	308.00	924.00	3,594.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)	10.00	เมตร	1,200.00	12,000.00	50.00	500.00	12,500.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	10.00	เมตร	1,140.00	11,400.00	50.00	500.00	11,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิชไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิชขทางเดี่ยว (S)	64.00	ตัว	31.00	1,984.00	82.00	5,248.00	7,232.00	
	สวิชสองทาง (S2)	7.00	ตัว	57.00	399.00	87.00	609.00	1,008.00	
	สวิชขโกล่วงเดี่ยว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	17.00	ตัว	555.00	9,435.00	87.00	1,479.00	10,914.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	38.00	ชุด	24.00	912.00	-	-	912.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	62.00	186.00	-	-	186.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	25.00	ชุด	80.00	2,000.00	92.00	2,300.00	4,300.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	74.00	ชุด	128.00	9,472.00	92.00	6,808.00	16,280.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24.00	ชุด	212.00	5,088.00	92.00	2,208.00	7,296.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	99.00	ชุด	24.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24.00	ชุด	35.00	840.00	-	-	840.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	4,900.00	เมตร	9.00	44,100.00	7.00	34,300.00	78,400.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2,500.00	เมตร	14.00	35,000.00	10.00	25,000.00	60,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	5,537.00	5,537.00	-	-	5,537.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	2,300.00	เมตร	31.00	71,300.00	23.00	52,900.00	124,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	10,695.00	10,695.00	-	-	10,695.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC) เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	1.00 11.00	ชุด ตัว	330.00 143.00	330.00 1,573.00	300.00 92.00	300.00 1,012.00	630.00 2,585.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง - สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV	11.00	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	300.00	เมตร	8.00	2,400.00	6.00	1,800.00	4,200.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	50.00	เมตร	92.00	4,600.00	25.00	1,250.00	5,850.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.	190.00 1.00	เมตร งาน	31.00 883.50	5,890.00 883.50	23.00 -	4,370.00 -	10,260.00 883.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	40.00 1.00	เมตร งาน	87.00 522.00	3,480.00 522.00	29.00 -	1,160.00 -	4,640.00 522.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,500.00	เมตร	15.00	22,500.00	10.00	15,000.00	37,500.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	53.00	ตัว	327.00	17,331.00	113.00	5,989.00	23,320.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25.00	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	

(Handwritten signatures)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	190.00	เมตร	31.00	5,890.00	23.00	4,370.00	10,260.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	90.00	เมตร	45.00	4,050.00	25.00	2,250.00	6,300.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	50.00	เมตร	64.00	3,200.00	29.00	1,450.00	4,650.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	25.00	เมตร	111.00	2,775.00	33.00	825.00	3,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,387.25	2,387.25	-	-	2,387.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	900.00	เมตร	9.00	8,100.00	7.00	6,300.00	14,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	567.00	567.00	-	-	567.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	450.00	เมตร	31.00	13,950.00	23.00	10,350.00	24,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,092.50	2,092.50	-	-	2,092.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	390.00	เมตร	40.00	15,600.00	12.00	4,680.00	20,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,092.00	1,092.00	-	-	1,092.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	150.00	เมตร	31.00	4,650.00	23.00	3,450.00	8,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	697.50	697.50	-	-	697.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	200.00	เมตร	5.00	1,000.00	11.00	2,200.00	3,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายจักรกรฤช ยอดสิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทูนงานปรับปรุง									
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ									
1	พัฒนาระบายอากาศฝั่มฝ้าเพดาน								
	พัฒนาระบายอากาศฝั่มฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1.00	ตัว	2,621.00	2,621.00	666.00	666.00	3,287.00	
	พัฒนาระบายอากาศฝั่มฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	2.00	ตัว	3,391.00	6,782.00	666.00	1,332.00	8,114.00	
	พัฒนาระบายอากาศฝั่มฝ้าเพดาน ขนาด 300 CFM.	1.00	ตัว	6,313.00	6,313.00	666.00	666.00	6,979.00	
	พัฒนาระบายอากาศฝั่มฝ้าเพดาน ขนาด 340 CFM.	1.00	ตัว	6,634.00	6,634.00	666.00	666.00	7,300.00	
2	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง								
	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	12.00	ตัว	600.00	7,200.00	400.00	4,800.00	12,000.00	
รวมค่างานต้นทูนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								37,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จ.สุโขทัย

ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จ.สุโขทัย

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล								
	ค่างานต้นท่อนงานปรับปรุง								
1	ท่อ PVC 1/2"	33.00	ท่อน	45.00	1,485.00	-	-	1,485.00	
2	ท่อ PVC 3/4"	5.00	ท่อน	54.00	270.00	-	-	270.00	
3	ท่อ PVC 4"	20.00	ท่อน	814.00	16,280.00	-	-	16,280.00	
4	ค่าวัสดุท่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	9,017.50	9,017.50	2,705.25	2,705.25	11,722.75	
5	ค่าเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	5,410.50	5,410.50	1,623.15	1,623.15	7,033.65	
6	ค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	1,803.50	1,803.50	541.05	541.05	2,344.55	
7	ถังตกไขมันสำเร็จรูปชนิดวางใต้จึงค์ ขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
8	หัวเชื่อมจูลินทรีบีได้ถัง	2.00	กก.	120.00	240.00	-	-	240.00	
	รวมค่างานต้นท่อนงานระบบสุขาภิบาล							43,475.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนังกระจกหลังเคาน์เตอร์ฝากถอน	1.00	ชุด	45,750.00		-		45,750.00	
2	เคาน์เตอร์เงินฝาก Built-in	3.00	ชุด	33,000.00		-		99,000.00	
3	เคาน์เตอร์อ่างล้างจานพร้อมตู้เขวน	1.00	ชุด	35,000.00		-		35,000.00	
4	ผนังกันส่วนทำงาน ซอสเงินฝาก	1.00	ชุด	14,500.00		-		14,500.00	
5	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00		-		9,500.00	
6	ผนังตกแต่งห้อง ATM	2.00	ช่อง	13,080.00		-		26,160.00	
7	ผนังตกแต่งติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	1.00	ชุด	12,500.00		-		12,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							242,410.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายพนม ตรีขรานนท์ / นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขา (ส่วนติดต่อลูกค้า)	3.00	ชุด	13,100.00	39,300.00	-	-	39,300.00	
2	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	14,200.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
3	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
4	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ (ส่วนBack office)	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
5	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	9.00	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
6	เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	เก้าอี้รับรองลูกค้า	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
10	ตู้เก็บเอกสาร	10.00	ชุด	2,800.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
11	เก้าอี้พนักคอย (แบบพิเศษ)	4.00	ชุด	9,200.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
12	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	14.00	ชุด	3,200.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							336,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายพนัฒ์ ศุภิขรานนท์ / นายจักรกฤษ ยอดสิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1.2 งานนครูภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr. - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	3.00 4.00	ชุด ชุด	53,600.00 58,500.00	160,800.00 234,000.00	- -		160,800.00 234,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศ บบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	55,500.00	55,500.00	-		55,500.00	
	รวมค่างานติดตั้งทุนงานครูภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ							450,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสุโขทัย-สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อาคารอมสินสาขาสุโขทัย-สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
1	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) ถังดับเพลิง	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	115.00	1,380.00	31,380.00	
	รวมค่าจ้างติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							45,380.00	

(Handwritten signature)