




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,072,872.91 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 3,072,872.91 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	56,844.94	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,929,762.62	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	557,156.47	
	- กลุ่มที่ 2		
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	30,036.88	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	446,600.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	35,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	17,472.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,072,872.91	
	ตัวอักษร (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ 15 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	43,556.00	1.3051	56,844.94	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	68,475.00			
	- งานพื้น	162,848.00			
	- งานผนัง	560,141.00			
	- งานฝ้าเพดาน	128,268.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	249,400.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	309,500.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,478,632.00	1.3051	1,929,762.62	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	423,020.11			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	3,887.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	426,907.11	1.3051	557,156.47	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	23,015.00	1.3051	30,036.88	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,972,110.11	1.3051		
ค่า Factor F = 1.3051					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,573,800.91	

ks

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)


แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	446,600.00	446,600.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				446,600.00	

low




(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	15,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	10,000.00	
3	ค่าขนย้ายวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน ตู้นิรภัย	1.00	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			35,000.00	

1/8




(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณภรณ์ จังหวัดสงขลา

ธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณภรณ์ จังหวัดสงขลา

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายวรุฒ ประสารแก้ว

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1									
หมวดงานโครงสร้าง									
1	เหล็กฉาก L - 100 x 100 x 10 มม.	3.00	ท่อน	1,788.00	5,364.00	892.00	2,676.00	8,040.00	
2	คาน B1 เหล็ก I - Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม.	1.00	ท่อน	4,914.00	4,914.00	1,872.00	1,872.00	6,786.00	
3	พื้นสำเร็จรูป ท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.	11.50	ตร.ม.	245.00	2,817.50	25.00	287.50	3,105.00	
4	บันไดโครงเหล็กกลูนอนไม้	2.50	เมตร	7,500.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
5	อุปกรณ์โมการยึดเหล็กฉากและเหล็ก I - Beam	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6	คอนกรีตทับหน้า ทน 5 ซม. เสริมเหล็ก Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	11.50	ตร.ม.	250.00	2,875.00	-	-	2,875.00	
รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง								43,556.00	

๒๖

8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารัต จังหวัดสงขลา

สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาศรีสุวรรณารัต จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงาน หน่วยงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนประตูของเดิม พร้อมขนทิ้ง	4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	
2	รื้อถอนประตูที่อยู่ผนังคอง พร้อมส่งคืนอาคาร	1.00	ชุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	รื้อถอนผนังเดิมและผนัง Aluminiunm ขนไปทิ้ง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
4	รื้อผนังกระจกและช่องแสง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5	รื้อถอนผนัง ATM เดิม พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	รื้อถอนราวกันตกของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	รื้อถอนบันไดเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	135.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,375.00	3,375.00	
9	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	130.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,500.00	6,500.00	
10	รื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	รื้อถอนบันไดไม้โครงเหล็ก	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							68,475.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

อาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายวรุฒ ประสารแก้ว

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 20 x 60 ซม. ทน 7 ซม.	8.00	ตร.ม.	320.00	2,560.00	56.00	448.00	3,008.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	8.00	ตร.ม.	120.00	960.00	80.00	640.00	1,600.00	
3	ผนังทาสี Acrylic 100% กึ่งเงา	89.00	ตร.ม.	47.00	4,183.00	30.00	2,670.00	6,853.00	
4	ผนังกันดินหน้า (ขงส) ตอนล่างทับตอนบนกระฉก. Temper ทน 10 มม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงคร่าวโลหะ กรุ 2 ด้าน	35.00	ตร.ม.	680.00	23,800.00	130.00	4,550.00	28,350.00	
6	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงคร่าวโลหะ กรุ 1 ด้าน	55.00	ตร.ม.	499.00	27,445.00	100.00	5,500.00	32,945.00	
7	ผนังกรุแผ่น Aluminium Composite ทน 4 มม.	85.00	ตร.ม.	1,644.00	139,740.00	525.00	44,625.00	184,365.00	
8	โครงเหล็กผนัง Composite	85.00	ตร.ม.	420.00	35,700.00	-	-	35,700.00	
9	ผนังปู Wallpaper หลังฝ้า	80.00	ตร.ม.	450.00	36,000.00	50.00	4,000.00	40,000.00	
10	ผนังกรุกระจก Glass Kote สีชมพู ทน 5 มม.	70.00	ตร.ฟ.	250.00	17,500.00	15.00	1,050.00	18,550.00	
11	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
12	ผนังห้องยิปซัมเสริมโครงคร่าวเหล็ก กรุ 1 ด้าน	16.50	ตร.ม.	1,800.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
13	ผนังห้องยิปซัมเสริมโครงคร่าวเหล็ก กรุ 2 ด้าน	14.50	ตร.ม.	2,500.00	36,250.00	-	-	36,250.00	
14	ผนังกระฉก Temper ทน 12 มม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์การติดตั้ง ขนาด 3.00 x 3.00 ม.	2.00	ชุด	33,800.00	67,600.00	-	-	67,600.00	
15	ผนังกระฉก Temper ทน 12 มม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์การติดตั้ง ขนาด 2.20 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
16	ผนังกระฉก Temper ทน 12 มม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์การติดตั้ง ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
17	รางไฟผนัง	6.00	เมตร	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
18	บัวเชิงผนัง Aluminium สูง 4 นิ้ว	56.00	เมตร	200.00	11,200.00	45.00	2,520.00	13,720.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							560,141.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาศรีสุวรรณฯ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง สถานอาคารอมสินสาขาศรีสุวรรณฯ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายวุฒ ประสารแก้ว
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใส Temper หน้า 12 มม. พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
2	D2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ไม้ปิดผิว Laminate พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส Temper หน้า 12 มม. พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
4	DS ประตูเหล็กสำเร็จรูป	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	DS1 ประตูเหล็กนิรภัย	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	SD1 ประตูเหล็กมีฉนวนชนิดมีเสียง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
7	SL มู่ลิบปรับสูงใบตั้ง	41.00	ตร.ม.	1,400.00	57,400.00	-	-	57,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู่ - หน้าต่าง							249,400.00	

65

 80

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีวิภาวรถ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขาศรีวิภาวรถ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย : นายวรุฒ ประสารแก้ว

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	1.00	ชุด	141,000.00	141,000.00	-	-	141,000.00	
2	ป้ายกล่องไฟชื่อธนาคาร ชนิด 1 หน้า ไฟ LED ไม่ติด ขนาด 1.20 x 10.05 ม.	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3	ป้ายกล่องไฟรูปกรรม ชนิด 1 หน้า ไฟ LED ไม่ติด ขนาด 1.00 x 2.50 ม.	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4	ดวงตราธนาคาร Stainless steel กัดกรดถมสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5	ป้ายไฟ Acrylic ตัวเลข	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
6	เสากล่องไฟข้างเครื่อง ATM	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
7	สติ๊กเกอร์ฝ้าลายกราฟฟิค + ดวงตราติดกระจก	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมค่างานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								309,500.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมรินทร์สาขาศรีภูวนารมย์ จังหวัดสงขลา

อาคารอมรินทร์สาขาศรีภูวนารมย์ จังหวัดสงขลา

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายรัชชยล เขียวพันธ์

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	RCBO
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
2	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	19.00	ตัว	155.00	2,945.00	-	-	2,945.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	RCBO
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
3	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	13.00	เมตร	23.00	299.00	12.00	156.00	455.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	29.00	เมตร	41.00	1,189.00	16.00	464.00	1,653.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	48.00	เมตร	99.00	4,752.00	26.00	1,248.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	436.80	436.80	-	-	436.80	7 % ของค่าวัสดุ

หน้า 1 จาก 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณภุมาร จังหวัดสงขลา

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EM								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	13.00	เมตร	64.00	832.00	29.00	377.00	1,209.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 มม.	8.00	เมตร	111.00	888.00	33.00	264.00	1,152.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	258.00	258.00	-	-	258.00	15 % ของค่าวัสดุ
4	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	118.00	708.00	4,428.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	1.00	ชุด	550.00	550.00	118.00	118.00	668.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	19.00	ชุด	900.00	17,100.00	118.00	2,242.00	19,342.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	118.00	472.00	4,072.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	53.00	ชุด	1,060.00	56,180.00	118.00	6,254.00	62,434.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	1.00	เมตร	1,200.00	1,200.00	50.00	50.00	1,250.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	26.00	เมตร	1,140.00	29,640.00	50.00	1,300.00	30,940.00	
5	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	19.00	ตัว	31.00	589.00	82.00	1,558.00	2,147.00	
	สวิตช์ 2 ทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	87.00	174.00	288.00	
	สวิตช์กัลวานีทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	1.00	ตัว	555.00	555.00	87.00	87.00	642.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขา)	9.00	ชุด	24.00	216.00	-	-	216.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขา)	3.00	ชุด	62.00	186.00	-	-	186.00	
6	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขา	8.00	ชุด	80.00	640.00	92.00	736.00	1,376.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขา	28.00	ชุด	128.00	3,584.00	92.00	2,576.00	6,160.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24.00	ชุด	212.00	5,088.00	92.00	2,208.00	7,296.00	

16/05/2023


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารัต จังหวัดสงขลา

ธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารัต จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายรัชชิต เขียวพันธุ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	36.00	ชุด	24.00	864.00	-	-	864.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24.00	ชุด	35.00	840.00	-	-	840.00	
7	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,560.00	เมตร	9.00	14,040.00	7.00	10,920.00	24,960.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,025.00	เมตร	14.00	14,350.00	10.00	10,250.00	24,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,987.30	1,987.30	-	-	1,987.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	747.00	เมตร	31.00	23,157.00	23.00	17,181.00	40,338.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	213.00	เมตร	45.00	9,585.00	25.00	5,325.00	14,910.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	4,911.30	4,911.30	-	-	4,911.30	15 % ของค่าวัสดุ
8	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพื้นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเซอร์มิเนล
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพื้นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	20 ช่อง
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	7.00	ตัว	143.00	1,001.00	92.00	644.00	1,645.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7.00	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	162.00	เมตร	8.00	1,296.00	6.00	972.00	2,268.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	17.00	เมตร	92.00	1,564.00	25.00	425.00	1,989.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	60.00	เมตร	31.00	1,860.00	23.00	1,380.00	3,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	279.00	279.00	-	-	279.00	15 % ของค่าวัสดุ

16


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณภรณ์ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณภรณ์ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย : นายรัชชิต เขียวพันธ์
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	17.00	เมตร	118.00	2,006.00	33.00	561.00	2,567.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	300.90	300.90	-	-	300.90	15 % ของค่าวัสดุ
9	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	750.00	เมตร	15.00	11,250.00	10.00	7,500.00	18,750.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	34.00	ตัว	327.00	11,118.00	113.00	3,842.00	14,960.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	47.00	เมตร	45.00	2,115.00	25.00	1,175.00	3,290.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	23.00	เมตร	64.00	1,472.00	29.00	667.00	2,139.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	124.00	เมตร	111.00	13,764.00	33.00	4,092.00	17,856.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,602.65	2,602.65	-	-	2,602.65	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	- สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	185.00	เมตร	40.00	7,400.00	12.00	2,220.00	9,620.00	
	- สายกั้นไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-FRC.	22.00	เมตร	59.00	1,298.00	14.00	308.00	1,606.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	608.86	608.86	-	-	608.86	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	98.00	เมตร	31.00	3,038.00	23.00	2,254.00	5,292.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	455.70	455.70	-	-	455.70	15 % ของค่าวัสดุ

16


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาศรีสุวรรณรถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปฏิบัติงาน ฐานอาคารอมลสินสาขาศรีสุวรรณรถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายรัชชอล เขียวพันธุ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบการต่อลงดิน (GROUNDING PROTECTION)								
	เหล็กดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์ลําเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	ท่อร้อยสายไฟพีวีซีชนิด PVC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	19.00	เมตร	16.00	304.00	24.00	456.00	760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	45.60	45.60	-	-	45.60	15 % ของค่าวัสดุ
12	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าพัก (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	ย้ายตู้เมนไฟฟ้า MDB พร้อมติดตั้ง ณ ตำแหน่งใหม่	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานพร้อมติดตั้งตู้ต่อสายไฟตู้เมนไฟฟ้าประจำ	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ค่าตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							423,020.11	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาศรีสุวรรณฯ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาศรีสุวรรณฯ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายรัชชล เขียวพันธุ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	ติดตั้งระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน								
	ติดตั้งระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน 80 CFM. ขนาด 8"	1.00	ตัว	2,621.00	2,621.00	666.00	666.00	3,287.00	
	ฝ้าครอบกันฝน ติดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง 8"	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							3,887.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารัต จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง อาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารัต จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายรัชชเดล เขียวพันธุ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	9.00	ตัว	1,595.00	14,355.00	300.00	2,700.00	17,055.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	2.00	ตัว	1,390.00	2,780.00	300.00	600.00	3,380.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							23,015.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานขนาดอาคารอมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ปรับปรุง : อาคารอมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย : นายวุฒ ประสารแก้ว เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	ST-2 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้	6.00	ชุด	13,100.00	78,600.00	-	-	78,600.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
4	MG โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
6	SC เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	9.00	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
7	MC เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	10.00	ชุด	3,600.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	6.00	ชุด	10,700.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
10	SF ตู้เก็บเอกสาร	13.00	ชุด	2,800.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
11	ตู้รับภัย	1.00	ชุด	52,600.00	52,600.00	-	-	52,600.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	รวมงบครุภัณฑ์สำนักงาน							416,600.00	

42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 สถานที่ที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย : นายวุฒ ประสาร์แก้ว
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	ถังดับเพลิง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	118.00	472.00	10,472.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							17,472.00	

(Handwritten signature and initials)