




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,976,889.83 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
  - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
  - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 2,976,889.83 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
  - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
  - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
  - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 


7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ 
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ 
7.3 นายรัชชล	เชียวพันธุ์	กรรมการ 


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามาศวร์ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามาศวร์ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	/ 145,528.49	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	/ 1,733,770.99	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	/ 397,412.78	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	/ 272,387.57	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	< 367,700.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	/ 20,090.00	
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปร.4 (พ))	/ 40,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,976,889.83	
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)		
	ขยายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ราคาากลาง

  
 (นายวีรทัต วัชรไทย์) /  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวรุฒ ประสารแก้ว) /  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายรัชชล เขียวพันธุ์) /  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามาศรี จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามาศรี จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	<b>111,499.00</b>	<b>1.3052</b>	<b>145,528.49</b>	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	138,324.40			
	- งานพื้น	192,933.77			
	- งานผนัง	51,786.48			
	- งานฝ้าเพดาน	139,451.76			
	- งานหลังคา	163,020.15			
	- งานประตู - หน้าต่าง	149,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	493,840.00			
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	<b>1,328,356.56</b>	<b>1.3052</b>	<b>1,733,770.99</b>	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	304,484.20			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	<b>304,484.20</b>	<b>1.3052</b>	<b>397,412.78</b>	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร	208,694.13	1.3052	272,387.57	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,953,033.89	1.3052		
ค่า Factor F =		1.3052			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,549,099.83	



(นายวิรัช วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชิต เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 2</b>					
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	249,400.00	249,400.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1	งาน	118,300.00	118,300.00	
	และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ					
สรุป	ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น				367,700.00	

(นายวิรัช วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชล เขียวพันธุ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามาศวร์ จังหวัดสงขลา  
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามาศวร์ จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรโมกษ์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าขนทิ้งเศษวัสดุและทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			40,000.00	

(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชพล เตียวพันธ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรไม่กัช เมื่อวันที่.....  
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1	คาน้ำก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	45.00	ตร.ม.	333.00	14,985.00	94.00	4,230.00	19,215.00	
2	คอนกรีต $f'c = 210$ ksc ทรงกระบอก (คอนกรีตโครงสร้าง)	15.00	ลบ.ม.	2,434.00	36,510.00	419.00	6,285.00	42,795.00	
3	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	1.10	21,050.00	23,155.00	4,400.00	4,840.00	27,995.00		
4	ลวดผูกเหล็ก	30.00	ก.ก.	58.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
5	ทรายหยาบรตน้ำอัดแน่น	21.00	ลบ.ม.	510.00	10,710.00	104.00	2,184.00	12,894.00	
6	Epoxy เสียนเหล็ก ราคาต่อ หลอด ขนาด (390 ml.)	3.00	หลอด	1,100.00	3,300.00		-	3,300.00	
7	พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดยาบ	20.00	ตร.ม.	114.00	2,280.00	64.00	1,280.00	3,560.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							111,499.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรี จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรี จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรโมกษ์ ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าจ้างต้นพนักงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	งาน รื้อพื้น [1]								
1.1	วัสดุปูพื้นของเดิมรื้อออกจนถึงระดับพื้นโครงสร้าง	210.80	ตร.ม.	-	-	135.00	28,458.00	28,458.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	51.00	ลบ.ม.	510.00	26,010.00	104.00	5,304.00	31,314.00	
1.3	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดทราย	210.80	ตร.ม.	114.00	24,031.20	64.00	13,491.20	37,522.40	
2	งานรื้อถอนบันไดของเดิม	4.00	เมตร	-	-	218.00	872.00	872.00	
3	งาน ผึง P1								
	ผนังเดิม รื้อวัสดุกรุ								
3.1	- ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม ซ่อมโป๊อุดรอยรั่ว รอยแตกกร้าว ทำความสะอาด	396.40	ตร.ม.	-	-	10.00	3,964.00	3,964.00	
3.2	- ค่าแรงทาสีภายในชั้น	396.40	ตร.ม.	-	-	20.00	7,928.00	7,928.00	
3.3	- ผึงเดิม ทาสีน้ำอะครีลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2564	396.40	ตร.ม.	35.00	13,874.00	30.00	11,892.00	25,766.00	
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว								
4	งานรื้อ sink และตู้ลอย	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่าจ้างต้นพนักงานรื้อถอน							138,324.40	

*(Signatures)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณถนนเลียบทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง: อาคารอเนกประสงค์บริเวณถนนเลียบทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง: หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย: นายสันต์ ไตรโมกษ์  
 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา: ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่: .....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	งานพื้น [2] กระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม. พอร์ซเลน ลายราชโซ่ ผิวเงา	146.29	ตร.ม.	567.00	82,945.18	217.00	31,744.45	114,689.63	
2	งานพื้น [3] กระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม. พอร์ซเลน ลายราชโซ่ ผิวด้าน	26.36	ตร.ม.	567.00	14,946.12	217.00	5,720.12	20,666.24	
3	จุ่มกบ้นไต้ อลูมิเนียม ปลายตรงอย่างหนา ขนาดกว้าง 5 ซม. ชนิดแบ่งร่องกันลื่น	36.55	เมตร	200.00	7,310.00	42.00	1,535.10	8,845.10	
4	งานพื้น [4] กระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม. พอร์ซเลน ลายราชโซ่ ผิวด้าน	39.20	ตร.ม.	567.00	22,226.40	217.00	8,506.40	30,732.80	
5	งานติดตั้งบันไดใหม่	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานพื้น							192,933.77	

*(Handwritten signatures)*





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนสถานศึกษาเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนสถานศึกษาเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย นายสันต์ ไตรมงคล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	พื้นชั้นบนผสมน้ำยากันซึม	148.35	ตร.ม.	172.00	25,516.20	87.00	12,906.45	38,422.65	
2	ทำกันซึมพื้นลาดฟ้า + หลังคาคลุมบันได	148.35	ตร.ม.	300.00	44,505.00	150.00	22,252.50	66,757.50	
3	ทำกันซึมยกขอบ 0.20 ซม.	11.35	ตร.ม.	300.00	3,405.00	100.00	1,135.00	4,540.00	
4	แปลชิ่งสแตนเลส	8.00	ม.	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
5	ซ่อมแซมหลังคา พร้อมทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	งานรื้อหลังคา Composite ของเดิมออก พร้อมติดตั้งใหม่	22.00	ตร.ม.	1,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
7	งานชุดลอกสีโครงสร้างเหล็กหลังคา Composite พร้อมทำสีใหม่	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
8	งานตรวจสอบระบบระบายน้ำทุกชั้น พร้อมซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานตั้งทุนงานฝ้าเพดาน							163,020.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย : นายสันต์ ไตรไม่กัช

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา  
 ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูทางเข้า บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	35,500.00	35,500.00	-	-	35,500.00	
2	D2 ประตู บานเลื่อนเดี่ยว	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
3	D3 ประตูห้องผู้จัดการสาขา บานสวิงเดี่ยว พร้อมกระจกผ่นกันข้าง	1.00	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
4	W1 ผังกระจกติดตาย	31.00	ตร.ฟ.	150.00	4,650.00	90.00	2,790.00	7,440.00	
5	W2 ผังกระจกติดตาย	50.00	ตร.ฟ.	150.00	7,500.00	90.00	4,500.00	12,000.00	
6	W3 ผังกระจกติดตาย	26.00	ตร.ฟ.	150.00	3,900.00	90.00	2,340.00	6,240.00	
7	W4 ผังกระจกติดตาย	43.00	ตร.ฟ.	150.00	6,450.00	90.00	3,870.00	10,320.00	
8	W5 หน้าต่างบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
9	ค่าขนย้ายประตู-หน้าต่าง มาติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10	งานซัดทำความสะอาดพร้อมทาสีประตูทางเข้าด้านหลัง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
11	งานซ่อมแซมทาสีประตูเหล็กห้องมั่นคง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมต่างงานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							149,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีรามณรงค์ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่อสาขา	1.00	ชุด	110,500.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
2	ป้าย ATM, ADM, PASSBOOK	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
3	ตกแต่งผนังห้อง ATM.	3.00	ช่อง	13,080.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
4	ป้าย DIGITAL	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
5	ป้ายธุรกรรม ตั้งพื้น	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
6	ป้ายธุรกรรม ยึดผนังอาคาร	1.00	ชุด	47,100.00	47,100.00	-	-	47,100.00	
7	ป้ายดวงตราทรงสี่เหลี่ยม ยึดผนังอาคาร	1.00	ชุด	89,000.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
8	ดวงตราธนาคาร ขนาด ๑ 0.60	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	ป้ายตัวเลขติดต่อให้บริการ (แขวนเหนือเคาน์เตอร์) พร้อมติดตั้ง	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
10	PT1 ผนังกันโต๊ะ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
11	PT2 ผนังกันโต๊ะ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
12	P1 ผนังกันโต๊ะ กันบนโต๊ะ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
13	3M สติกเกอร์ฝ้าฝุ่น สีขาว พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานป้าย							493,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตามถนนเลียบสุวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาถนนเลียบสุวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
หมวดงานสาธารณูปโภค								
งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)							
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. LP.1 (ของเดิม) ชั้น 2							
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1.00	ตัว	624.00		-	624.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	22.00	ตัว	155.00		-	3,410.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 KA. (RCBO. 30mA).	6.00	ตัว	1,686.00		-	10,116.00	"
	-ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. AP.1 (ของเดิม) ชั้น 2							
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA.	2.00	ตัว	1,860.00		-	3,720.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	9.00	ตัว	155.00		-	1,395.00	Qovs
2	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)							
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าครอบพลาสติก ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (F)	12.00	ชุด	2,735.00		154.00	32,820.00	34,668.00
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	4.00	ชุด	620.00		118.00	2,480.00	2,952.00
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	3.00	ชุด	550.00		118.00	1,650.00	2,004.00
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	37.00	ชุด	700.00		118.00	25,900.00	30,266.00
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	4.00	ชุด	450.00		118.00	1,800.00	2,272.00
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	4.00	ชุด	1,060.00		118.00	4,240.00	4,712.00
3	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)							
	สวิตช์ทางเดียว (S)	31.00	ชุด	31.00		82.00	961.00	3,503.00
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	18.00	ชุด	24.00		-	432.00	432.00

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และศูนย์รวมศูนย์ราชการ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์และศูนย์รวมศูนย์ราชการ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย : นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา  
 ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่.....  
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)							
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	11.00	80.00	880.00	92.00	1,012.00	1,892.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	37.00	128.00	4,736.00	92.00	3,404.00	8,140.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24.00	212.00	5,088.00	92.00	2,208.00	7,296.00	
	หมักกอกพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	48.00	24.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	หมักกอกพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24.00	35.00	840.00	-	-	840.00	
5	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)							
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IECO1)							
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IECO1)	1,200.00	9.00	10,800.00	7.00	8,400.00	19,200.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IECO1)	960.00	14.00	13,440.00	10.00	9,600.00	23,040.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IECO1)	80.00	23.00	1,840.00	12.00	960.00	2,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)							
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.	1.00	1,825.60	1,825.60	-	-	1,825.60	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	280.00	31.00	8,680.00	23.00	6,440.00	15,120.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	120.00	45.00	5,400.00	25.00	3,000.00	8,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)							
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.	1.00	2,112.00	2,112.00	-	-	2,112.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	25.00	66.00	1,650.00	27.00	675.00	2,325.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	45.00	87.00	3,915.00	29.00	1,305.00	5,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)							
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)	1.00	834.75	834.75	-	-	834.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	150.00	5.00	750.00	11.00	1,650.00	2,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)							
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1.00	112.50	112.50	-	-	112.50	15 % ของค่าวัสดุ

*(Handwritten signature and initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีราชมงคลฯ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีราชมงคลฯ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์ ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY) รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm.	เมตร	276.00	6,624.00	46.00	1,104.00	7,728.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	งาน	993.60	993.60		-	993.60	15 % ของค่าวัสดุ
6	สายไฟระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง - สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน) - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	ชุด	143.00	715.00	92.00	460.00	1,175.00	
		ชุด	22.00	110.00		-	110.00	
		เมตร	8.00	640.00	6.00	480.00	1,120.00	
		เมตร	31.00	2,015.00	23.00	1,495.00	3,510.00	
		งาน	302.25	302.25	-	-	302.25	15 % ของค่าวัสดุ
7	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6) เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง - ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	เมตร	15.00	12,750.00	10.00	8,500.00	21,250.00	
		ชุด	327.00	10,464.00	113.00	3,616.00	14,080.00	
		ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
		เมตร	31.00	2,015.00	23.00	1,495.00	3,510.00	
		เมตร	45.00	2,475.00	25.00	1,375.00	3,850.00	
		งาน	673.50	673.50	-	-	673.50	15 % ของค่าวัสดุ
8	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP) ของเดิม ชั้น 2 SELECTOR SWITCH 10 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH)	ชุด	144.00	288.00	-	-	288.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารหอประชุมสถาบันพลศึกษาจังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอประชุมสถาบันพลศึกษาจังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่ .....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เบ็ดเตล็ด (OTHER)							
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศขนาดทำความเย็นประมาณ 30,000 BTU/Hr (ติดตั้งตำแหน่งใหม่)	2.00 ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A) TSA.	1.00 ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D) TSD.	1.00 ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	ปั๊มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (Drain Pump)	1.00 ตัว	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
10	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE (ชนิดภายนอกอาคาร)							
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A (WP.)	5.00 ตัว	3,276.00	16,380.00	300.00	1,500.00	17,880.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร						304,484.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสาขานนทบุรีราชมงคลฯ จังหวัดสงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขานนทบุรีราชมงคลฯ จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 ประมาณราคาโดย นายวสันต์ ไตรโมกษ์ นายวสันต์ ไตรโมกษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
4	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	A งานทาสีขาว	114.53	ตร.ม.	35.00	4,008.38	30.00	3,435.75	7,444.13	
2	D กระดาษ Glasskote สีชมพู หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	35.00	ตร.ฟ.	250.00	8,750.00	15.00	525.00	9,275.00	
3	B1 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ขนาด 100 มม. ชนิดโปร่ง พร้อมอลูมิเนียมเปิดร่องสกรู	80.00	เมตร	200.00	16,000.00	45.00	3,600.00	19,600.00	
4	C กระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"ชนิดเคลือบผิวมัน	35.00	ตร.ม.	489.00	17,115.00	181.00	6,335.00	23,450.00	
5	ตู้เก็บของ Built-in B-1	1.00	ชุด	21,375.00	21,375.00	-	-	21,375.00	
6	ตู้เก็บของ+ตู้แขวน ท้องครัว	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
7	อ่างล้างจาน	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	320.00	320.00	4,200.00	
8	ชั้นวางพระพุทธรูป+พระรูป	1.00	ชุด	18,350.00	18,350.00	-	-	18,350.00	
9	เคาน์เตอร์ให้บริการ	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built-in							208,694.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลนครขอนแก่น  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลนครขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยงานอำนวยการกิจการสาขา 2  
 ประมาณราคาโดย : นายสันต์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา  
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานติดตั้งงานปรับปรุง								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้คำ	3.00	ชุด	13,100.00	39,300.00	-	-	39,300.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
5	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
6	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
7	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
9	S23 ตู้เก็บเอกสาร	9.00	ชุด	2,800.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
10	SF-2 ตู้สูงเก็บเอกสาร 1 (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	<b>รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์สำนักงาน</b>				<b>249,400.00</b>			<b>249,400.00</b>	
1	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ แบบแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	37,900.00	37,900.00	-	-	37,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER	1.00	ชุด	60,900.00	60,900.00	-	-	60,900.00	
	<b>รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบบอากาศ</b>							<b>118,300.00</b>	

