




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,261,511.13 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2569 เป็นเงิน 2,261,511.13 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวรุตม	ประสารแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายรัชชล	เชียวพันธุ์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	973,676.38	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า+ระบบปรับอากาศ)	566,705.66	
	- กลุ่มที่ 2		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	323,888.00	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	17,324.09	
2	ส่วนที่ 2		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์) (ตาม ปร.5(ข))	270,299.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	9,618.00	
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	100,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,261,511.13	
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิรัต วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ 14 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานพื้น	103,895.52			
	- งานผนัง	311,954.70			
	- งานฝ้าเพดาน	51,247.65			
	- งานประตู - หน้าต่าง	132,205.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	146,238.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	745,540.87	1.3060	973,676.38	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	308,337.20			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	125,587.50			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	433,924.70	1.3060	566,705.66	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-in)	248,000.00	1.3060	323,888.00	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	13,265.00	1.3060	17,324.09	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,440,730.57	1.3060		
ค่า Factor F = 1.3060					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				1,881,594.13	



(นายวิรัช วัชรไธย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชัช เชียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	187,500.00	187,500.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ	1	งาน	82,799.00	82,799.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				270,299.00	



(นายวิรัช วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชยล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายวสันต์ ไตรโมกษ์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายเซพมาติดตั้ง	1	งาน	15,000.00	
3	ค่าขนย้ายวัสดุ+ครุภัณฑ์จากสาขามาติดตั้ง	1	งาน	15,000.00	
4	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานกับทางห้าง+งานระบบห้าง	1	งาน	60,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			100,000.00	



(นายวิรัช วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชยล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาโกลด์สตี ราชนบุรี จังหวัดราชบุรี

อาคารอมลินสาขาโกลด์สตี ราชนบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1									
1.งานสถาปัตยกรรม									
งานพื้น									
1	ห้องมันคง								
1.1	ปูนทรายปรับระดับพื้น	10.39	ตร.ม.	114.00	1,184.46	64.00	664.96	1,849.42	
1.2	พื้นปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 0.60 x0.60 ม.สีขาว	9.00	ตร.ม.	567.00	5,103.00	217.00	1,953.00	7,056.00	
1.3	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว ทหนา 1.4 มม.	7.40	เมตร	17.00	125.80	40.00	296.00	421.80	
2	ห้องห้องผู้จัดการ								
2.1	ปูนทรายปรับระดับพื้น	11.06	ตร.ม.	114.00	1,260.84	64.00	707.84	1,968.68	
2.2	พื้นปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 0.60 x0.60 ม.สีขาว	9.60	ตร.ม.	567.00	5,443.20	217.00	2,083.20	7,526.40	
2.3	บัวเชิงผนัง ALU. 100 mm.	6.40	เมตร	200.00	1,280.00	45.00	288.00	1,568.00	
3	Back Office								
3.1	ปูนทรายปรับระดับพื้น	14.65	ตร.ม.	114.00	1,670.10	64.00	937.60	2,607.70	
3.2	พื้นปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 0.60 x0.60 ม.สีขาว	14.20	ตร.ม.	567.00	8,051.40	217.00	3,081.40	11,132.80	
3.3	บัวเชิงผนัง ALU. 100 mm.	10.00	เมตร	200.00	2,000.00	45.00	450.00	2,450.00	
4	รับรองตู้ครัว								
4.1	ปูนทรายปรับระดับพื้น	64.00	ตร.ม.	114.00	7,296.00	64.00	4,096.00	11,392.00	
4.2	พื้นปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 0.60 x0.60 ม.สีขาว	62.58	ตร.ม.	567.00	35,482.86	217.00	13,579.86	49,062.72	
4.3	บัวเชิงผนัง ALU. 100 mm.	28.00	เมตร	200.00	5,600.00	45.00	1,260.00	6,860.00	
รวมค่างานต้นทุนงานพื้น								103,895.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อาคารอมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง								
	ห้องมันคง								
1.1	ผนังห้องมันคง เสริมโครงคร่าวเหล็ก กรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. (1 ด้าน)	26.24	ตร.ม.	1,800.00	47,232.00	-	-	47,232.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
1.2	ผนังห้องมันคง เสริมโครงคร่าวเหล็ก กรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. (2 ด้าน) (11.84 ตร.ม.)	1.00	งาน	29,611.84	29,611.84	-	-	29,611.84	รวมค่าแรงติดตั้ง
1.3	ทาสีผนัง ชนิดกึ่งเงา	38.08	ตร.ม.	43.00	1,637.44	30.00	1,142.40	2,779.84	
2	ห้องห้องผู้จัดการ								
2.1	ผนังไม้ HMR ทหนา 9 มม. ขึ้นไป โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี (1 ด้าน)	20.48	ตร.ม.	853.00	17,469.44	100.00	2,048.00	19,517.44	
2.2	ผนังไม้ HMR ทหนา 9 มม. ขึ้นไป โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี (2 ด้าน)	12.76	ตร.ม.	1,109.00	14,150.84	130.00	1,658.80	15,809.64	
2.3	งานติด Wall Paper หลังฝ้า	33.24	ตร.ม.	450.00	14,958.00	50.00	1,662.00	16,620.00	
3	Back Office								
3.1	ผนังกรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็ก (1 ด้าน)	16.80	ตร.ม.	499.00	8,383.20	100.00	1,680.00	10,063.20	
3.2	ผนังกรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. อบสังกะสี (2 ด้าน)	1.92	ตร.ม.	680.00	1,305.60	130.00	249.60	1,555.20	
3.3	ทาสีผนัง	44.34	ตร.ม.	43.00	1,906.62	30.00	1,330.20	3,236.82	
4	รับรองลูกค้า								
4.1	ผนังไม้ HMR ทหนา 9 มม. ขึ้นไป โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี (1 ด้าน)	40.45	ตร.ม.	853.00	34,503.85	100.00	4,045.00	38,548.85	
4.2	ผนังไม้ HMR ทหนา 9 มม. ขึ้นไป โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี (2 ด้าน)	46.11	ตร.ม.	1,109.00	51,135.99	130.00	5,994.30	57,130.29	
4.3	งานติด Wall Paper หลังฝ้า	26.76	ตร.ม.	450.00	12,042.00	50.00	1,338.00	13,380.00	
4.4	งานกรุ Laminat Hi-Gloss สีขาว	52.00	ตร.ม.	900.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
4.5	ทาสีผนัง ชนิดกึ่งเงา	132.46	ตร.ม.	43.00	5,695.78	30.00	3,973.80	9,669.58	
								311,954.70	

รวมค่างานต้นทุนงานผนัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายวสันต์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้าย ATM , ADM , PASSBOOK	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
2	ป้ายธุรกรรม	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
3	งานผนังตกแต่ง ช่อง ATM	1.00	ชุด	39,240.00	39,240.00	-	-	39,240.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
4	ขอบคิ้ว Stainless ผิวเงา ขนาด 1 ซม.	9.50	เมตร	200.00	1,900.00	34.00	323.00	2,223.00	
5	กระจก Glass Kote สีชมพู ทน 6 มม. (หลังเต้านเตอร์)	35.00	ตร.ฟ.	250.00	8,750.00	15.00	525.00	9,275.00	
6	ผนังกันน้ำ PT1	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	ป้ายตัวเลขส่วนติดต่อให้บริการ	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							146,238.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานสาธารณูปโภค									
งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร									
1	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE) ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	155.00	775.00	-	-	775.00	"
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	2,160.00	2,160.00	-	-	2,160.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	19.00	ตัว	155.00	2,945.00	-	-	2,945.00	"
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
2	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	10.00	เมตร	14.00	140.00	10.00	100.00	240.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	30.00	เมตร	23.00	690.00	12.00	360.00	1,050.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	41.00	820.00	16.00	320.00	1,140.00	
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	120.00	เมตร	63.00	7,560.00	21.00	2,520.00	10,080.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	644.70	644.70	-	-	644.70	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่รับปรุง ธนาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	1.00	เมตร	111.00	111.00	33.00	33.00	144.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	16.65	16.65	-	-	16.65	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	1.00	เมตร	118.00	118.00	33.00	33.00	151.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	17.70	17.70	-	-	17.70	15 % ของค่าวัสดุ
3	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	2.00	ชุด	1,505.00	3,010.00	138.00	276.00	3,286.00	
	- 1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	50.00	ชุด	900.00	45,000.00	118.00	5,900.00	50,900.00	
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	118.00	590.00	5,090.00	
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	3.00	เมตร	1,200.00	3,600.00	50.00	150.00	3,750.00	
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	3.00	เมตร	1,140.00	3,420.00	50.00	150.00	3,570.00	
4	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิตช์ทางเดียว (S)	15.00	ตัว	31.00	465.00	82.00	1,230.00	1,695.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	7.00	ชุด	24.00	168.00	-	-	168.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
5	เด็กรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- เด็กรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	4.00	ชุด	80.00	320.00	92.00	368.00	688.00	
	- เด็กรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	38.00	ชุด	128.00	4,864.00	92.00	3,496.00	8,360.00	
	- เด็กรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	23.00	ชุด	212.00	4,876.00	92.00	2,116.00	6,992.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	42.00	ชุด	24.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	23.00	ชุด	35.00	805.00	-	-	805.00	

หน่วย : บาท

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ธนาคารอมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สายไฟพ่วงจระย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟพ่วงชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	690.00	เมตร	9.00	6,210.00	7.00	4,830.00	11,040.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,400.00	เมตร	14.00	19,600.00	10.00	14,000.00	33,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,806.70	1,806.70	-	-	1,806.70	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟพ่วงชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	680.00	เมตร	31.00	21,080.00	23.00	15,640.00	36,720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,162.00	3,162.00	-	-	3,162.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	5.00	400.00	11.00	880.00	1,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	15 % ของค่าวัสดุ
7	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	- ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	7.00	ตัว	143.00	1,001.00	92.00	644.00	1,645.00	
	- หน้ฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7.00	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	150.00	เมตร	8.00	1,200.00	6.00	900.00	2,100.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	20.00	เมตร	92.00	1,840.00	25.00	500.00	2,340.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟพ่วงชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	31.00	2,480.00	23.00	1,840.00	4,320.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	25.00	เมตร	64.00	1,600.00	29.00	725.00	2,325.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	612.00	612.00	-	-	612.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ธนาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,100.00	เมตร	15.00	16,500.00	10.00	11,000.00	27,500.00	
	- เตารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	37.00	ตัว	327.00	12,099.00	113.00	4,181.00	16,280.00	
	- หน้กากาพพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	20.00	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้ชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	130.00	เมตร	31.00	4,030.00	23.00	2,990.00	7,020.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	25.00	750.00	2,100.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	50.00	เมตร	64.00	3,200.00	29.00	1,450.00	4,650.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,287.00	1,287.00	-	-	1,287.00	15 % ของค่าวัสดุ
9	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	สายไฟฟ้ชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	90.00	เมตร	9.00	810.00	7.00	630.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	56.70	56.70	-	-	56.70	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้ชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	35.00	เมตร	31.00	1,085.00	23.00	805.00	1,890.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	162.75	162.75	-	-	162.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้ (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	5.00	400.00	11.00	880.00	1,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 10/16

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อาคารอมลินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เม็ดเตล็ด (OTHER)								
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	- ย้ายหัว SPRINKER (ของเดิม)	7.00	ชุด	-	-	800.00	5,600.00	5,600.00	
	- เครื่องน้ำระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่างานงาเริ่มต้นทุนงาระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							308,337.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมลินสาขาไคตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารอมลินสาขาไคตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบบอากาศ										
	งานติดตั้งข้อมลพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ										
	สังกะสีและอุปกรณ์										
	-สังกะสี No.26 (BWG)	322.00	ตร.ฟ.	10.00	3,220.00	18.00	5,796.00		9,016.00		
	-สังกะสี No.24 (BWG)	356.00	ตร.ฟ.	16.00	5,696.00	24.00	8,544.00		14,240.00		
	-ฉนวนใยแก้ว ทหนา 1" ทหนาแน่น 1.5lb/ft3	677.00	ตร.ฟ.	6.00	4,062.00	15.00	10,155.00		14,217.00		
	Splitter Damper	21.00	ชุด	450.00	9,450.00	100.00	2,100.00		11,550.00		
	Filter	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00		2,200.00		
	Support	677.00	ตร.ฟ.	14.00	9,478.00	8.00	5,416.00		14,894.00		
	Chamber(ยี่ข้มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่@0.40ม. 1 ตัน)	40.00	ตร.ม.	285.00	11,400.00	120.00	4,800.00		16,200.00		
	Accessory	1.00	LOT	2,265.30	2,265.30	-	-		2,265.30		
2	Round Duct ทั้ขนาด 1"x1.5 lbs/ft ³										
	Flex Ø 8"	10.00	เมตร	410.00	4,100.00	40.00	400.00		4,500.00		
	Grille & Slot										
	SQ 8" W/ VD	1.00	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00		511.00		
	SQ 10" W/ VD	2.00	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00		1,194.00		
	SQ 12" W/ VD	5.00	ชุด	605.00	3,025.00	115.00	575.00		3,600.00		
	2 SLOT 1.5 m.	1.00	ชุด	984.00	984.00	390.00	390.00		1,374.00		
	2 SLOT 2 m.	4.00	ชุด	1,312.00	5,248.00	520.00	2,080.00		7,328.00		
	RAG 14"x10"	1.00	ชุด	261.00	261.00	173.00	173.00		434.00		
	RAG 20"x14"	1.00	ชุด	424.00	424.00	173.00	173.00		597.00		
	RAG 36"x24"	2.00	ชุด	1,132.00	2,264.00	230.00	460.00		2,724.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ : ฐานอาคารออมสินสาขาโลตัส ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย :

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	อื่นๆ								
	SERVICE PANEL 2 SET	0.64	ตร.ม.	300.00	192.00	80.00	51.20	243.20	
	CAT WALK	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							125,587.50	

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3 งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-in)								
1	ติดตั้ง ชั้นวางพระพุทธรูป และพระบรมรูป	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
2	ตู้ลอย-ตู้ตั้งพื้น ผักก-ฉอน BI-01	1.00	ชุด	36,500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
3	ตู้ลอย BI-02	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
4	ตู้ลอย-ตู้ตั้งพื้น ลินเชื้อ BI-03	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
5	ตู้ลอย-ตู้ตั้งพื้น ห้องผู้จัดการ BI-04	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
6	ตู้ลอย-แคบคอฟฟี่ส BI-05	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
7	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (Built-in)	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร							248,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโคตใต้ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ธนาคารออมสินสาขาโคตใต้ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	4 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ SMOKE DETECTOR	7.00	ตัว	1,595.00	11,165.00	300.00	2,100.00	13,265.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							13,265.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโผล่ต๊ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ธนาคารอมสินสาขาโผล่ต๊ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายวัฒน์ ไตรโมกษ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 2									
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S 1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต๊ออกค้า	4.00	ชุด	13,100.00	52,400.00	-	-	52,400.00	
2	S 2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	14,200.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
3	S 3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
4	S 6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	S 12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	3.00	ชุด	10,700.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
6	S 13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
7	S 14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	S 16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	4.00	ชุด	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
10	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							187,500.00	
1	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ	1.00	ชุด	82,799.00	82,799.00	-	-	82,799.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 107,000 BTU. (3,200 CFM.)								
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ							82,799.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อาคารอเนกประสงค์ สาขาโคตส์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายจักรกฤษ ยอดสิน

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	ติดตั้งเพดาน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	118.00	118.00	2,618.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							9,618.00	