




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 2)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,221,532.53 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569 เป็นเงิน 2,221,532.53 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วิชโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวรุตม	ประสารแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายรัชชล	เชียวพันธุ์	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

(ครั้งที่ 2) ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาว์นเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,758,105.46	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	289,201.97	
	- กลุ่มที่ 3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	59,925.10	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	78,300.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปร.4 (พ))	36,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,221,532.53	
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวีรทัต วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชล เขียวพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานอาคารอมลินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารทาว์นเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	27,329.00			
	- งานพื้น	127,180.00			
	- งานผนัง	204,377.00			
	- งานฝ้าเพดาน	83,791.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	277,314.00			
	- งานสุขภัณฑ์	113,031.00			
	- งาน Built-In	205,500.00			
	- งานทาสี	118,286.00			
	- งานหลังคา+กันสาด	189,677.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,346,485.00	1.3057	1,758,105.46	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	164,701.90			
	- งานสุขาภิบาล	56,790.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	221,491.90	1.3057	289,201.97	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	45,895.00	1.3057	59,925.10	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,613,871.90	1.3057		
ค่า Factor F =		1.3057			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				2,107,232.53	

16



(นายวีรทัต วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิฑูรต์ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชิต เสียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาว์นเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	78,300.00	78,300.00	
สรุป	ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น				78,300.00	

160



(นายวิรัช วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชล เขียวพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารอมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารทวนเกล้า สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสกุล

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าขนทิ้งเศษวัสดุและทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			36,000.00	

/66



(นายวีรทัต วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุตม์ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชัล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาว์นเฮาส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสุกุล

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนชั้นล่าง								
	1.1 รื้อถอนฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงคร่าวของเดิมพร้อมขมทั้ง	47.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,645.00	1,645.00	
	1.2 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนของเดิมพร้อมขมทั้ง	50.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,000.00	2,000.00	
	1.3 รื้อถอนผนังบุกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมขมทั้ง	37.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,295.00	1,295.00	
	1.4 รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมขมทั้ง	6.44	ตร.ม.	-	-	50.00	322.00	322.00	
	1.5 รื้อถอนประตูและหน้าต่าง+วงกบของเดิมพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	1.6 รื้อถอนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และท่อน้ำของเดิมพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	งานรื้อถอนชั้น 2								
	2.1 รื้อถอนฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงคร่าวของเดิมพร้อมขมทั้ง	147.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,145.00	5,145.00	
	2.2 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนของเดิมพร้อมขมทั้ง	47.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,880.00	1,880.00	
	2.3 รื้อถอนผนังบุกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมขมทั้ง	37.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,295.00	1,295.00	
	2.4 รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกของเดิมพร้อมขมทั้ง	6.44	ตร.ม.	-	-	50.00	322.00	322.00	
	2.5 รื้อถอนประตูและหน้าต่าง+วงกบของเดิมพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	2.6 รื้อถอนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และท่อน้ำของเดิมพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3	งานรื้อถอนหลังคา								
	3.1 รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ของเดิมพร้อมขมทั้ง	207.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,175.00	5,175.00	
	3.2 รื้อถอนหลังคากระเบื้องคอนกรีตของเดิมพร้อมขมทั้ง	25.00	ตร.ม.	-	-	30.00	750.00	750.00	
	3.3 รื้อถอนหลังคาไม้สักพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							27,329.00	

100
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาวนเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายระชตะ ลิมสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานเสนาฯ

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานเพนเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ด) ชนิดใช้ภายนอก แผ่นเรียบ หน้า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.00	ตร.ม.	220.00	11,000.00	75.00	3,750.00	14,750.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	171.00	ตร.ม.	258.00	44,118.00	75.00	12,825.00	56,943.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	16.00	ตร.ม.	301.00	4,816.00	75.00	1,200.00	6,016.00	
4	บัวมอบฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 2"	68.00	เมตร	34.00	2,312.00	40.00	2,720.00	5,032.00	
5	ฝ้าเพดานช่อง Service	3.00	ช่อง	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							83,791.00	

๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารทวารเฝ้าฯ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
 ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล
 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดใช้ภายนอก	12.00	ชุด	9,957.00	119,484.00	-	-	119,484.00	
2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป UPVC	6.00	ชุด	5,450.00	32,700.00	-	-	32,700.00	
3	D3 ประตูเหล็กของเดิมซ่อมแซมทำสีใหม่	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	D4 ประตูเหล็กตัดพร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5	D4A ประตูเหล็กตัดพร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	6.00	ชุด	4,700.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
6	เหล็กตัด	28.00	ตร.ม.	1,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
7	มุ้งลวด	3.00	ตร.ม.	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
8	ม่านม้วน	22.00	ตร.ม.	950.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
9	บัวไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.	44.00	ม.	45.00	1,980.00	50.00	2,200.00	4,180.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู่ - หน้าต่าง							277,314.00	

kgp

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาวนเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 ประมาณราคาโดย นายรัชชตะ ติมสกุล เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา+กันสาด								
	งานหลังคา								
	1.1 หลังคาแผ่นเหล็กโรตอลอนเคลือบสังกะสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	41.00	ตร.ม.	520.00	21,320.00	95.00	3,895.00	25,215.00	
	1.2 หลังคาแผ่นเหล็กโรตอลอนเคลือบสังกะสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ด้านล่างบุแผ่น Aluminium foil	181.00	ตร.ม.	615.00	111,315.00	115.00	20,815.00	132,130.00	
	1.3 ครอบหลังคาแผ่นเหล็กโรตอลอนเคลือบสังกะสีเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	46.00	เมตร	185.00	8,510.00	50.00	2,300.00	10,810.00	
	1.4 เเชิงชาย / ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ขนาดไม้ต่ำกว่า 8" หนา 1.6 มม.	40.00	เมตร	112.00	4,480.00	73.00	2,920.00	7,400.00	
2	งานกันสาด								
	2.1 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	3.00	ท่อน	647.00	1,941.00	308.00	924.00	2,865.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	307.00	1,535.00	146.00	730.00	2,265.00	
	2.3 แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 6 มม. เจาะรู	12.00	แผ่น	110.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	2.4 Exp. Bolt Ø 9 มม.	48.00	ตัว	6.50	312.00	-	-	312.00	
	2.5 กันสาดแผ่นเหล็กโรตอลอนเคลือบสังกะสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. บุฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	7.00	ตร.ม.	520.00	3,640.00	95.00	665.00	4,305.00	
	2.6 ครอบแผ่นเหล็กโรตอลอนเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	13.00	เมตร	185.00	2,405.00	50.00	650.00	3,055.00	
	รวมค่างานต้นท่อนงานหลังคา+กันสาด							189,677.00	

4/5


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาวน์เฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์ ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. LOAD CENTER LP.X MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	3.00	ตัว	1,122.00	3,366.00	-	-	3,366.00	Easypact CVS
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 10 KA.	9.00	ตัว	420.00	3,780.00	-	-	3,780.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 KA. (RCBO. 30mA.) Consumer Unit 10 CKT.	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	Qovs
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. LOAD CENTER PB.X' (ห้องพัก 1-3) MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 KA.	3.00	ตู้	2,340.00	7,020.00	700.00	2,100.00	9,120.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	9.00	ตัว	888.00	7,992.00	-	-	7,992.00	Easypact CVS
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	27.00	ตัว	155.00	4,185.00	-	-	4,185.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 KA. (RCBO. 30mA.) Consumer Unit 4 CKT.	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-	15,174.00	Qovs
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)	9.00	ตู้	1,860.00	16,740.00	700.00	6,300.00	23,040.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	35.00	เมตร	14.00	490.00	10.00	350.00	840.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	50.00	เมตร	23.00	1,150.00	12.00	600.00	1,750.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	25.00	เมตร	41.00	1,025.00	16.00	400.00	1,425.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	186.55	186.55	-	-	186.55	7 % ของค่าวัสดุ

166


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

อาคารทาว์นเฮาส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส

หน่วยบริการงานอาคารกิจการสาขา 2

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟขนาด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	25.00	เมตร	66.00	1,650.00	27.00	675.00	2,325.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	22.00	เมตร	87.00	1,914.00	29.00	638.00	2,552.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	534.60	534.60	-	-	534.60	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	12.00	ชุด	620.00	7,440.00	118.00	1,416.00	8,856.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (L)	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	118.00	1,416.00	8,016.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	42.00	ชุด	450.00	18,900.00	118.00	4,956.00	23,856.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	48.00	ชุด	31.00	1,488.00	82.00	3,936.00	5,424.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	6.00	ชุด	57.00	342.00	87.00	522.00	864.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	45.00	ชุด	24.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	60.00	ชุด	128.00	7,680.00	92.00	5,520.00	13,200.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	54.00	ชุด	24.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	หน้าฉากพร้อมพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	6.00	ชุด	281.00	1,686.00	-	-	1,686.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	45.00	เมตร	5.00	225.00	11.00	495.00	720.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	33.75	33.75	-	-	33.75	15 % ของค่าวัสดุ

100


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
อาคารทาวนเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)	9.00	ตัว	1,021.00	9,189.00	300.00	2,700.00	11,889.00	
	SINGLE-PHASE 2-WIRE 5 (15) A. รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							164,701.90	

16

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

อาคารทาวนเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

นายรชชตะ ลิมสุกุล

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างบริเวณ								
1	ร้อยอเนกานเตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปูกระเบื้องของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำของเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 ม. เสริมเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	80.00	ตร.ม.	380.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
4	ขุดล้างทำความสะอาดผนังรั้วกำแพง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
5	สูบล้างปลิวภายในถังบำบัดของเดิม + เดิมเชื้อจุลินทรีย์ใหม่	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
6	ตัดต้นไม้กำจัดวัชพืช	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
7	ก๊อกลาน	3.00	ชุด	165.00	495.00	-	-	495.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							45,895.00	

106

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานธนาคารอมลสินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง อาคารทาวนเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 3 คูหา จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิมสกุล

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
1	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (วางบนดิน) ขนาด 1000 ลิตร	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
2	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	3.00	ชุด	9,900.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
4	เก้าอี้สำหรับโต๊ะเครื่องแป้ง (แบบพิเศษ)	9.00	ชุด	1,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							78,300.00	

63