

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,072,872.91 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **22 มิ.ย. 2569** เป็นเงิน 3,072,872.91 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4) ✓
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 ก)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1		
	หมวดงานโครงสร้าง	56,844.94	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,929,762.62	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	557,156.47	
	- กลุ่มที่ 2		
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	30,036.88	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	446,600.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.3)	35,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.1)	17,472.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	3,072,872.91	
	ราคากลาง	3,072,872.91	
	ราคากลาง (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุนทร จ.สิงห์บุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีสุนทร จ.สิงห์บุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	CO-1 เคา์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
2	ST-2 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกลูกค้า	73,457.94	5,142.06	78,600.00	-	-	-	78,600.00	
3	ST-4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	10,280.37	719.63	11,000.00	-	-	-	11,000.00	
4	MG โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.65	1,066.35	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	13,271.03	928.97	14,200.00	-	-	-	14,200.00	
6	SC เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	37,850.47	2,649.53	40,500.00	-	-	-	40,500.00	
7	MC เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	33,644.86	2,355.14	36,000.00	-	-	-	36,000.00	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	60,000.00	4,200.00	64,200.00	-	-	-	64,200.00	
10	SF ตู้เก็บเอกสาร	34,018.69	2,381.31	36,400.00	-	-	-	36,400.00	
11	ตู้นินรภัย	49,158.88	3,441.12	52,600.00	-	-	-	52,600.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V.	11,962.62	837.38	12,800.00	-	-	-	12,800.00	
	(ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)								
ราคา		417,383.18	29,216.82	446,600.00	-	-	-	446,600.00	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวุฒ ประสารแก้ว
22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	30,841.12	61,682.24	-	-	61,682.24	
2	ST-2 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้คำ	6.00	ชุด	12,242.99	73,457.94	-	-	73,457.94	
3	ST-4 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,140.19	10,280.37	-	-	10,280.37	
4	MG โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.65	15,233.65	-	-	15,233.65	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	13,271.03	13,271.03	-	-	13,271.03	
6	SC เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	9.00	ชุด	4,205.61	37,850.47	-	-	37,850.47	
7	MC เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
8	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	10.00	ชุด	3,364.49	33,644.86	-	-	33,644.86	
9	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
10	SF ตู้เก็บเอกสาร	13.00	ชุด	2,616.82	34,018.69	-	-	34,018.69	
11	ตู้รับภัย	1.00	ชุด	49,158.88	49,158.88	-	-	49,158.88	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	2,990.65	11,962.62	-	-	11,962.62	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							417,383.18	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา


ประมาณราคาโดย นายวรุด ประสารแก้ว

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มี.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1.00	งาน	15,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	10,000.00	
3	ค่าขนย้ายวัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน ตันรภัย	2.00	เที่ยว	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				35,000.00	


 (นายศรศักดิ์ เดชคง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรุด ประสารแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

รายการ คำนั่งร้าน
ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของงาน หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569 ฝ่ายบริหารงานสาขา

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เนื่องจาก พื้นที่ปรับปรุงเป็นอาคารสูง 3 ชั้น จำเป็นต้องตั้งนั่งร้านชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คาน้ำนั่งร้าน	15,000.00	
1.1	คาน้ำนั่งร้าน ติดตั้งประกอบ + รื้อถอน		
	คาน้ำนั่งร้านประกอบด้วย :		
	พื้นที่ติดตั้งประมาณ = 100.00 ตร.ม.		
	คาน้ำนั่งร้านเหล็ก + ค่าแรง ราคา 150.- บาท/ตร.ม.		
	= 100.00 x 150	15,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,000.00 บาท	

ค่าใช้จ่าย	15,000.00
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

ค่าใช้จ่าย	10,000.00
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

Dr. M. S. S. S.

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	43,556.00	1.3051	56,844.94	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	68,475.00			
	- งานผนัง	560,141.00			
	- งานฝ้าเพดาน	128,268.00			
	- งานพื้น	162,848.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	249,400.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	309,500.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,478,632.00	1.3051	1,929,762.62	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	423,020.11			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	3,887.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	426,907.11	1.3051	557,156.47	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	23,015.00	1.3051	30,036.88	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,972,110.11	1.3051		
ค่า Factor F = 1.3051					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				2,573,800.91	

(นายศศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนประตูของเดิม พร้อมขนทิ้ง	4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	
2	รื้อถอนประตูห้องมั่นคง พร้อมส่งคืนธนาคาร	1.00	ชุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	รื้อถอนผนังเดิมและผนังหุ้ม Aluminium ขนไปทิ้ง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
4	รื้อผนังกระจกและช่องแสง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5	รื้อถอนผนัง ATM เดิม พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	รื้อถอนราวกันตกของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	รื้อถอนบันไดเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	135.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,375.00	3,375.00	
9	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	130.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,500.00	6,500.00	
10	รื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	รื้อถอนบันไดไม้โครงเหล็ก	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							68,475.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม.หนา 7 ซม.	8.00	ตร.ม.	320.00	2,560.00	56.00	448.00	3,008.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	8.00	ตร.ม.	120.00	960.00	80.00	640.00	1,600.00	
3	ผนังทาสี Acrylic 100% กึ่งเงา	89.00	ตร.ม.	47.00	4,183.00	30.00	2,670.00	6,853.00	
4	ผนังกันด้านหน้า (ขส.) ตอนล่างที่ติดบนกระจก Temper หนา 10 มม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวโลหะ กรุ 2 ด้าน	35.00	ตร.ม.	680.00	23,800.00	130.00	4,550.00	28,350.00	
6	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวโลหะ กรุ 1 ด้าน	55.00	ตร.ม.	499.00	27,445.00	100.00	5,500.00	32,945.00	
7	ผนังกรุแผ่น Aluminium Composite หนา 4 มม.	85.00	ตร.ม.	1,644.00	139,740.00	525.00	44,625.00	184,365.00	
8	โครงเหล็กผนัง Composite	85.00	ตร.ม.	420.00	35,700.00	-	-	35,700.00	
9	ผนังปู Wallpaper หลังผ้า	80.00	ตร.ม.	450.00	36,000.00	50.00	4,000.00	40,000.00	
10	ผนังกรุกระจก Glass Kote สีชมพู หนา 5 มม.	70.00	ตร.ฟ.	250.00	17,500.00	15.00	1,050.00	18,550.00	
11	ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
12	ผนังท่อน้ำคนเสริมโครงคร่าวเหล็ก กรุ 1 ด้าน	1.00	งาน	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
13	ผนังท่อน้ำคนเสริมโครงคร่าวเหล็ก กรุ 2 ด้าน	1.00	งาน	36,250.00	36,250.00	-	-	36,250.00	
14	ผนังกระจก Temper หนา 12 มม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์การติดตั้ง ขนาด 3.00 x 3.00 ม.	2.00	ชุด	33,800.00	67,600.00	-	-	67,600.00	
15	ผนังกระจก Temper หนา 12 มม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์การติดตั้ง ขนาด 2.20 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
16	ผนังกระจก Temper หนา 12 พร้อมวงกบและอุปกรณ์การติดตั้ง ขนาด 1.20 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
17	รางไฟผนัง	6.00	เมตร	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
18	บัวเชิงผนัง Aluminium สูง 4 นิ้ว	56.00	เมตร	200.00	11,200.00	45.00	2,520.00	13,720.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							560,141.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารด จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารด จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวรุตม์ ประสารแก้ว
22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวโลหะ	107.00	ตร.ม.	298.00	31,886.00	75.00	8,025.00	39,911.00	
2	รางไฟ	14.50	เมตร	250.00	3,625.00	-	-	3,625.00	
3	ทาสีฝ้าเพดาน	107.00	ตร.ม.	36.00	3,852.00	30.00	3,210.00	7,062.00	
4	ฝ้าเพดาน Aluminium Composite หนา 4 มม.	30.00	ตร.ม.	1,644.00	49,320.00	525.00	15,750.00	65,070.00	
5	โครงคร่าวเหล็กฝ้าเพดาน Aluminium Composite	30.00	ตร.ม.	420.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							128,268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีสุวรรณารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายวรุตม์ ประसारแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มี.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	102.00	ตร.ม.	567.00	57,834.00	217.00	22,134.00	79,968.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน (ด้านหน้า)	6.00	ตร.ม.	567.00	3,402.00	217.00	1,302.00	4,704.00	
3	บันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน (ด้านหน้า)	11.00	เมตร	450.00	4,950.00	158.00	1,738.00	6,688.00	
4	จุ่มกบับได Aluminum (ด้านหน้า)	14.00	เมตร	200.00	2,800.00	42.00	588.00	3,388.00	
5	ราวกันตกสแตนเลส (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
6	ติดตั้งระบบกันสั่นตาดฟ้า และชั้นที่ 4	118.00	ตร.ม.	300.00	35,400.00	150.00	17,700.00	53,100.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							162,848.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุนทร จ.จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีสุนทร จ.จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายวุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายกล่องไฟชื่ออาคาร ชนิด 1 หน้า ไฟ LED โมดูล ขนาด 1.20 x 10.05 ม.	1.00	ชุด	141,000.00	141,000.00	-	-	141,000.00	
2	ป้ายกล่องไฟรูปธรรม ชนิด 1 หน้า ไฟ LED โมดูล ขนาด 1.00 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3	ป้ายกล่องไฟ Acrylic ชนิด 1 หน้า ไฟ LED โมดูล ขนาด 0.80 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
4	ดวงตราอาคาร Stainless steel กัดกรตมสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5	ป้ายไฟ Acrylic ตัวเลข	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
6	เสากล่องไฟข้างเครื่อง ATM	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
7	สติ๊กเกอร์ผ้าลายกราฟฟิค + ดวงตราติดกระจก	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							309,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนชาตอเนกสินทรัพย์ธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกสินทรัพย์ธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดยนายวุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๙

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูดู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใส Temper หนา 12 มม. พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
2	D2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ไม้ขัดผิว Laminat พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส กระงะกใส Temper หนา 12 มม. พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
4	DS ประตูเหล็กสำเร็จรูป	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	DS1 ประตูเหล็กนิรภัย	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	SD1 ประตูเหล็กม้วนชนิดมือดึง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
7	SL ผู้ลิ้ปรับแสงใบตั้ง	41.00	ตร.ม.	1,400.00	57,400.00	-	-	57,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตูดู - หน้าต่าง							249,400.00	

๒๕๖๙

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาศรีภูมิวนรต จังหวัดสงขลา
ธนาคารอมสินสาขาศรีภูมิวนรต จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

หน่วยบริหารงานอาคารอำนวยการสาขา 1
นายจักรกฤษ ยอดสิน

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	RCBO
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
2	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00	-	-	3,720.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	19.00	ตัว	155.00	2,945.00	-	-	2,945.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	RCBO
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
3	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	13.00	เมตร	23.00	299.00	12.00	156.00	455.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	29.00	เมตร	41.00	1,189.00	16.00	464.00	1,653.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	48.00	เมตร	99.00	4,752.00	26.00	1,248.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	436.80	436.80	-	-	436.80	7 % ของค่าวัสดุ

 22 มิ.ย. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานธนาคารกิจการสาขา 1
นายจักรกฤษ ยอดสิน
22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EM								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	13.00	เมตร	64.00	832.00	29.00	377.00	1,209.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	8.00	เมตร	111.00	888.00	33.00	264.00	1,152.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	258.00	258.00	-	-	258.00	15 % ของค่าวัสดุ
4	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	118.00	708.00	4,428.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	1.00	ชุด	550.00	550.00	118.00	118.00	668.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	19.00	ชุด	900.00	17,100.00	118.00	2,242.00	19,342.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	118.00	472.00	4,072.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	53.00	ชุด	1,060.00	56,180.00	118.00	6,254.00	62,434.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	1.00	เมตร	1,200.00	1,200.00	50.00	50.00	1,250.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	26.00	เมตร	1,140.00	29,640.00	50.00	1,300.00	30,940.00	
5	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	19.00	ตัว	31.00	589.00	82.00	1,558.00	2,147.00	
	สวิตช์ 2 ทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	87.00	174.00	288.00	
	สวิตช์โวลท์ทางเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	1.00	ตัว	555.00	555.00	87.00	87.00	642.00	
	หมักากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	9.00	ชุด	24.00	216.00	-	-	216.00	
	หมักากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	62.00	186.00	-	-	186.00	
6	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	8.00	ชุด	80.00	640.00	92.00	736.00	1,376.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	28.00	ชุด	128.00	3,584.00	92.00	2,576.00	6,160.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	24.00	ชุด	212.00	5,088.00	92.00	2,208.00	7,296.00	

55/2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	36.00	ชุด	24.00	864.00	-	-	864.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	24.00	ชุด	35.00	840.00	-	-	840.00	
7	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,560.00	เมตร	9.00	14,040.00	7.00	10,920.00	24,960.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,025.00	เมตร	14.00	14,350.00	10.00	10,250.00	24,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,987.30	1,987.30	-	-	1,987.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	747.00	เมตร	31.00	23,157.00	23.00	17,181.00	40,338.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	213.00	เมตร	45.00	9,585.00	25.00	5,325.00	14,910.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	4,911.30	4,911.30	-	-	4,911.30	15 % ของค่าวัสดุ
8	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	7.00	ตัว	143.00	1,001.00	92.00	644.00	1,645.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7.00	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	162.00	เมตร	8.00	1,296.00	6.00	972.00	2,268.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	17.00	เมตร	92.00	1,564.00	25.00	425.00	1,989.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	60.00	เมตร	31.00	1,860.00	23.00	1,380.00	3,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	279.00	279.00	-	-	279.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	17.00	เมตร	118.00	2,006.00	33.00	561.00	2,567.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	300.90	300.90	-	-	300.90	15 % ของค่าวัสดุ
9	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	750.00	เมตร	15.00	11,250.00	10.00	7,500.00	18,750.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	34.00	ตัว	327.00	11,118.00	113.00	3,842.00	14,960.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	47.00	เมตร	45.00	2,115.00	25.00	1,175.00	3,290.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	23.00	เมตร	64.00	1,472.00	29.00	667.00	2,139.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	124.00	เมตร	111.00	13,764.00	33.00	4,092.00	17,856.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,602.65	2,602.65	-	-	2,602.65	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	185.00	เมตร	40.00	7,400.00	12.00	2,220.00	9,620.00	
	- สายกันไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-FRC.	22.00	เมตร	59.00	1,298.00	14.00	308.00	1,606.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	608.86	608.86	-	-	608.86	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	98.00	เมตร	31.00	3,038.00	23.00	2,254.00	5,292.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	455.70	455.70	-	-	455.70	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายจักรกฤษ ยอดสิน
22 มี.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบการต่อลงดิน (GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	19.00	เมตร	16.00	304.00	24.00	456.00	760.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	45.60	45.60	-	-	45.60	15 % ของค่าวัสดุ
12	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าฝัก (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	ย้ายตู้เมนไฟฟ้า MDB พร้อมติดตั้ง ณ ตำแหน่งใหม่	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานพร้อมทั้งติดตั้งตู้ต่อสายไฟตู้เมนไฟฟ้าประจำ	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ค่าตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							423,020.11	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสุนทร จ.จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีสุนทร จ.จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1		พัฒนาระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน								
		- พัฒนาระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน 80 CFM. ขนาด 8"	1.00	ตัว	2,621.00	2,621.00	666.00	666.00	3,287.00	
		- ฝ้าครอบกันฝน พัฒนาระบายอากาศแบบติดตั้ง 8"	1.00	ชุด	500	500.00	100.00	100.00	600.00	
		รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							3,887.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	9.00	ตัว	1,595.00	14,355.00	300.00	2,700.00	17,055.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	2.00	ตัว	1,390.00	2,780.00	300.00	600.00	3,380.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							23,015.00	

721.14

SS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวรุดม ประสารแก้ว
22 มิ.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3										
	งานติดตั้ง (ระบบสาธารณูปโภค)										
1	ถึงดับเพลิง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-			7,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	118.00	472.00			10,472.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานเปิดเต็ล (ระบบสาธารณูปโภค)									17,472.00	