




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,691,574.71 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 มิย. 2569 เป็นเงิน 2,691,574.71 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม (ไฟฟ้า)	1,280,769.91	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	743,022.11	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	268,933.00	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	9,895.69	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	302,600.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.4(พ))	75,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.4)	11,354.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,691,574.71	
	ตัวอักษร (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานพื้น	130,403.00			
	- งานผนัง	405,673.00			
	- งานฝ้าเพดาน	49,981.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	158,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	237,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	981,057.00	1.3055	1,280,769.91	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	393,361.74			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	175,785.80			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	569,147.54	1.3055	743,022.11	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-in)	206,000.00	1.3055	268,933.00	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	7,580.00	1.3055	9,895.69	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,763,784.54	1.3055		
ค่า Factor F = 1.3055					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,302,620.71	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ปรับปรุง อาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2					
	หมวดงานครุภัณฑ์					
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	302,600.00	302,600.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				302,600.00	



(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันฎกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	15,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายในส่วนช่องทางเจ้าของพื้นที่ตามกฎระเบียบ	1.00	งาน	10,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุง	1.00	งาน	10,000.00	
4	ค่ารักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตามกฎระเบียบ	1.00	งาน	10,000.00	
5	ค่าขนย้าย	1.00	งาน	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			75,000.00	



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายวรุตม์ ประสารแก้ว

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	ปรับระดับพื้น	119.00	ตร.ม.	114.00	13,566.00	64.00	7,616.00	21,182.00	
2	ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	119.00	ตร.ม.	567.00	67,473.00	217.00	25,823.00	93,296.00	
3	บัวเชิงผนัง Aluminium ขนาด 100 มม.	65.00	เมตร	200.00	13,000.00	45.00	2,925.00	15,925.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							130,403.00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ภาณุเจริญบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ภาณุเจริญบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายธนาคารออมสินและดวงตราธนาคาร ชนิดตัวลอยเหล็กชิงค์ต่อขอบ	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2	ป้ายธุรกรรมธนาคาร ขนาด 1.10 x 3.60 ม. ไฟ LED ชนิดโมดูล	1.00	ชุด	46,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
3	ป้ายกล่องไฟ ATM, ADM, Passbook กล่อง Acrylic ต่อขอบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พหนา 0.10 ม. ไฟ LED ชนิดโมดูล	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
4	ดวงตราธนาคาร Stainless Steel กัดกรดมสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5	ป้าย Acrylic บอกตัวเลขพร้อมขายึด	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
6	เสากล่องไฟข้างเครื่อง ATM	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
7	สติ๊กเกอร์ผ้า และดวงตราติดกระจก	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8	ฉากกันโต๊ะสีเงินเชื้อ Acrylic	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
9	Grill Aluminium	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							237,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายพีรศักดิ์ เฟ่งประสิทธิ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาขาอเนกประสงค์ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร - ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) Load Panel 24 CKT. MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 KA. CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA. CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 KA.	1.00 1.00 1.00 15.00 2.00	ตู้ ตัว ตัว ตัว ตัว	8,340.00 4,452.00 624.00 155.00 1,860.00	8,340.00 4,452.00 624.00 2,325.00 3,720.00	1,000.00 - - - -	1,000.00 - - - -	9,340.00 4,452.00 624.00 2,325.00 3,720.00	
2	- ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. Consumer Unit 6 CKT. MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA. CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA.	1.00 1.00 4.00	ตู้ ตัว ตัว	2,040.00 1,122.00 155.00	2,040.00 1,122.00 620.00	700.00 - -	700.00 - -	2,740.00 1,122.00 620.00	
3	สายไฟฟ้า สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01 สายไฟ 4 sq.mm IEC 01 สายไฟ 10 sq.mm IEC 01 สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. อุปกรณ์ประกอบ	2,188.00 905.00 35.00 140.00 1.00	เมตร เมตร เมตร เมตร งาน	9.00 14.00 41.00 40.00 2,757.79	19,692.00 12,670.00 1,435.00 5,600.00 2,757.79	7.00 10.00 16.00 12.00 -	15,316.00 9,050.00 560.00 1,680.00 -	35,008.00 21,720.00 1,995.00 7,280.00 2,757.79	
4	รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY) รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.) อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	7.00 1.00	เมตร งาน	223.00 234.15	1,561.00 234.15	36.00 -	252.00 -	1,813.00 234.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายพีรศักดิ์ แพ่งประสิทธิ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	562.00	เมตร	31.00	17,422.00	23.00	12,926.00	30,348.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	381.00	เมตร	45.00	17,145.00	25.00	9,525.00	26,670.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC.	36.00	เมตร	118.00	4,248.00	33.00	1,188.00	5,436.00	
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	152.00	เมตร	5.00	760.00	11.00	1,672.00	2,432.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	5,936.25	5,936.25	-	-	5,936.25	
6	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	10.00	ชุด	900.00	9,000.00	118.00	1,180.00	10,180.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	51.00	ชุด	1,060.00	54,060.00	118.00	6,018.00	60,078.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	8.00	เมตร	1,200.00	9,600.00	50.00	400.00	10,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	7.00	เมตร	1,140.00	7,980.00	50.00	350.00	8,330.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อแบบเตอรี่ปรับกลาง)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	118.00	826.00	7,126.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8 ไม่มีครอบหลอด (I)	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	118.00	354.00	2,004.00	
7	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	22.00	ตัว	31.00	682.00	82.00	1,804.00	2,486.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	15.00	ชุด	24.00	360.00	-	-	360.00	
8	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	4.00	ชุด	80.00	320.00	92.00	368.00	688.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	35.00	ชุด	128.00	4,480.00	92.00	3,220.00	7,700.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	22.00	ชุด	212.00	4,664.00	92.00	2,024.00	6,688.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	39.00	ชุด	24.00	936.00	-	-	936.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	22.00	ชุด	35.00	770.00	-	-	770.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายพีรศักดิ์ แฟงประสิทธิ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พีลสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	5.00	ชุด	143.00	715.00	92.00	460.00	1,175.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	112.00	เมตร	8.00	896.00	6.00	672.00	1,568.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5.00	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	112.00	เมตร	31.00	3,472.00	22.00	2,464.00	5,936.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	520.80	520.80	-	-	520.80	
10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	42.00	ชุด	327.00	13,734.00	113.00	4,746.00	18,480.00	
	สาย UTP. CAT.6	1,010.00	เมตร	15.00	15,150.00	10.00	10,100.00	25,250.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	55.00	เมตร	31.00	1,705.00	23.00	1,265.00	2,970.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	340.00	เมตร	45.00	15,300.00	25.00	8,500.00	23,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,550.75	2,550.75	-	-	2,550.75	
11	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE C)	1.00	ตู้	6,700.00	6,700.00	300.00	300.00	7,000.00	
	ค่าเดรนน้ำระบบสปริงเกอร์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าติดตั้งปรับระดับหัวสปริงเกอร์	4.00	ชุด	-	-	800.00	3,200.00	3,200.00	
	ค่าย้ายตำแหน่งตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	SMOKE DETECTOR (ของเดิมย้ายตำแหน่ง)	3.00	ตัว	-	-	300.00	900.00	900.00	←
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							393,361.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่สำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาดจวนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาดจวนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายพีรศักดิ์ แพ่งประสิทธิ์

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	564.00	ตร.ฟ.	19.00	10,716.00	18.00	10,152.00	20,868.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	346.00	ตร.ฟ.	23.00	7,958.00	24.00	8,304.00	16,262.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	910.00	ตร.ฟ.	6.00	5,460.00	15.00	13,650.00	19,110.00	
	- Splitter Damper	14.00	ชุด	450.00	6,300.00	100.00	1,400.00	7,700.00	
	- Filter	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- Support	910.00	ตร.ฟ.	14.00	12,740.00	8.00	7,280.00	20,020.00	
	- Chamber (สมารถปรับหนา 8 มม. โครงคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	46.00	ตร.ม.	285.00	13,110.00	120.00	5,520.00	18,630.00	
	- Accessory	1.00	LOT	2,914.20	2,914.20	-	-	2,914.20	
2	Round Duct ฝุ่นขนาด 1"x1.5 lbs/ft3								
	- Flex Ø 8"	8.00	เมตร	410.00	3,280.00	40.00	320.00	3,600.00	
	- Flex Ø 10"	16.00	เมตร	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	- Flex Ø 12"	8.00	เมตร	510.00	4,080.00	60.00	480.00	4,560.00	
3	Grille & Slot								
	- SQ 12"x12" W/W/D	4.00	ชุด	605.00	2,420.00	115.00	460.00	2,880.00	
	- SQ 10"x10" W/W/D	8.00	ชุด	482.00	3,856.00	115.00	920.00	4,776.00	
	- SQ 8"x8" W/W/D	4.00	ชุด	396.00	1,584.00	115.00	460.00	2,044.00	
	- TAG 14"x10"	2.00	ชุด	253.00	506.00	150.00	300.00	806.00	
	- TAG 16"x8"	2.00	ชุด	252.00	504.00	150.00	300.00	804.00	
	- TAG 24"x12"	2.00	ชุด	403.00	806.00	200.00	400.00	1,206.00	
	- RAG 48"x24"	2.00	ชุด	1,288.00	2,576.00	350.00	700.00	3,276.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายพีรศักดิ์ แผงประสิทธิ์

ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	CAT WALK - Cat Walk	1.00	ชุด	29,400.00		-		29,400.00	
5	เบ็ดเตล็ด (OTHER) - ล้างแอร์ - SERVICE PANEL	2.00 1.92	ชุด ตร.ม.	- 300.00		3,000.00 80.00	6,000.00 153.60	6,000.00 729.60	
รวมค่าจ้างต้นทุนดำเนินงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								175,785.80	

หน่วย : บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายวุฒ ประสารแก้ว

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2									
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-in)								
1	B-1 ตู้เก็บของสูงพร้อมไฟ LED	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
2	B-2 ตู้ลอยติดผนัง	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3	B-3 ตู้ลอยติดผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
4	PT1 Partition ขนาด 0.70 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
5	PT1 Partition ขนาด 1.70 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
6	PT2 Partition ขนาด 1.50 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร								206,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอมสินสาขาโรบินสัน ภูเก็ตกาญจนบุรี
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาโรบินสัน ภูเก็ตกาญจนบุรี จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายพีรศักดิ์ แฟงประสิทธิ์ เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือตั้งทำ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ SMOKE DETECTOR (ของใหม่)	4.00	ตัว	1,595.00	6,380.00	300.00	1,200.00	7,580.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งซื้อ							7,580.00	X

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ ถนนสาย 1 ตำบลบ้านไร่ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

นายวุฒ ประสารแก้ว

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อดูค่า	3.00	ชุด	13,100.00	39,300.00	-	-	39,300.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	14,200.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	4.00	ชุด	10,700.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	8.00	ชุด	2,800.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
11	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							302,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพีรศักดิ์ แพ่งประสิทธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ส่วนที่ 3									
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)									
1	ล้างดับเพลิง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
2	โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	118.00	354.00	7,854.00		
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							11,354.00		

หน่วย : บาท