

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,104,023.56 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2569 เป็นเงิน 4,104,023.56 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายธนิต	โสทธิสรเสรีญ	กรรมการ	4
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสึงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสึงพราย จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา


แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตย์	2,473,197.12	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	853,460.46	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	217,144.72	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	56,741.26	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	424,320.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.3)	60,200.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.1)	18,960.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	4,104,023.56	
	ราคากลาง	4,104,023.56	
	ราคากลาง (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่พันยี่สิบสามบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายวิรัช วัชรทัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนิต โสทธิสรเสรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสันต์ ไตรรงค์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
2	ST2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	21,233.64	1,486.36	22,720.00	-	-	-	22,720.00	
3	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้	61,214.95	4,285.05	65,500.00	-	-	-	65,500.00	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
5	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
6	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	29,439.25	2,060.75	31,500.00	-	-	-	31,500.00	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	26,915.89	1,884.11	28,800.00	-	-	-	28,800.00	
8	คอมพิวเตอร์แสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	8,971.96	628.04	9,600.00	-	-	-	9,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	241,514.02	16,905.98	258,420.00				258,420.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	41,214.95	2,885.05	44,100.00	-	-	-	44,100.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	113,831.78	7,968.22	121,800.00	-	-	-	121,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	155,046.73	10,853.27	165,900.00				165,900.00	
	รวม	396,560.75	27,759.25	424,320.00				424,320.00	

(นายวีรทัต วัชรไธย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันต์ ไตรโมกษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ที่ปรับปรุง

อาคารอมสินสาขาปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนประะทยา

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
2	ST2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	10,616.82	21,233.64	-	-	21,233.64	
3	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้ค่า	5.00	ชุด	12,242.99	61,214.95	-	-	61,214.95	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	30,841.12	61,682.24	-	-	61,682.24	
5	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
6	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	7.00	ชุด	4,205.61	29,439.25	-	-	29,439.25	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	8.00	ชุด	3,364.49	26,915.89	-	-	26,915.89	
8	โดยไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,990.65	8,971.96	-	-	8,971.96	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน						-	241,514.02	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	41,214.95	41,214.95	-	-	41,214.95	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	56,915.89	113,831.78	-	-	113,831.78	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							155,046.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่ารถเครน	1.00	งาน	8,000.00	
2	ค่าทำความสะอาดและขนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	งาน	3,000.00	
3	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	20,700.00	
4	ค่าผ้าใบกันฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	9,900.00	
5	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์เดิม	1.00	งาน	18,600.00	
	(จากสำนักงานชั่วคราวไปยังสำนักงานที่ปรับปรุงเสร็จ)				
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				60,200.00	




(นายวิรัตน์ วิชาชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนิต โสติดิสรเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ ไตรโรงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำพุเจ้าสึงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาน้ำพุเจ้าสึงพราย จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
2	ST2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	21,233.64	1,486.36	22,720.00	-	-	-	22,720.00	
3	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	61,214.95	4,285.05	65,500.00	-	-	-	65,500.00	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
5	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
6	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	29,439.25	2,060.75	31,500.00	-	-	-	31,500.00	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	26,915.89	1,884.11	28,800.00	-	-	-	28,800.00	
8	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	8,971.96	628.04	9,600.00	-	-	-	9,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	241,514.02	16,905.98	258,420.00				258,420.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	41,214.95	2,885.05	44,100.00	-	-	-	44,100.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	113,831.78	7,968.22	121,800.00	-	-	-	121,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	155,046.73	10,853.27	165,900.00				165,900.00	
	รวม	396,560.75	27,759.25	424,320.00				424,320.00	




(นายวิรัตน์ Wachirapattana)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณนิต Sodsiraseri)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ Traimok)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่.....

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสิ่งก่อสร้าง								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.6449		-		15,233.6449	
2	S72 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	10,616.8224		-		21,233.6448	
3	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	5.00	ชุด	12,242.9907		-		61,214.9535	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2.00	ชุด	30,841.1215		-		61,682.2430	
5	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.4766		-		16,822.4298	
6	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	7.00	ชุด	4,205.6075		-		29,439.2525	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	8.00	ชุด	3,364.4860		-		26,915.8880	
8	โคมไฟพื้นแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,990.6542		-		8,971.9626	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							241,514.0191	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	41,214.9533		-		41,214.9533	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	56,915.8879		-		113,831.7758	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							155,046.7291	

หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าว จำเป็นต้องกำหนดและแสดงตัวเลขในช่องราคาต่อหน่วย เป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง เพื่อความถูกต้องแม่นยำและป้องกันปัญหาการบิดเบือน

4

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาผู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาผู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา


แบบ ปร.1 ที่แนบ

21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	32,587.00			
	- งานผนัง	555,553.00			
	- งานฝ้าเพดาน	170,963.00			
	- งานพื้น	130,919.00			
	- งานบันได	40,500.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	274,857.00			
	- งานสุขภัณฑ์	15,814.00			
	- งานหลังคา	282,756.00			
	- งานทาสี	44,518.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	350,195.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,898,662.00	1.3026	2,473,197.12	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	646,610.65			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	5,087.00			
	- งานสุขาภิบาล	3,500.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	655,197.65	1.3026	853,460.46	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	166,701.00	1.3026	217,144.72	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	43,560.00	1.3026	56,741.26	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,764,120.65	1.3026		
ค่า Factor F = 1.3026					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				3,600,543.56	



(นายวีรพัทธ์ วิษโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาผู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาผู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่										หน่วย : บาท
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1									
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	งานรื้อถอน									
1	งานรื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังกรุกระเบื้องเดิม	135.00	ตร.ม.	-	-	31.00	4,185.00	4,185.00		
2	รื้อผนังก่ออิฐเดิม	17.00	ตร.ม.	-	-	46.00	782.00	782.00		
3	รื้อฝ้าเพดานเดิม	220.00	ตร.ม.	-	-	21.00	4,620.00	4,620.00		
4	รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมโครงไม้	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
5	รื้อถอนวัสดุเดิมจุดปรับปรุง Façade 1	1.00	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำเดิม พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00		
7	รื้อถอนงานระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
8	รื้อถอนประตูเดิมและส่วนประกอบอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1.00	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
9	ขนส่งวัสดุเดิมทิ้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานรื้อถอน							32,587.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าหลิ่งพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าหลิ่งพราย จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	30.00	ตร.ม.	273.00	8,190.00	73.00	2,190.00	10,380.00	
2	ฉาบปูนผนัง	55.00	ตร.ม.	112.00	6,160.00	96.00	5,280.00	11,440.00	
3	P5 ผนัง Aluminium Composite ไล้กันไฟ ทหนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กสีเทา Metallic	179.00	ตร.ม.	1,810.00	323,990.00	515.00	92,185.00	416,175.00	
4	P6 ผนัง Aluminium Composite ไล้กันไฟ ทหนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กสีเทา Metallic	8.00	ตร.ม.	1,810.00	14,480.00	515.00	4,120.00	18,600.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. กรุ 1 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	25.00	ตร.ม.	260.00	6,500.00	103.00	2,575.00	9,075.00	
6	P10 ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	25.00	ตร.ม.	380.00	9,500.00	133.00	3,325.00	12,825.00	
7	D ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวมัน	6.00	ตร.ม.	600.00	3,600.00	196.00	1,176.00	4,776.00	
8	E ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวมัน	17.00	ตร.ม.	520.00	8,840.00	186.00	3,162.00	12,002.00	
9	F ผนังกรุกระเบื้อง Mosaic ผิวมัน	10.00	เมตร	200.00	2,000.00	217.00	2,170.00	4,170.00	
10	ผนังตักแต่งช่อง ATM	3.00	ช่อง	13,080.00	39,240.00	-	-	39,240.00	
11	C ผนังปิด Wallpaper หลั้งผ้า	26.00	ตร.ม.	450.00	11,700.00	50.00	1,300.00	13,000.00	
12	เส้น Aluminium เสา 10 มม. X 2.00 ม.	18.00	เส้น	200.00	3,600.00	15.00	270.00	3,870.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							555,553.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสึงพพราย จ้งหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาปู้เจ้าสึงพพราย จ้งหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่

.....

ฝ่ายบริหารงาน

สาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
1	CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	117.00	ตร.ม.	258.00	30,186.00	77.00	9,009.00	39,195.00	
2	CL3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว T-Bar 0.60x1.20 ม.	89.00	ตร.ม.	326.00	29,014.00	53.00	4,717.00	33,731.00	
3	CL5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้นฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	4.00	ตร.ม.	301.00	1,204.00	77.00	308.00	1,512.00	
4	ฝ้าเพดาน Aluminum Composite ไล่ทนไฟ หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	35.00	ตร.ม.	1,810.00	63,350.00	515.00	18,025.00	81,375.00	
5	ฝ้าหลุมยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	10.00	เมตร	320.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
6	ฝ้าเพดานสมรภัทบอร์ดแบบระบายอากาศพร้อมโครงคร่าวเหล็กและตาข่ายไมเลอนกันแมลง	15.00	ตร.ม.	550.00	8,250.00	180.00	2,700.00	10,950.00	
7	ช่อง Service สำเร็จรูป 0.60 x 0.60 ม.	2.00	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							170,963.00	

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

รวมค่าแรงขั้นต่ำ

130.919.00

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำโจ้วตั้งมีพราย จังหวัดสมุทรปราการ
ธนาคารออมสินสาขาน้ำโจ้วตั้งมีพราย จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประเทย

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
1	ราวสแตนเลส (ด้านหน้า)	5.00	เมตร	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
2	งานปรับลูกตั้ง + ลูกนอนบันได คอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า	1.00	งาน	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							40,500.00	

๓๘ 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขাপู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

ธนาคารอมสินสาขাপู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประเทหา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปลือยสวิตคู่พร้อมบานกระฉากติดตาย	1.00	ชุด	39,060.00		-		39,060.00	
2	D2 ประตูบานเปลือยสวิตคู่พร้อมบานกระฉากติดตาย	1.00	ชุด	22,320.00		-		22,320.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเลื่อนเดี่ยวพร้อมบานติดตาย	1.00	ชุด	11,160.00		-		11,160.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	7,905.00		-		7,905.00	
5	D5 ประตูบานเลื่อนสลับพร้อมบาน Aluminium ระบายอากาศ	1.00	ชุด	22,343.00		-		22,343.00	
6	D6 ประตูบานเปิด UPVC.	2.00	ชุด	3,534.00		-		7,068.00	
7	D7 ประตูบานเปิดช่องท่อ	1.00	ชุด	1,627.00		-		1,627.00	
8	DN ประตูบานเปิดไม้	2.00	ชุด	3,348.00		-		6,696.00	
9	DS ประตูเหล็กบานเปิดนิรภัย	1.00	ชุด	22,000.00		-		22,000.00	
10	DS0 ประตูห้องนั่งเล่นทำสีพื้น	1.00	ชุด	3,000.00		-		3,000.00	
11	DS1 ประตูเหล็กม้วน (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 3.36 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	41,247.00		-		41,247.00	
12	DS2 ประตูเหล็กม้วน (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 2.50 x 4.00 ม.	1.00	ชุด	47,597.00		-		47,597.00	
13	DS3 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 1.00 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	6,291.00		-		6,291.00	
14	W1 ช่องแสงกระจกติดตายกับ Aluminium อบสีขาว	1.00	ชุด	19,530.00		-		19,530.00	
15	W2 ช่องแสงกระจกติดตายกับ Aluminium อบสีขาว	1.00	ชุด	7,544.00		-		7,544.00	
16	WG ผนังกระจกติดตาย	1.00	ชุด	9,469.00		-		9,469.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู่ - หน้าต่าง							274,857.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอมลสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทัย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	ได้ส่วนนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	461.00	461.00	5,311.00	
2	ได้ปีสกละทวยพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	461.00	461.00	2,561.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	461.00	461.00	2,761.00	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	370.00	370.00	72.00	72.00	442.00	
5	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	275.00	275.00	36.00	36.00	311.00	
6	ขอแขวนผ้า	1.00	ชุด	90.00	90.00	72.00	72.00	162.00	
7	ก๊อกน้ำหัวรูปโครเมี่ยมอย่างดีสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	750.00	750.00	205.00	205.00	955.00	
8	ก๊อกล้างพื้นหัวรูปโครเมี่ยมอย่างดี	1.00	ชุด	125.00	125.00	26.00	26.00	151.00	
9	Stop Valve	3.00	ชุด	80.00	240.00	36.00	108.00	348.00	
10	กระจกแกงกรอบ Aluminium ขนาด 0.90 x 0.70 ม.	1.00	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
11	ป้ายห้อยน้ำชาย-หญิง	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
12	รูระบายน้ำพื้นพร้อมตะแกรงกรอง径 3"	1.00	ชุด	175.00	175.00	75.00	75.00	250.00	
13	แผงกั้นที่ส้วสาธารณะ	1.00	ชุด	700.00	700.00	170.00	170.00	870.00	
14	ชั้นวางของ	1.00	ชุด	150.00	150.00	72.00	72.00	222.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							15,814.00	

5

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมลสินสาขาปทุมธานี

สถานที่ปรับปรุง

ถนนอาคารอมลสินสาขาปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนประทาย

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	โครงเหล็กหลังคา								
1	เหล็ก LG-125 x 75 x 3.2 มม.	30.00	ท่อน	1,574.00	47,220.00	-	-	47,220.00	
2	เหล็ก LG-75 x 38 x 3.2 มม.	25.00	ท่อน	695.00	17,375.00	-	-	17,375.00	
3	PLATE เหล็ก L-150 x 150 x 6 มม.	8.00	อัน	90.00	720.00	-	-	720.00	
4	EXP. BOLT Ø 3/8"	32.00	ตัว	9.00	288.00	-	-	288.00	
5	ค่าอุปกรณ์เชื่อม + ตัด + ทำสี	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6	ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
7	Metal Sheet Blue Scope หนาไม่น้อยกว่า 0.37 มม. พร้อม PU Fome	145.00	ตร.ม.	400.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
	แบบแขวนวิทยุห้องปิด Metal Sheet								
8	แผ่น Metal Sheet ปิดสายลอนหลังคา	1.00	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00	
9	Flashing Metal Sheet กันรั่วซึม	37.00	เมตร	150.00	5,550.00	50.00	1,850.00	7,400.00	
10	เชิงชายไม้ Conwood รุ่น Two In One	16.00	เมตร	72.00	1,152.00	73.00	1,168.00	2,320.00	
11	สกรูยึดแผ่นหลังคา + ซิลิโคนยาแนว	1.00	งาน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
12	แผ่นปิดลอนหลังคากันนก	1.00	งาน	380.00	380.00	-	-	380.00	
13	รางน้ำสแตนเลส ขนาด 6" (เกรด 304)	11.30	เมตร	850.00	9,605.00	-	-	9,605.00	
	โครงเหล็ก Facade 1								
1	เหล็ก LG-100 x 50 x 3.2 มม. (แนวตั้ง)	32.00	ท่อน	1,100.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
2	เหล็ก LG-50 x 50 x 3.2 มม. (แนวนอน)	30.00	ท่อน	695.00	20,850.00	-	-	20,850.00	
3	PLATE เหล็ก L-100x100x9 มม.	144.00	อัน	90.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
4	EXP. BOLT Ø 3/8"	288.00	ตัว	9.00	2,592.00	-	-	2,592.00	
5	Bolt Ø 3/8"	144.00	ตัว	9.00	1,296.00	-	-	1,296.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
ธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ค่าอุปกรณ์ + เชื้ออม + ตัด + ทาสี	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
7	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งานอื่นเพิ่ม								
1	ทำกันซึมคดที่วาระเบียงและกันสาดยกขอบ 0.20 ม.	70.00	ตร.ม.	300.00	21,000.00	150.00	10,500.00	31,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							282,756.00	

หน่วย : บาท

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารอมสินสาขาปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่ออาคาร (Facade 1) ขนาด 1.20 x 11.20 ม.	13.44	ตร.ม.	11,200.00	150,528.00	-	-	150,528.00	
2	ป้ายโฆษณาไฟนีออนภายนอก หน้า 400 แกรม (Facade 1) ขนาด 6.45 x 7.00 ม.	45.15	ตร.ม.	500.00	22,575.00	-	-	22,575.00	
3	ป้ายธุรกรรม ขนาด 1.00 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	29,120.00	29,120.00	-	-	29,120.00	
4	ป้ายกล่องไฟ Digital Life Solution By GSB ขนาด 1.00 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	17,472.00	17,472.00	-	-	17,472.00	
5	ป้ายกล่องไฟ Acrylic ATM / ADM / PASS BOOK ไฟ LED ไม่ติด	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
6	ดวงตราอาคาร Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7	ดวงตราอาคาร Ø 1.20 ม. พร้อมตัวอักษร "GSB"	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
8	สติ๊กเกอร์ 3M ติดผนังและประตู	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
9	มานปรับแสงใบตุง	20.00	ตร.ม.	1,400.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
10	PT1 แฉกกันโต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
11	PT2 แฉกกันข้างโต๊ะทำงาน	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							350,195.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	ตู้ MDB, 100A, IC ≥ 25 kA, 400 V.								
	- MAIN MCCB, 3P, 100 AT, 160 AF, 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	Easypact CVS
	- MCCB 3P, 16 - 100 AT, 100 AF, 25 kA.	4.00	ตัว	2,310.00	9,240.00	-	-	9,240.00	Easypact CVS
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P, 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	แรงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ UP, 100 A, IC ≥ 10 kA, 230 V.								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P, 40 - 63 AT, 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 kA. (RCBO, 30mA)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	RCBO
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	แรงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบแบบเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ ALP, 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P, 30 - 50 AT, 100 AF, 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 3P, 10 - 32 AT, 6 kA.	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00	-	-	3,720.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 32AT, 6 kA.	3.00	ตัว	155.00	465.00	-	-	465.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P, 10 - 50 AT, 6 kA. (RCBO, 30mA)	1.00	ตัว	1,686.00	1,686.00	-	-	1,686.00	RCBO
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำโจ้วสิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาน้ำโจ้วสิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	3.00	ตัว	420.00	1,260.00	-	-	1,260.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	13.00	ตัว	155.00	2,015.00	-	-	2,015.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	12.00	ตัว	1,686.00	20,232.00	-	-	20,232.00	RCBO
	- Load Panel 36 CKT.	1.00	ตู้	10,200.00	10,200.00	1,000.00	1,000.00	11,200.00	
	สายไฟรวม/สายไฟพ่วงย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	50.00	เมตร	23.00	1,150.00	12.00	600.00	1,750.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	41.00	820.00	16.00	320.00	1,140.00	
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	40.00	เมตร	63.00	2,520.00	21.00	840.00	3,360.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	30.00	เมตร	99.00	2,970.00	26.00	780.00	3,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	522.20	522.20	-	-	522.20	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	100.00	เมตร	103.00	10,300.00	31.00	3,100.00	13,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	721.00	721.00	-	-	721.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อใส่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	15.00	เมตร	64.00	960.00	29.00	435.00	1,395.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	144.00	144.00	-	-	144.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย : นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ :

แบบเลขที่ :

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอลโตะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ทอร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	15.00	เมตร	152.00	2,280.00	39.00	585.00	2,865.00	
	- ทอร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	40.00	เมตร	187.00	7,480.00	43.00	1,720.00	9,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบทอร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,464.00	1,464.00	-	-	1,464.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ตัวโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	8.00	ชุด	2,900.00	23,200.00	154.00	1,232.00	24,432.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	138.00	276.00	4,476.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. มีตะแกรงลาด (L)	13.00	ชุด	878.00	11,414.00	118.00	1,534.00	12,948.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	51.00	ชุด	900.00	45,900.00	169.00	8,619.00	54,519.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	8.00	ชุด	900.00	7,200.00	118.00	944.00	8,144.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	17.00	เมตร	1,200.00	20,400.00	50.00	850.00	21,250.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	3.00	เมตร	1,140.00	3,420.00	50.00	150.00	3,570.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดิน (S)	32.00	ตัว	31.00	992.00	82.00	2,624.00	3,616.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	87.00	174.00	288.00	
	สวิตช์โถงทางเดิน (เบิรมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	3.00	ตัว	555.00	1,665.00	87.00	261.00	1,926.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	22.00	ชุด	24.00	528.00	-	-	528.00	
	เค็ดรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เค็ดรับเต้า มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	6.00	ชุด	80.00	480.00	92.00	552.00	1,032.00	
	เค็ดรับเต้า มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	38.00	ชุด	128.00	4,864.00	92.00	3,496.00	8,360.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	44.00	ชุด	24.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	เค็ดรับเต้า มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	27.00	ชุด	212.00	5,724.00	92.00	2,484.00	8,208.00	
	หมักรากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	27.00	ชุด	35.00	945.00	-	-	945.00	

4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่

.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,000.00	เมตร	9.00	18,000.00	7.00	14,000.00	32,000.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,000.00	เมตร	14.00	14,000.00	10.00	10,000.00	24,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,240.00	2,240.00	-	-	2,240.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,000.00	เมตร	31.00	31,000.00	23.00	23,000.00	54,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	4,650.00	4,650.00	-	-	4,650.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	5.00	400.00	11.00	880.00	1,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพันสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพันสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เด้ารับโทรศัพท์ RJ 11	7.00	ตัว	143.00	1,001.00	92.00	644.00	1,645.00	
	หมวกากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7.00	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	150.00	เมตร	8.00	1,200.00	6.00	900.00	2,100.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	30.00	เมตร	92.00	2,760.00	25.00	750.00	3,510.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	31.00	2,480.00	23.00	1,840.00	4,320.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	372.00	372.00	-	-	372.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 2
นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับที่

คำนำชมราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	30.00	เมตร	87.00	2,610.00	29.00	870.00	3,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	391.50	391.50	-	-	391.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,100.00	เมตร	15.00	16,500.00	10.00	11,000.00	27,500.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	41.00	ตัว	327.00	13,407.00	113.00	4,633.00	18,040.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	22.00	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	31.00	3,100.00	23.00	2,300.00	5,400.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	85.00	เมตร	45.00	3,825.00	25.00	2,125.00	5,950.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	50.00	เมตร	64.00	3,200.00	29.00	1,450.00	4,650.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,518.75	1,518.75	-	-	1,518.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARME)								
	สายไฟหัวชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	100.00	เมตร	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	63.00	63.00	-	-	63.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	50.00	เมตร	31.00	1,550.00	23.00	1,150.00	2,700.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	232.50	232.50	-	-	232.50	15 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟหัวชนิด กันไฟ (FRC.)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	90.00	เมตร	40.00	3,600.00	12.00	1,080.00	4,680.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	252.00	252.00	-	-	252.00	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปทุมธานี
ธนาคารออมสินสาขาปทุมธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	250.00	เมตร	5.00	1,250.00	11.00	2,750.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	187.50	187.50	-	-	187.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบการวัดค่าแรงจูล (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	3.00	เมตร	16.00	48.00	24.00	72.00	120.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	7.20	7.20	-	-	7.20	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดดัด (OTHER)								
	ฝาครอบกันฝน หัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	ท่อสารทำความเย็น + ระบบสายไฟฟ้าส่วนที่เกิน ขนาด BTU 30,000 - 40,000 BTU.	20.00	เมตร	845.00	16,900.00	100.00	2,000.00	18,900.00	
	ถอดย้ายขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	หัวงูทำ ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	473.00	473.00	50.00	50.00	523.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE (ชนิดยกยอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	3.00	ตัว	3,276.00	9,828.00	300.00	900.00	10,728.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	2.00	ตัว	7,440.00	14,880.00	300.00	600.00	15,480.00	
	รวมค่างานติดตั้งทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							646,610.65	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานนครอโศกอินทพรราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่


แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ - พัดลมระบายอากาศผิ้วเพดาน										
	- พัดลมระบายอากาศผิ้วเพดาน 80 CFM. ขนาด 8"	1.00	ตัว	2,621.00	2,621.00	666.00	666.00			3,287.00	
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง										
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 6" (150 CFM)	2.00	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00			1,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									5,087.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาศุโขทัยเจ้าสุมังพราย จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารอมสินสาขาศุโขทัยเจ้าสุมังพราย จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินท่อร้อย (ต่อเข้าระบบเดิม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
2	งานเดินท่อร้อยโครก (ต่อเข้าระบบเดิม)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล								3,500.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานประกอบการ สาขาปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	B1-01 ตู้เก็บเอกสาร + แผงหลังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	28,500.00		-		28,500.00	
2	B1-02 ตู้เก็บเอกสาร + ตู้โชว์	1.00	ชุด	16,737.00		-		16,737.00	
3	B1-03 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	13,884.00		-		13,884.00	
4	B1-04 ตู้เก็บเอกสาร + ตู้โชว์	1.00	ชุด	16,394.00		-		16,394.00	
5	B1-05 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	12,552.00		-		12,552.00	
6	B1-06 ตู้เก็บเอกสาร + ตู้โชว์	1.00	ชุด	9,090.00		-		9,090.00	
7	B1-07 ตู้เก็บเอกสาร + หิ้งพระ	1.00	ชุด	25,097.00		-		25,097.00	
8	B1-08 เคาน์เตอร์จิ้งจอก + ตู้ลอย	1.00	ชุด	19,285.00		-		19,285.00	
9	ผนังภาพพระบรมฉายาลักษณ์	1.00	ชุด	17,575.00		-		17,575.00	
10	หุ้มเสาตกแต่ง	1.00	งาน	7,587.00		-		7,587.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							166,701.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าแม่ลิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
ธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าแม่ลิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	10.00	ตัว	1,595.00	15,950.00	300.00	3,000.00	18,950.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ตัว	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	2.00	ตัว	1,390.00	2,780.00	300.00	600.00	3,380.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							43,560.00	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาผู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
ธนาคารออมสินสาขาผู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	115.00	345.00	7,845.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	205.00	615.00	11,115.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							18,960.00	

