

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 5,213,536.92 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2569 เป็นเงิน 5,213,536.92 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 ก)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ 
7.2 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ 
7.3 นายนาววัฒน์	เพิ่มพรศรี	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักกอนุมิตินเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง สำนักกอนุมิตินเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตย์	2,387,771.58	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,706,176.92	
	- กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	127,804.22	
	- กลุ่มที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	377,486.20	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	525,500.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	60,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	28,798.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	5,213,536.92	
	ราคากลาง	5,213,536.92	
	ราคากลาง (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....
 (นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายนาถวัฒน์ เพิ่มพริศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักอนุมัติสินเชือรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง สำนักอนุมัติสินเชือรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายนาววัฒน์ เพิ่มพศรี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	20,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	40,000.00	

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

60,000.00



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนาววัฒน์ เพิ่มพศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง สำนักอนุมติสินเชื่อย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	เครื่องปั้มน้ำขนาด 450 วัตต์	14,018.69	981.31	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
2	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	77,102.80	5,397.20	82,500.00	-	-	-	82,500.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	20,934.58	1,465.42	22,400.00	-	-	-	22,400.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	112,056.07	7,843.93	119,900.00	-	-	-	119,900.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (Inverter) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	52,149.53	3,650.47	55,800.00	-	-	-	55,800.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (Inverter) มาตรฐานเบอร์ 5 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU - ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	76,448.60 250,467.29	5,351.40 17,532.71	81,800.00 268,000.00	- -	- -	- -	81,800.00 268,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	379,065.42	26,534.58	405,600.00	-	-	-	405,600.00	
รวม								525,500.00	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพริศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิสันติธรรม 10 ยุทธธานี จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานมูลนิธิสันติธรรม 10 ยุทธธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายณัฏฐ์ เพิ่มพริต

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 450 วัตต์	1.00	ชุด	14,018.69		-	-	14,018.69	
2	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	5.00	ชุด	15,420.56		-	-	77,102.80	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	7.00	ชุด	2,990.65		-	-	20,934.58	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							112,056.07	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (Inverter)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	2.00	ชุด	26,074.77		52,149.53	-	52,149.53	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (Inverter) มาตรฐานเบอร์ 5								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	2.00	ชุด	38,224.30		76,448.60	-	76,448.60	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	5.00	ชุด	50,093.46		250,467.29	-	250,467.29	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							379,065.42	

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิลินเชื้อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

สำนักงานมูลนิธิลินเชื้อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	98,319.00			
	- งานผนัง	394,967.70			
	- งานฝ้าเพดาน	212,871.00			
	- งานพื้น	226,245.00			
	- งานหลังคา	175,346.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	465,600.00			
	- งานสุขภัณฑ์	81,925.00			
	- งานทาสี	101,034.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	77,900.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,834,207.70	1.3018	2,387,771.58	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,023,486.52			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	109,888.00			
	- งานสุขาภิบาล	177,254.55			
	รวม หมวดงานสาธารณูปโภค	1,310,629.07	1.3018	1,706,176.92	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	98,175.00	1.3018	127,804.22	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
4	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	289,972.50	1.3018	377,486.20	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,532,984.27	1.3018		
ค่า Factor F = 1.3018					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				4,599,238.92	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายณัฏวัฒน์ เพิ่มพริศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเส้นเขียวรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิเส้นเขียวรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายนาถวัฒน์ เพิ่มพริศรี

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อกระเบื้องพื้น + บันได ชานพัก	547.00	ตร.ม.	-	-	30.00	16,410.00	16,410.00	
2	รื้อกันซึม ชั้น2 ขึ้นดาดฟ้า + ขึ้นหลังคาคลุม	327.00	ตร.ม.	-	-	50.00	16,350.00	16,350.00	
3	รื้อกระเบื้องผนัง งานห้องน้ำ	100.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,000.00	3,000.00	
4	รื้อผนัง	126.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,890.00	1,890.00	
5	รื้อผนังรั้ว คสล.	76.80	ตร.ม.	-	-	80.00	6,144.00	6,144.00	
6	รื้อฝ้าเพดาน	525.00	ตร.ม.	-	-	25.00	13,125.00	13,125.00	
7	รื้อประตู / หน้าต่าง	42.00	ชุด	-	-	100.00	4,200.00	4,200.00	
8	รื้อถอนห้องน้ำ รื้อสุขภัณฑ์ (5 ห้อง)	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
9	รื้อถอน ถังน้ำเดิม (ชนิดฝังดิน)	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
10	รื้อถอนหลังคาพร้อมโครงหลังคา ชั้น 1	27.00	ตร.ม.	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	
11	รื้อถอนหลังคาพร้อมโครงหลังคา ชั้น 2	8.00	ตร.ม.	-	-	120.00	960.00	960.00	
12	รื้อถอนงานป้ายชื่อสาขาเดิม ป้ายโลโก้ ป้ายธุรกรรม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
13	รื้อถอน เสาโลโก้พร้อมป้าย ขึ้นดาดฟ้า	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
14	รื้อระบบสายไฟ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
15	รื้อระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							98,319.00	

mpt -
[Signature]


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิลินเชือร่ายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิลินเชือร่ายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. กรู 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	117.30	ตร.ม	595.00	69,793.50	130.00	15,249.00	85,042.50	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. กรู 1 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	90.20	ตร.ม	411.00	37,072.20	100.00	9,020.00	46,092.20	
3	ผนังก่ออิฐมวลเบา ทน 75 มม.	62.00	ตร.ม	273.00	16,926.00	53.00	3,286.00	20,212.00	
4	ผนังฉาบปูนเรียบ	124.00	ตร.ม	120.00	14,880.00	87.00	10,788.00	25,668.00	
5	ผนังฉลุมิเนียมคอมโพสิต ทน 4 มม. แม่เหล็กสีขาว	35.00	ตร.ม.	1,450.00	50,750.00	500.00	17,500.00	68,250.00	
6	โครงเหล็กยูพรอพรรณรับแผ่น 1" x 1" ทน 2.3 มม.	35.00	ตร.ม.	420.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
7	ค่าแรงติดตั้งเจาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก	35.00	ตร.ม.	-	-	525.00	18,375.00	18,375.00	
8	ผนัง Wallpaper หลังผ้า	68.00	ตร.ม	450.00	30,600.00	50.00	3,400.00	34,000.00	
9	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	93.00	ตร.ม	320.00	29,760.00	166.00	15,438.00	45,198.00	
10	บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 100 มม.	137.00	เมตร	90.00	12,330.00	40.00	5,480.00	17,810.00	
11	ผนัง PT	9.00	ม.	2,180.00	19,620.00	-	-	19,620.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							394,967.70	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิชัยราษฎร์ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิชัยราษฎร์ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณณวัฒน์ เพิ่มพรศรี

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานของเดิม อุดรอยุธยา รอยแตกกว้าง ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย	64.00	ตร.ม.	75.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงสร้าง T-Bar 0.60 x 1.20 ม. ชนิดผิวเคลือบ	519.00	ตร.ม.	327.00	169,713.00	52.00	26,988.00	196,701.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงสร้าง T-Bar 0.60 x 0.60 ม. กันชื้น ชนิดผิวเคลือบ	30.00	ตร.ม.	327.00	9,810.00	52.00	1,560.00	11,370.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							212,871.00	

m/mr5
ba

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเสื่อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิเสื่อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณณาวัดน์ เพิ่มพรศรี

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นเดิม ซ่อมแซม พร้อมทำความสะอาด	130.00	ตร.ม.	-		100.00	13,000.00	13,000.00	
2	พื้นปูกระเบื้องยาง หนา ไม่ต่ำกว่า 3 มม. ขนาด 0.18 x 1.20 ม.	350.00	ตร.ม.	290.00	101,500.00	55.00	19,250.00	120,750.00	
3	พื้นกระเบื้อง SPC หนาไม่ต่ำกว่า 5 มม. ขนาด 0.18 x 1.20 ม. พร้อมปรับพื้น	64.00	ตร.ม.	550.00	35,200.00	100.00	6,400.00	41,600.00	
4	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.30 ม.	30.00	ตร.ม.	257.00	7,710.00	158.00	4,740.00	12,450.00	
5	กระเบื้องยางหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม. ขนาด 60 x 60 (บันได)	25.00	ตร.ม.	290.00	7,250.00	55.00	1,375.00	8,625.00	
6	จุ่มกันไคพร้อมแถมบีกินเส้น	68.00	ตร.ม.	75.00	5,100.00	40.00	2,720.00	7,820.00	
7	ค่าสกิมปรับระดับพื้นผิว	440.00	ตร.ม.	30.00	13,200.00	20.00	8,800.00	22,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							226,245.00	

m/mf.
ba

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเครือข่าย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิเครือข่าย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณภาวัฒน์ เพิ่มพริศรี

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้า แบบติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,950.00	5,900.00	450.00	900.00	6,800.00	
2	ก๊อกอ่างล้างหน้า อย่างดี	5.00	อัน	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	
3	กระจกเงาอย่างดี บานเปลือย ยาวตลอดเคาน์เตอร์ ยาว 2.60 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
4	กระจกเงาอย่างดี บานเปลือย ยาวตลอดเคาน์เตอร์ ยาว 1.60 ม.	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
5	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
6	แผงกั้นโถปัสสาวะ	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
7	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
8	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกแบบกด พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
9	Stop Valve	15.00	ตัว	80.00	1,200.00	35.00	525.00	1,725.00	
10	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้น	4.00	อัน	330.00	1,320.00	25.00	100.00	1,420.00	
11	กระจกปรับมุม อย่างดี	2.00	ชุด	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
12	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	390.00	2,340.00	70.00	420.00	2,760.00	
13	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	10.00	ชุด	350.00	3,500.00	70.00	700.00	4,200.00	
14	ตะขอแขวนผ้า	5.00	อัน	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
15	โถส้วมนั่งรับแบบมีหมั่นน้ำ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00	
16	เคาน์เตอร์ คสล. เดิม ปูTOP หินแกรนิต ยาว 2.60 ม.	1.00	ชุด	3,120.00	3,120.00	800.00	800.00	3,920.00	เจาะ 2 หลุม
17	เคาน์เตอร์ คสล. เดิม ปูTOP หินแกรนิต ยาว 1.60 ม.	1.00	ชุด	1,920.00	1,920.00	400.00	400.00	2,320.00	เจาะ 1 หลุม
18	เปลี่ยนจึงค์อ่างล้างจาน พร้อมปูกระเบื้องใหม่	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							81,925.00	

 m/pt. d.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเครือข่ายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิเครือข่ายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณณภัฏวัฒน์ เพิ่มพริศรี

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีภายนอก (รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้ว)	450.00	ตร.ม.	47.00	21,150.00	31.00	13,950.00	35,100.00	
2	ทาสี Acrylic 100 % ภายใน (รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้ว)	730.00	ตร.ม.	35.00	25,550.00	28.00	20,440.00	45,990.00	
3	สีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน (งานเหล็ก)	35.00	ตร.ม.	62.00	2,170.00	30.00	1,050.00	3,220.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน Acrylic 100 % (ฝ้าเพดานชั้นลอย)	64.00	ตร.ม.	36.00	2,304.00	30.00	1,920.00	4,224.00	
5	ผนังเดิม ขูดลอกสีเดิม พร้อมซ่อมโป๊วพร้อมทำความสะอาด ก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่า	1,250.00	ตรม			10.00	12,500.00	12,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							101,034.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเส้นเขียวร้อยละ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุง

สำนักงานมูลนิธิเส้นเขียวร้อยละ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย

นายณัฏฐ์ เพิ่มพริษฐ์

.....

คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเปิดเตล็ด (งานป้าย)								
1	มา่นปรับแสงใบตั้ง	61.00	ตร.ม.	950.00	57,950.00	-	-	57,950.00	
2	สติ๊กเกอร์ดวงตราอาคาร	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	สติ๊กเกอร์ฟ้า	23.00	ตร.ม.	650.00	14,950.00	-	-	14,950.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเปิดเตล็ด (งานป้าย)							77,900.00	

mmt-

20

20

20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นตึงบ้านก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายณัฏฐกรณ์ สงพรมทิพย์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	ตู้ MDB. 250 A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 200 AT. 250 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	3,816.00	3,816.00	-	-	3,816.00	
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	3.00	ตัว	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,400 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	4,500.00	4,500.00	37,300.00	6 Feeder
2	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) (LP.2)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-	9,300.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	25.00	ตัว	155.00	3,875.00	-	-	3,875.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	1.00	ตัว	1,686.00	1,686.00	-	-	1,686.00	"
	- Load Panel 42 CKT.	1.00	ตู้	11,040.00	11,040.00	1,000.00	1,000.00	12,040.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) (LP.3)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	20.00	ตัว	155.00	3,100.00	-	-	3,100.00	"
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	


m/mnt.
b

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเส้นเขียวรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานมูลนิธิเส้นเขียวรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายธนัญกรณ์ สงพรหมพิพย์

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE) ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. (UP.1) - MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA. - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. - Consumer Unit 6 CKT. ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. (UP.2) - MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA. - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. - Consumer Unit 6 CKT.	1.00 6.00 1.00	ตัว ตัว ตู้	1,122.00 155.00 2,040.00	1,122.00 930.00 2,040.00	- - 700.00	- - 700.00	1,122.00 930.00 2,740.00	" " "
4	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) Main MDB สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) - สายไฟขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. - ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 mm. - อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) - หัวงูเท้า ขนาด 3 นิ้ว LP.1 สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) - สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01) - สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01) - อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	160.00 1.00 22.00 1.00 1.00	เมตร งาน เมตร งาน ชุด	374.00 4,188.80 419.00 1,382.70 409.00	59,840.00 4,188.80 9,218.00 1,382.70 409.00	56.00 - 56.00 - 50.00	8,960.00 - 1,232.00 - 50.00	68,800.00 4,188.80 10,450.00 1,382.70 459.00	7 % ของค่าวัสดุ 15 % ของค่าวัสดุ
		36.00 9.00 1.00	เมตร เมตร งาน	132.00 41.00 358.47	4,752.00 369.00 358.47	31.00 16.00 -	1,116.00 144.00 -	5,868.00 513.00 358.47	 7 % ของค่าวัสดุ 


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิสืบเชื้อสายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิสืบเชื้อสายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	9.00	เมตร	130.00	1,170.00	39.00	351.00	1,521.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	175.50	175.50	-	-	175.50	15 % ของค่าวัสดุ
	LP.2								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	48.00	เมตร	132.00	6,336.00	31.00	1,488.00	7,824.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	12.00	เมตร	41.00	492.00	16.00	192.00	684.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	477.96	477.96	-	-	477.96	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	12.00	เมตร	130.00	1,560.00	39.00	468.00	2,028.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	234.00	234.00	-	-	234.00	15 % ของค่าวัสดุ
	LP.3								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	56.00	เมตร	99.00	5,544.00	26.00	1,456.00	7,000.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	14.00	เมตร	23.00	322.00	12.00	168.00	490.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	410.62	410.62	-	-	410.62	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	14.00	เมตร	111.00	1,554.00	33.00	462.00	2,016.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	233.10	233.10	-	-	233.10	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานเดิมเนื้อรายย่อย 10 อดุรธานี จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเดิมเนื้อรายย่อย 10 อดุรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
UP-1	สายไฟฟ้านิต THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	22.00	เมตร	41.00	902.00	16.00	352.00	1,254.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	11.00	เมตร	23.00	253.00	12.00	132.00	385.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	80.85	80.85	-	-	80.85	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านิต EMT.								
UP-2	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	11.00	เมตร	64.00	704.00	29.00	319.00	1,023.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	105.60	105.60	-	-	105.60	15 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้านิต THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	44.00	เมตร	41.00	1,804.00	16.00	704.00	2,508.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	22.00	เมตร	23.00	506.00	12.00	264.00	770.00	
5	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	161.70	161.70	-	-	161.70	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้านิต EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	22.00	เมตร	64.00	1,408.00	29.00	638.00	2,046.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	211.20	211.20	-	-	211.20	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	52.00	ชุด	2,900.00	150,800.00	154.00	8,008.00	158,808.00	
	- 2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	138.00	276.00	4,476.00	
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะพลาสติก ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (F)	4.00	ชุด	2,735.00	10,940.00	154.00	616.00	11,556.00	
	- 1 x (14 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J)	16.00	ชุด	900.00	14,400.00	118.00	1,888.00	16,288.00	
	- 1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	118.00	1,298.00	6,248.00	

[Handwritten signature and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมีติลีนเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมีติลีนเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สวิชไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิทซ์ทางเดียว (S)	44.00	ตัว	31.00	1,364.00	82.00	3,608.00	4,972.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	20.00	ชุด	24.00	480.00	-	-	480.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	2.00	ชุด	62.00	124.00	-	-	124.00	
7	ตู้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- ตู้รับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	92.00	1,656.00	3,096.00	
	- ตู้รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	109.00	ชุด	128.00	13,952.00	92.00	10,028.00	23,980.00	
	- ตู้รับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	42.00	ชุด	212.00	8,904.00	92.00	3,864.00	12,768.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	127.00	ชุด	24.00	3,048.00	-	-	3,048.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	42.00	ชุด	35.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
8	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,610.00	เมตร	9.00	23,490.00	7.00	18,270.00	41,760.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,558.00	เมตร	14.00	21,812.00	10.00	15,580.00	37,392.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,171.14	3,171.14	-	-	3,171.14	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,389.00	เมตร	31.00	43,059.00	23.00	31,947.00	75,006.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,458.85	6,458.85	-	-	6,458.85	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	128.00	เมตร	5.00	640.00	11.00	1,408.00	2,048.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	96.00	96.00	-	-	96.00	15 % ของค่าวัสดุ

m/mnt.
b

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานเดิมเพื่อรายย่อย 10 อาคารนี้ จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเดิมเพื่อรายย่อย 10 อาคารนี้ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธนัญกรณ์ สงพรมพิพย์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	- ตู้โทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	
	- ตู้โทรศัพท์ (โลหะแผ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	2.00	ชุด	330.00	660.00	300.00	600.00	1,260.00	
	- ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	24.00	ตัว	143.00	3,432.00	92.00	2,208.00	5,640.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	24.00	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	54.00	เมตร	92.00	4,968.00	25.00	1,350.00	6,318.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	402.00	เมตร	8.00	3,216.00	6.00	2,412.00	5,628.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	54.00	เมตร	118.00	6,372.00	33.00	1,782.00	8,154.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	955.80	955.80	-	-	955.80	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	402.00	เมตร	31.00	12,462.00	23.00	9,246.00	21,708.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,869.30	1,869.30	-	-	1,869.30	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,203.00	เมตร	15.00	33,045.00	10.00	22,030.00	55,075.00	
	- ตู้รับคอมพิวเตอร์ RU 45	97.00	ตัว	327.00	31,719.00	113.00	10,961.00	42,680.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	46.00	ชุด	22.00	1,012.00	-	-	1,012.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	54.00	เมตร	118.00	6,372.00	33.00	1,782.00	8,154.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	955.80	955.80	-	-	955.80	15 % ของค่าวัสดุ

[Handwritten signature and date]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานอัตโนมัติชั้นต่อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานอัตโนมัติชั้นต่อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธนัญกรณ์ สงพรหมพิพย์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	196.00	เมตร	31.00	6,076.00	23.00	4,508.00	10,584.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	160.00	เมตร	45.00	7,200.00	25.00	4,000.00	11,200.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	115.00	เมตร	64.00	7,360.00	29.00	3,335.00	10,695.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,095.40	3,095.40	-	-	3,095.40	15 % ของค่าวัสดุ
11	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	526.00	เมตร	9.00	4,734.00	7.00	3,682.00	8,416.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	331.38	331.38	-	-	331.38	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	50.00	เมตร	9.00	450.00	7.00	350.00	800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	31.50	31.50	-	-	31.50	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	263.00	เมตร	31.00	8,153.00	23.00	6,049.00	14,202.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,222.95	1,222.95	-	-	1,222.95	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	25.00	เมตร	87.00	2,175.00	29.00	725.00	2,900.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	326.25	326.25	-	-	326.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	54.00	เมตร	5.00	270.00	11.00	594.00	864.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	40.50	40.50	-	-	40.50	15 % ของค่าวัสดุ

muf
bn

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
 สถานที่ปรับปรุง
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานเดิมที่เลขที่ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 สำนักงานเดิมที่เลขที่ 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานราชการสำนักงานการศึกษาศา
 นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

ประเภทที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
		งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1		พัฒนาระบบอากาศฝั่งฝ้าเพดาน								
		- พัฒนาระบบอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	8.00	ชุด	2,140.00	17,120.00	666.00	5,328.00	22,448.00	
		- พัฒนาระบบอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	4.00	ชุด	4,226.00	16,904.00	666.00	2,664.00	19,568.00	
2		สวิทช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
		- สวิทช์ไลร์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย(SL)	12.00	ชุด	555.00	6,660.00	87.00	1,044.00	7,704.00	
		- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	12.00	ชุด	24.00	288.00	-	-	288.00	
3		SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
		- SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ชุด	7,440.00	29,760.00	300.00	1,200.00	30,960.00	
		- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ชุด	3,276.00	16,380.00	300.00	1,500.00	17,880.00	
4		หมวดเบ็ดเตล็ด								
		- ฝาครอบกันฝน พัฒนาระบบอากาศแบบติดตั้ง 6"	8.00	ชุด	480.00	3,840.00	100.00	800.00	4,640.00	
		- ฝาครอบกันฝน พัฒนาระบบอากาศแบบติดตั้ง 10"	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	100.00	400.00	2,800.00	
		- ท่อลมระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	เมตร	200.00	2,400.00	100.00	1,200.00	3,600.00	
		รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							109,888.00	

m/mr.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานนิติสนธิ์ร้อยร้อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานนิติสนธิ์ร้อยร้อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายสรชัย อู้งค์วัฒน์

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	53.00	เมตร	133.50	7,075.50	120.00	6,360.00	13,435.50	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	12.00	เมตร	83.25	999.00	75.00	900.00	1,899.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5	73.00	เมตร	38.00	2,774.00	40.00	2,920.00	5,694.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	งาน	10,514.25	10,514.25	3,154.28	3,154.28	13,668.53	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	6,308.55	6,308.55	1,892.57	1,892.57	8,201.12	
	- ค่าทดสอบ + ทำความสะอาด + ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	2,102.85	2,102.85	630.86	630.86	2,733.71	
4	ท่อ PPR Ø 2 1/2"	14.00	เมตร	629.64	8,814.96	50.00	700.00	9,514.96	
5	ท่อ PPR Ø 2"	4.00	เมตร	546.77	2,187.08	40.00	160.00	2,347.08	
6	ท่อ PPR Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	347.75	2,086.50	30.00	180.00	2,266.50	
7	ท่อ PPR Ø 1 1/4"	37.40	เมตร	223.63	8,363.76	30.00	1,122.00	9,485.76	
8	ท่อ PPR Ø 1"	30.60	เมตร	143.50	4,391.10	30.00	918.00	5,309.10	
9	ท่อ PPR Ø 3/4"	57.50	เมตร	88.75	5,103.13	30.00	1,725.00	6,828.13	
10	ท่อ PPR Ø 1/2"	38.00	เมตร	57.75	2,194.50	30.00	1,140.00	3,334.50	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่าง ๆ (PF)	1.00	งาน	19,543.02	19,543.02	5,862.91	5,862.91	25,405.93	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (PF)	1.00	งาน	11,725.81	11,725.81	3,517.74	3,517.74	15,243.55	
	- ค่าทดสอบ + ทำความสะอาด + ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	3,908.60	3,908.60	1,172.58	1,172.58	5,081.18	
11	ค่าทาสีกัน UV ท่อภายนอก	19.00	ตร.ม.	62.00	1,178.00	35.00	665.00	1,843.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 150 psi	16.00	ตัว	620.00	9,920.00	90.00	1,440.00	11,360.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 psi	6.00	ตัว	860.00	5,160.00	120.00	720.00	5,880.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2" 150 psi	1.00	ตัว	1,405.00	1,405.00	180.00	180.00	1,585.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานที่ดินเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานที่ดินเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายสรชัย อู่วังวัฒน์

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2" 150 psi	1.00	ตัว	1,914.00	1,914.00	240.00	240.00	2,154.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 1/2" 150 psi	1.00	ตัว	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
17	วาล์วก้นกลับ Ø 3/4"	1.00	ตัว	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
18	วาล์วก้นกลับ Ø 1"	2.00	ตัว	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
19	วาล์วก้นกลับ Ø 2"	1.00	ตัว	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
20	วาล์วก้นกลับ Ø 2 1/2"	1.00	ตัว	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
21	ลูกกลย	6.00	ตัว	640.00	3,840.00	399.00	2,394.00	6,234.00	
22	FD. Ø 2"	6.00	ตัว	165.00	990.00	70.00	420.00	1,410.00	
23	CO 3"	4.00	ตัว	175.00	700.00	150.00	600.00	1,300.00	
24	CO 4"	4.00	ตัว	240.00	960.00	200.00	800.00	1,760.00	
25	FCO Ø 4"	3.00	ตัว	1,230.00	3,690.00	300.00	900.00	4,590.00	
26	FCO Ø 2"	1.00	ตัว	915.00	915.00	150.00	150.00	1,065.00	
27	ท่อ FLEX. Ø 2"	1.00	ตัว	150.00	150.00	125.00	125.00	275.00	
28	ท่อ FLEX. Ø 4"	3.00	อัน	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุทธิภาค							177,254.55	


w/mf.
an

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมีดสินเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

สำนักงานมีดสินเชื้อราย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายสรชัย อู๋จิงวัฒน์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (BT-1) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
	ฐานรองรับบำบัดน้ำเสีย BT-1								
	- งานชุดดิน	15.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,520.00	2,520.00	
	- ทราดยาบ	7.00	ลบ.ม.	510.00	3,570.00	104.00	728.00	4,298.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง 4 เมตร	12.00	ตัน	350.00	4,200.00	128.00	1,536.00	5,736.00	
	- คอนกรีต 240 ksc/cube	1.00	ลบ.ม.	2,470.00	2,470.00	-	-	2,470.00	
	- เหล็ก RB 9 เมตร	17.00	เส้น	105.00	1,785.00	22.00	374.00	2,159.00	
	- ไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	400.00	800.00	139.00	278.00	1,078.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (BT-2) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร	1.00	ชุด	3,940.00	3,940.00	1,500.00	1,500.00	5,440.00	
	ฐานรองรับบำบัดน้ำเสีย BT-2								
	- งานชุดดิน	5.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	840.00	840.00	
	- ทราดยาบ	3.00	ลบ.ม.	510.00	1,530.00	104.00	312.00	1,842.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง 4 เมตร	4.00	ตัน	350.00	1,400.00	128.00	512.00	1,912.00	
	- คอนกรีต 240 ksc/cube	0.50	ลบ.ม.	2,470.00	1,235.00	-	-	1,235.00	
	- เหล็ก RB 9 เมตร	9.00	เส้น	105.00	945.00	22.00	198.00	1,143.00	
	- ไม้แบบ	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	139.00	139.00	539.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
3	ถังดักไขมันสำเร็จรูปใต้จึงค์ 30 ลิตร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	

หน้า : บาท

หน้า

หน้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมีที่ดินซื้อรายย่อย 10 อดุทธธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมีที่ดินซื้อรายย่อย 10 อดุทธธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายสรชัย จุฑังวัฒน์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ (20% ของค่าเหล็ก)	1.00	งาน	-	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	
24	งานสีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน (งานเหล็ก)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
25	ไม้เชิงชาย Smart wood	18.50	เมตร	250.00	4,625.00	80.00	1,480.00	6,105.00	
26	รางน้ำไวนิล SCG	18.50	เมตร	1,100.00	20,350.00	25.00	462.50	20,812.50	
27	ต่อท่อระบายน้ำฝนลง บ่อพัก/ รางระบายน้ำ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							289,972.50	

 m/mst

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเพื่อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานมูลนิธิเพื่อรายย่อย 10 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	118.00	1,298.00	28,798.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							28,798.00	

หน่วย : บาท

[Signature]