

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 5,303,798.85 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.3 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 ส.ค. 2569** เป็นเงิน 5,303,798.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 ก)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ 
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ 
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขabanดุง จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตย์	2,507,179.37	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,427,534.61	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	122,778.60	
	- กลุ่มที่ 3 ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	273,921.27	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	885,600.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	63,250.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	23,535.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	5,303,798.85	
	ราคากลาง	5,303,798.85	
	ราคากลาง (ห้าล้านสามแสนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ปรसारแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานาง จังหัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขานาง จังหัดอุดรธานี แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนกร
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3					
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	10,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	45,000.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	8,250.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				63,250.00	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แบบ มีจำนวน 28 ส.ก. 2569 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	48,971.96	3,428.04	52,400.00	-	-	-	52,400.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	20,560.75	1,439.25	22,000.00	-	-	-	22,000.00	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	123,364.49	8,635.51	132,000.00	-	-	-	132,000.00	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	60,000.00	4,200.00	64,200.00	-	-	-	64,200.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	50,467.29	3,532.71	54,000.00	-	-	-	54,000.00	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	20,186.92	1,413.08	21,600.00	-	-	-	21,600.00	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	10,467.29	732.71	11,200.00	-	-	-	11,200.00	
11	SF-2 ตู้สูงเก็บเอกสาร 1 (แบบพิเศษ)	25,420.56	1,779.44	27,200.00	-	-	-	27,200.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	29,906.54	2,093.46	32,000.00	-	-	-	32,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	447,943.93	31,356.07	479,300.00	-	-	-	479,300.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE)								
	ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	76,448.60	5,351.40	81,800.00	-	-	-	81,800.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	88,224.30	6,175.70	94,400.00	-	-	-	94,400.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	18,224.30	1,275.70	19,500.00	-	-	-	19,500.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	196,822.43	13,777.57	210,600.00	-	-	-	210,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	379,719.63	26,580.37	406,300.00	-	-	-	406,300.00	
รวม								885,600.00	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2559

แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	4.00	ชุด	12,242.99	48,971.96	-	-	48,971.96	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S6 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	4.00	ชุด	5,140.19	20,560.75	-	-	20,560.75	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	4.00	ชุด	30,841.12	123,364.49	-	-	123,364.49	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	12.00	ชุด	4,205.61	50,467.29	-	-	50,467.29	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	6.00	ชุด	3,364.49	20,186.92	-	-	20,186.92	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	4.00	ชุด	2,616.82	10,467.29	-	-	10,467.29	
11	SF-2 ตู้สูงเก็บเอกสาร 1 (แบบพิเศษ)	4.00	ชุด	6,355.14	25,420.56	-	-	25,420.56	
12	คอมพิวเตอร์แสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	10.00	ชุด	2,990.65	29,906.54	-	-	29,906.54	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							447,943.93	

รวม ✓
 ๕๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ ภูผา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ส.ค. 2560

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (CEILING TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER เบอร์ 5	2.00	ชุด	38,224.30	76,448.60	-	-	76,448.60	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER เบอร์ 5	2.00	ชุด	44,112.15	88,224.30	-	-	88,224.30	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER เบอร์ 5	1.00	ชุด	18,224.30	18,224.30	-	-	18,224.30	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (CASSETTE TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr. ระบบ INVERTER เบอร์ 5	3.00	ชุด	65,607.48	196,822.43	-	-	196,822.43	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							379,719.63	

1

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานาง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขานาง จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ส.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	39,430.00			
	- งานผนัง	197,692.00			
	- งานฝ้าเพดาน	430,680.00			
	- งานพื้น	297,630.00			
	- งานหลังคา	182,250.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	259,592.00			
	- งานสุขภัณฑ์	100,523.00			
	- งานทาสี	170,720.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	247,120.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,925,637.00	1.3020	2,507,179.37	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,063,230.75			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	33,186.00			
	รวม หมวดงานสาธารณูปโภค	1,096,416.75	1.3020	1,427,534.61	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในสำนักงาน (Built-In)	94,300.00	1.3020	122,778.60	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
4	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	210,385.00	1.3020	273,921.27	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,326,738.75	1.3020		
ค่า Factor F = 1.3020					
เงื่อนไข อัตราเงินลวงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				4,331,413.85	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรุณ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนิต โสทธิสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามันคง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามันคง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายทศศักดิ์ วุฒิกุล

28 ส.ค. 2559

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้นปูกระเบื้องเซรามิก + ลามิเนต	200.00	ตร.ม.	-	-	51.00	10,200.00	10,200.00	
2	รื้อพื้นปูกระเบื้องยาง	200.00	ตร.ม.	-	-	15.00	3,000.00	3,000.00	
3	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	400.00	ตร.ม.	-	-	26.00	10,400.00	10,400.00	
4	รื้อประตู + ขนทั้ง	17.00	ชุด	-	-	90.00	1,530.00	1,530.00	
5	รื้อสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	-	-	220.00	3,300.00	3,300.00	
6	ขุดลอกสึมน้ำเดิม + ซ่อมรอยแตกรั่ว	1,100.00	ตร.ม.	-	-	10.00	11,000.00	11,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							39,430.00	

7,500.48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารอมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ วัฒนกร
28 ส.ค. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน	47.00	ตร.ม	680.00	31,960.00	133.00	6,251.00	38,211.00	
2	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรู 1 ด้าน	17.00	ตร.ม	320.00	5,440.00	103.00	1,751.00	7,191.00	
3	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	160.00	ตร.ม	320.00	51,200.00	181.00	28,960.00	80,160.00	
4	ผนัง Wallpaper หลังฝ้า	65.00	ตร.ม	450.00	29,250.00	50.00	3,250.00	32,500.00	
5	ผนังกรุกระจก Glass Kote สีชมพู หนา 6 มม.	90.00	ตร.ฟ.	140.00	12,600.00	15.00	1,350.00	13,950.00	
6	ผนังกรุลูเมนดลายไม้ + ร่องสี่สแตนเลส	8.00	ตร.ม	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
7	บัวเชิงผนัง Aluminium	80.00	เมตร	200.00	16,000.00	46.00	3,680.00	19,680.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							197,692.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกุล
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2559
 แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	200.00	ตร.ม.	258.00	51,600.00	77.00	15,400.00	67,000.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)	60.00	ตร.ม.	301.00	18,060.00	77.00	4,620.00	22,680.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว T-Bar พร้อมฉนวนใยแก้วหุ้มพอยล์	250.00	ตร.ม.	327.00	81,750.00	53.00	13,250.00	95,000.00	
4	ฝ้าเพดานแผ่น Aluminium หนา 150 F พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	25.00	ตร.ม.	1,650.00	41,250.00	250.00	6,250.00	47,500.00	
5	รางไฟฟ้า	17.00	เมตร	500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	ซ่อมแซมห้องเพ้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	200.00	ตร.ม.	950.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							430,680.00	

Byun Bu

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

28 a. 2569

นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

28 JUL 2569

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมที่ดินสาขานันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารออมสินสาขามันคง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

[illegible]

4

รวมค่างานต้นทุนงานประติ - หน้าที่ต่าง

23/11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
28.01.2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งยองแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	461.00	922.00	7,322.00	
2	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	461.00	2,766.00	31,866.00	
3	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกแบบกด พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	461.00	1,383.00	7,683.00	
4	สายฉีดชำระ	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	72.00	576.00	2,976.00	
5	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	461.00	3,227.00	27,727.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง	8.00	ชุด	390.00	3,120.00	123.00	984.00	4,104.00	
7	กระจกเงากรอบ Aluminium	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	72.00	504.00	1,764.00	
8	ก๊อกล้างล้างพื้น	8.00	อัน	125.00	1,000.00	26.00	208.00	1,208.00	
9	ราวพาดผ้า	8.00	อัน	180.00	1,440.00	133.00	1,064.00	2,504.00	
10	ที่ใส่สบู่แบบติดผนัง	3.00	ชุด	370.00	1,110.00	123.00	369.00	1,479.00	
11	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	72.00	216.00	1,416.00	
12	Stop Valve	23.00	ตัว	80.00	1,840.00	36.00	828.00	2,668.00	
13	ก๊อกอ่างล้างหน้า	7.00	อัน	155.00	1,085.00	103.00	721.00	1,806.00	
14	ติดตั้งท่อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							100,523.00	

28.01.2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาก้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาก้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562

แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีภายนอกกิ่งเงา	1,150.00	ตร.ม.	47.00	54,050.00	35.00	40,250.00	94,300.00	
2	ทาสี Acrylic 100 % ภายในกิ่งเงา	540.00	ตร.ม.	47.00	25,380.00	30.00	16,200.00	41,580.00	
3	สีรองพื้นกันสนิม + สีทับหน้า (งานเหล็ก)	20.00	ตร.ม.	62.00	1,240.00	35.00	700.00	1,940.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน	450.00	ตร.ม.	36.00	16,200.00	30.00	13,500.00	29,700.00	
5	สีประตูห้องนั่งเล่น และประตูม้วน	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							170,720.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ม่านม้วน	78.00	ตร.ม.	950.00	74,100.00	-	-	74,100.00	
2	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	สติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	ดวงตราสีแดงและสีดกกรมสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5	สติ๊กเกอร์ผ้า	36.00	ตร.ฟ.	95.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
6	ป้ายชื่อธนาคารกล่องไฟ	1.00	ชุด	145,600.00	145,600.00	-	-	145,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							247,120.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๘ ส.ค. ๖๖

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD : MDB.)								
	ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00		-		2,832.00	Easypact CVS
	- MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	5.00	ตัว	2,310.00		-		11,550.00	Easypact CVS
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00		-		6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00		-		2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00		-		32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,700.00		4,000.00		35,700.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.1 ชั้น 1								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00		-		4,452.00	Easypact CVS
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00		-		624.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	5.00	ตัว	155.00		-		775.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	2.00	ตัว	1,686.00		-		3,372.00	Qovs
	- LOAD PANEL 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00		1,000.00		8,740.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.1A ชั้น 1 สำนักงานชั่วคราว								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00		-		4,608.00	Easypact CVS
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00		-		7,440.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00		-		930.00	Qovs
	- LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00		1,000.00		9,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา 1

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

28 ส.ค. 2562

.....

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารปฏิบัติการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP. IC ≥ 10 kA, 400 V. (MAIN LUG) LP.2 ชั้น 2								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	Easypact CVS
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	17.00	ตัว	155.00	2,635.00	-	-	2,635.00	Qovs
	- LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	6,840.00	6,840.00	1,000.00	1,000.00	7,840.00	
	ตู้ LP. IC ≥ 10 kA, 400 V. (MAIN LUG) ALP.2 ชั้น 2								
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8.00	ตัว	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	Qovs
	- LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	6,840.00	6,840.00	1,000.00	1,000.00	7,840.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER) LP.3 ชั้น 3								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	Easypact CVS
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63AT. 10 kA.	9.00	ตัว	624.00	5,616.00	-	-	5,616.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	Qovs
	- LOAD PANEL 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER) LP.1A								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	Easypact CVS
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	Qovs
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	Qovs
	- LOAD PANEL 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA, 230 V. LOAD CENTER LP.3A. ชั้นดาฟ้า								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	Easypact CVS
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	Qovs
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	

๑๗๗๗ ๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปฏิบัติงาน ชุมชนบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

28 ส.ค. 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
-	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด $\approx$ L1,200 x W300 มม. (B)	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	154.00	308.00	4,208.00	
-	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม ขนาด $\approx$ L1,200 x W300 มม. (C)	14.00	ชุด	1,505.00	21,070.00	138.00	1,932.00	23,002.00	
-	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	63.00	ชุด	620.00	39,060.00	118.00	7,434.00	46,494.00	
-	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	42.00	ชุด	550.00	23,100.00	118.00	4,956.00	28,056.00	
-	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ $\varnothing \approx$ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	118.00	472.00	4,072.00	
-	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม $\varnothing \approx$ 170 - 175 มม. (R)	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	118.00	826.00	3,976.00	
-	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด $\approx$ L230 x W135 มม. (T)	83.00	ชุด	1,060.00	87,980.00	118.00	9,794.00	97,774.00	
-	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด $\approx$ L175 x W280 มม. (U)	8.00	ชุด	1,550.00	12,400.00	169.00	1,352.00	13,752.00	
-	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	21.00	เมตร	1,140.00	23,940.00	50.00	1,050.00	24,990.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
-	สวิตช์ทางเดียว (S)	45.00	ชุด	31.00	1,395.00	82.00	3,690.00	5,085.00	
-	สวิตช์สองทาง (S2)	7.00	ชุด	57.00	399.00	92.00	644.00	1,043.00	
-	สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	4.00	ชุด	555.00	2,220.00	92.00	368.00	2,588.00	
-	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	55.00	ชุด	24.00	1,320.00		-	1,320.00	
	เคา์รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
-	เคา์รับเดี่ยว มิกราวต์ (1P+G) สีขาว	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	92.00	1,656.00	3,096.00	
-	เคา์รับคู่ มิกราวต์ (2P+G) สีขาว	101.00	ชุด	128.00	12,928.00	92.00	9,292.00	22,220.00	
-	เคา์รับคู่ มิกราวต์ (2P+G) สีเหลือง	41.00	ชุด	212.00	8,692.00	92.00	3,772.00	12,464.00	
-	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	119.00	ชุด	24.00	2,856.00		-	2,856.00	
-	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	41.00	ชุด	35.00	1,435.00		-	1,435.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาก้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาก้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ส.ค. 2565

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,650.00	เมตร	9.00	14,850.00	7.00	11,550.00	26,400.00	
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	3,250.00	เมตร	14.00	45,500.00	10.00	32,500.00	78,000.00	
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	550.00	เมตร	23.00	12,650.00	12.00	6,600.00	19,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	5,110.00	5,110.00	-	-	5,110.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	280.00	เมตร	31.00	8,680.00	23.00	6,440.00	15,120.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	320.00	เมตร	45.00	14,400.00	25.00	8,000.00	22,400.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 25 mm.	45.00	เมตร	64.00	2,880.00	29.00	1,305.00	4,185.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,894.00	3,894.00	-	-	3,894.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	35.00	เมตร	66.00	2,310.00	27.00	945.00	3,255.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	45.00	เมตร	87.00	3,915.00	29.00	1,305.00	5,220.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	933.75	933.75	-	-	933.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	250.00	เมตร	5.00	1,250.00	11.00	2,750.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	187.50	187.50	-	-	187.50	15 % ของค่าวัสดุ
	รางเดินสาย แบบทึบสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	- รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm.	16.00	เมตร	276.00	4,416.00	46.00	736.00	5,152.00	
	- อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	662.40	662.40	-	-	662.40	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารออมสินสาขานบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง : หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย : นายอนันต์ บุญพิทักษ์
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2569
 หน่วย : บาท

แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	- ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	- ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	10.00	ชุด	143.00	1,430.00	92.00	920.00	2,350.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	10.00	ชุด	22.00	220.00		-	220.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	250.00	เมตร	8.00	2,000.00	6.00	1,500.00	3,500.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	60.00	เมตร	31.00	1,860.00	23.00	1,380.00	3,240.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	45.00	เมตร	45.00	2,025.00	25.00	1,125.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	582.75	582.75	-	-	582.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,800.00	เมตร	15.00	27,000.00	10.00	18,000.00	45,000.00	
	- ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	81.00	ชุด	327.00	26,487.00	113.00	9,153.00	35,640.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	39.00	ชุด	22.00	858.00		-	858.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	31.00	2,480.00	23.00	1,840.00	4,320.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	45.00	เมตร	45.00	2,025.00	25.00	1,125.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	675.75	675.75	-	-	675.75	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	- หลักรดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ที่ปรับปรุง อาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2564

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
-	ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	300.00	1,500.00	26,500.00	
-	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า 1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H) จากสำนักงานชั่วคราว	16.00	ชุด		-	118.00	1,888.00	1,888.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
-	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	3.00	ตัว	7,440.00	22,320.00	300.00	900.00	23,220.00	
-	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	3,276.00	16,380.00	300.00	1,500.00	17,880.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,063,230.75	

4
Jan
an

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาขามโนรมย์ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2564

แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
1	ติดตั้งระบบปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน										
	- ติดตั้งระบบปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	666.00	1,332.00			5,612.00	
	- ติดตั้งระบบปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	2.00	ตัว	2,621.00	5,242.00	666.00	1,332.00			6,574.00	
2	ย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 BTU	4.00	ชุด	-	-	4,500.00	18,000.00			18,000.00	
3	ย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									33,186.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ส.ค. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)								
1	PT แผงกันโต๊ะ ชดส.	1.00	ชุด	12,000.00		-		12,000.00	
2	BF1 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	28,500.00		-		28,500.00	
3	BF2 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	24,500.00		-		24,500.00	
4	BF3 ตู้โชว์ชั้นวางของที่ระลึก	1.00	ชุด	19,800.00		-		19,800.00	
5	ชั้นวางพระพุทธรูป + พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 6	1.00	ชุด	9,500.00		-		9,500.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร							94,300.00	

4
bun

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานางิ้ว จ.พัทลุง

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขานางิ้ว จ.พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ส.ค. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
	4 ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								
1	พื้นรีบบอร์ด หน้า 10 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	135.00	ตร.ม.	470.00	63,450.00	89.00	12,015.00	75,465.00	
2	บุกระเบื้องยางชนิดมัน หน้า 2 มม.	135.00	ตร.ม.	400.00	54,000.00	103.00	13,905.00	67,905.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีกรุ 2 ด้าน	40.00	ตร.ม.	541.00	21,640.00	133.00	5,320.00	26,960.00	
4	D5 ประตูปานสวิตช์	1.00	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
5	D4 ประตูปานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,720.00	5,720.00	-	-	5,720.00	
6	ทาสีภายนอก กังงา	75.00	ตร.ม.	47.00	3,525.00	35.00	2,625.00	6,150.00	
7	ทาสีภายใน กังงา	105.00	ตร.ม.	47.00	4,935.00	30.00	3,150.00	8,085.00	
	รวมงานค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							210,385.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำนอง จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาน้ำนอง จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
 ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **28 ส.ค. 2560**

 แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานติดตั้ง (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	9.00	ชุด	2,500.00	22,500.00	115.00	1,035.00	23,535.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							23,535.00	

(Signature)