ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2-3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน 74,653,300 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** เป็นงานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2-3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

   โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

   4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด

   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 15 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 71,611,726.68 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1(ก))

   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2(ก))

   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)

   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นางสาวเสาวลักษณ์	เอี่ยมทรัพย์	ประธานกรรมการ	.....
7.2 นางนิอร	สงวนญาติ	กรรมการ	.....
7.3 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ	.....
7.4 นายบัญชา	สถานทรัพย์	กรรมการ	.....
7.5 นายธนพงศ์	แก้ววิชิต	กรรมการ	.....

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 1**	**(ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานรื้อถอน	784,605.59	
		หมวดงานโครงสร้าง	577,994.80	
		หมวดงานสถาปัตย์	21,438,188.84	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	27,023,708.58	
	- กลุ่มที่ 2	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)	8,608,753.31	
		งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	466,125.56	
2	**ส่วนที่ 2**	**(ตาม ปร.2(ก))**		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	12,042,350.00	
3	**ส่วนที่ 3**	**(ตาม ปร.3)**		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ตาม ปร.3)	670,000.00	
สรุป		**ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ**	71,611,726.68	
		ราคากลาง	71,611,726.68	
	ราคากลาง	**(เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)**		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	**บาท**
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ปรับปรุง	1.00	งาน	120,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1.00	งาน	40,000.00	
3	ค่าทำระบบป้องกันฝุ่น	1.00	งาน	120,000.00	
4	ค่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	1.00	งาน	45,000.00	
5	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	150,000.00	
6	ค่าทำความสะอาด	1.00	งาน	20,000.00	
7	ค่าป้องกันแนวเขตก่อสร้าง	1.00	งาน	150,000.00	
8	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์เดิม	1.00	งาน	25,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			670,000.00	

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 2								
1.1	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	84,859.81	5,940.19	90,800.00	-	-	-	90,800.00	
1.2	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	23,364.49	1,635.51	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
1.3	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	30,841.12	2,158.88	33,000.00	-	-	-	33,000.00	
1.4	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	33,644.86	2,355.14	36,000.00	-	-	-	36,000.00	
1.5	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	15,887.85	1,112.15	17,000.00	-	-	-	17,000.00	
1.6	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	22,429.91	1,570.09	24,000.00	-	-	-	24,000.00	
1.7	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	22,429.91	1,570.09	24,000.00	-	-	-	24,000.00	
1.8	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ	22,429.91	1,570.09	24,000.00	-	-	-	24,000.00	
1.9	เก้าอี้รับรองลูกค้า	26,915.89	1,884.11	28,800.00	-	-	-	28,800.00	
1.10	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	25,233.64	1,766.36	27,000.00	-	-	-	27,000.00	
1.11	เก้าอี้โต๊ะประชุม	78,504.67	5,495.33	84,000.00	-	-	-	84,000.00	
1.12	ตู้เก็บเอกสาร	31,401.87	2,198.13	33,600.00	-	-	-	33,600.00	
1.13	โต๊ะคอนโซล (พิเศ	42,990.65	3,009.35	46,000.00	-	-	-	46,000.00	
1.14	โต๊ะรับประทานอาหาร (พิเศษ	747,663.55	52,336.45	800,000.00	-	-	-	800,000.00	
1.15	เก้าอี้รับประทานอาหาร (พิเศ	209,345.79	14,654.21	224,000.00	-	-	-	224,000.00	
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 3	-	-	-	-	-	-	-	
1.16	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ	42,429.91	2,970.09	45,400.00	-	-	-	45,400.00	
1.17	โต๊ะประชุม (พิเศ	72,897.20	5,102.80	78,000.00	-	-	-	78,000.00	
1.18	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
1.19	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
1.20	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	7,943.93	556.07	8,500.00	-	-	-	8,500.00	
1.21	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	39,252.34	2,747.66	42,000.00	-	-	-	42,000.00	
1.22	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ	11,214.95	785.05	12,000.00	-	-	-	12,000.00	
1.23	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ	11,214.95	785.05	12,000.00	-	-	-	12,000.00	
1.24	เก้าอี้รับรองลูกค้า	40,373.83	2,826.17	43,200.00	-	-	-	43,200.00	
1.25	เก้าอี้รับรอง (พิเศ	14,953.27	1,046.73	16,000.00	-	-	-	16,000.00	
1.26	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	63,084.11	4,415.89	67,500.00	-	-	-	67,500.00	
1.27	เก้าอี้โต๊ะประชุมผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	50,467.29	3,532.71	54,000.00	-	-	-	54,000.00	
1.28	เก้าอี้โต๊ะประชุม	58,878.50	4,121.50	63,000.00	-	-	-	63,000.00	
1.29	ตู้เก็บเอกสาร	49,719.63	3,480.37	53,200.00	-	-	-	53,200.00	
1.30	โซฟา 3 ที่นั่ง 1 (พิเศษ)	104,672.90	7,327.10	112,000.00	-	-	-	112,000.00	
1.31	โซฟา 3 ที่นั่ง 2 (พิเศษ)	104,672.90	7,327.10	112,000.00	-	-	-	112,000.00	
1.32	โซฟา 3 ที่นั่ง 3 (พิเศษ)	42,056.07	2,943.93	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
1.33	อาร์มแชร์ 1 (พิเศษ)	134,579.44	9,420.56	144,000.00	-	-	-	144,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1.34	อาร์มแชร์ 2 (พิเศษ)	269,158.88	18,841.12	288,000.00	-	-	-	288,000.00	
1.35	อาร์มแชร์ 3 (พิเศษ)	44,859.81	3,140.19	48,000.00	-	-	-	48,000.00	
1.36	อาร์มแชร์ 4 (พิเศษ)	18,691.59	1,308.41	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
1.37	โต๊ะกลาง 1 (พิเศษ)	31,775.70	2,224.30	34,000.00	-	-	-	34,000.00	
1.38	โต๊ะกลาง 2 (พิเศษ)	89,719.63	6,280.37	96,000.00	-	-	-	96,000.00	
1.39	โต๊ะกลาง 3 (พิเศษ)	59,813.08	4,186.92	64,000.00	-	-	-	64,000.00	
1.40	โต๊ะกลาง 4 (พิเศษ)	59,813.08	4,186.92	64,000.00	-	-	-	64,000.00	
1.41	โต๊ะข้าง 1 (พิเศษ)	56,074.77	3,925.23	60,000.00	-	-	-	60,000.00	
1.42	โต๊ะข้าง 2 (พิเศษ)	22,429.91	1,570.09	24,000.00	-	-	-	24,000.00	
1.43	โต๊ะข้าง 3 (พิเศษ)	44,859.81	3,140.19	48,000.00	-	-	-	48,000.00	
1.44	โต๊ะข้าง 4 (พิเศษ)	18,691.59	1,308.41	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
1.45	โต๊ะคอนโซล (พิเศษ)	46,728.97	3,271.03	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	3,107,476.64	217,523.36	3,325,000.00	-	-	-	3,325,000.00	
2	**งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ**								
1	เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้าเพดาน (CEILING CONCEALED TYPE)								
	- FCU-1-201 to 204	67,663.55	4,736.45	72,400.00	-	-	-	72,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-205 to 206	23,457.94	1,642.06	25,100.00	-	-	-	25,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-207	18,224.30	1,275.70	19,500.00	-	-	-	19,500.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-208 to 212	58,504.67	4,095.33	62,600.00	-	-	-	62,600.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-213	13,457.94	942.06	14,400.00	-	-	-	14,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-214 to 215	33,831.78	2,368.22	36,200.00	-	-	-	36,200.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-217 to 218	36,448.60	2,551.40	39,000.00	-	-	-	39,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-220 to 221	33,831.78	2,368.22	36,200.00	-	-	-	36,200.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-222 to 225	72,803.74	5,096.26	77,900.00	-	-	-	77,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-226 to 227	26,074.77	1,825.23	27,900.00	-	-	-	27,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-228 to 230	50,747.66	3,552.34	54,300.00	-	-	-	54,300.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-231 to 234	52,056.07	3,643.93	55,700.00	-	-	-	55,700.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-235	13,457.94	942.06	14,400.00	-	-	-	14,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-201/1	34,018.69	2,381.31	36,400.00	-	-	-	36,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-201/2	34,018.69	2,381.31	36,400.00	-	-	-	36,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-202 to 203	68,037.38	4,762.62	72,800.00	-	-	-	72,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-206 to 212	238,130.84	16,669.16	254,800.00	-	-	-	254,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-213 to 216	138,878.50	9,721.50	148,600.00	-	-	-	148,600.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-302 to 303	36,448.60	2,551.40	39,000.00	-	-	-	39,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-306	11,775.70	824.30	12,600.00	-	-	-	12,600.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-307	13,457.94	942.06	14,400.00	-	-	-	14,400.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-304 to 305	68,037.38	4,762.62	72,800.00	-	-	-	72,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-306 to 312	243,037.38	17,012.62	260,050.00	-	-	-	260,050.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.								
2	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED)								
	- FCU-1-216	18,785.05	1,314.95	20,100.00	-	-	-	20,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-219	18,785.05	1,314.95	20,100.00	-	-	-	20,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-236 to 238	63,644.86	4,455.14	68,100.00	-	-	-	68,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-301	18,785.05	1,314.95	20,100.00	-	-	-	20,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-304	18,785.05	1,314.95	20,100.00	-	-	-	20,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-308 to 309	37,476.64	2,623.36	40,100.00	-	-	-	40,100.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-310	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-311	18,785.05	1,314.95	20,100.00	-	-	-	20,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.								
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (WALL MOUNTED)								
	- FCU-1-239	8,691.59	608.41	9,300.00	-	-	-	9,300.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.								
	- FCU-1-305	8,504.67	595.33	9,100.00	-	-	-	9,100.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,600 BTU / Hr.								
4	เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังสองชั้น (AIR HANDLING UNIT DOUBLE SKIN)								
	- AHU-1-204 to 205	621,028.04	43,471.96	664,500.00	-	-	-	664,500.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 180,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-301	744,392.52	52,107.48	796,500.00	-	-	-	796,500.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-302 to 303	541,028.04	37,871.96	578,900.00	-	-	-	578,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 150,000 BTU / Hr.								
	- AHU-1-313	744,392.52	52,107.48	796,500.00	-	-	-	796,500.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.								
5	ชุดระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)								
	- CDU-1-201	290,467.29	20,332.71	310,800.00	-	-	-	310,800.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 390,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-202	426,168.22	29,831.78	456,000.00	-	-	-	456,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-203	415,887.85	29,112.15	445,000.00	-	-	-	445,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 550,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-204	280,280.37	19,619.63	299,900.00	-	-	-	299,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-205	280,280.37	19,619.63	299,900.00	-	-	-	299,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-206	326,728.97	22,871.03	349,600.00	-	-	-	349,600.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 510,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-301	426,168.22	29,831.78	456,000.00	-	-	-	456,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 572,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-302	107,663.55	7,536.45	115,200.00	-	-	-	115,200.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 152,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-303	107,663.55	7,536.45	115,200.00	-	-	-	115,200.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 152,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-304	426,168.22	29,831.78	456,000.00	-	-	-	456,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 572,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-305	215,233.64	15,066.36	230,300.00	-	-	-	230,300.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 300,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-306	299,345.79	20,954.21	320,300.00	-	-	-	320,300.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 440,000 BTU / Hr.								
	- CDU-1-307	280,280.37	19,619.63	299,900.00	-	-	-	299,900.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.								
	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	8,147,056.07	570,293.93	8,717,350.00	-	-	-	8,717,350.00	
					รวม			**12,042,350.00**	

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1. งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน					3,107,476.64	
	3. งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	1	งาน					8,147,056.07	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ							11,254,532.71	
1	**งานครุภัณฑ์สำนักงาน**							-	
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 2								
1.1	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	2.00	ชุด	42,429.91	84,859.81	-	-	84,859.81	
1.2	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	1.00	ชุด	23,364.49	23,364.49	-	-	23,364.49	
1.3	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	6.00	ชุด	5,140.19	30,841.12	-	-	30,841.12	
1.4	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	2.00	ชุด	16,822.43	33,644.86	-	-	33,644.86	
1.5	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	2.00	ชุด	7,943.93	15,887.85	-	-	15,887.85	
1.6	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	4.00	ชุด	5,607.48	22,429.91	-	-	22,429.91	
1.7	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	4.00	ชุด	5,607.48	22,429.91	-	-	22,429.91	
1.8	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	4.00	ชุด	5,607.48	22,429.91	-	-	22,429.91	
1.9	เก้าอี้รับรองลูกค้า	8.00	ชุด	3,364.49	26,915.89	-	-	26,915.89	
1.1	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	6.00	ชุด	4,205.61	25,233.64	-	-	25,233.64	
1.11	เก้าอี้โต๊ะประชุม	24.00	ชุด	3,271.03	78,504.67	-	-	78,504.67	
1.12	ตู้เก็บเอกสาร	12.00	ชุด	2,616.82	31,401.87	-	-	31,401.87	
1.13	โต๊ะคอนโซล (พิเศษ)	2.00	ชุด	21,495.33	42,990.65	-	-	42,990.65	
1.14	โต๊ะรับประทานอาหาร (พิเศษ)	1.00	ชุด	747,663.55	747,663.55	-	-	747,663.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	เก้าอี้รับประทานอาหาร (พิเศษ)	28.00	ชุด	7,476.64	209,345.79	-	-	209,345.79	
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 3								
1.16	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	1.00	ชุด	42,429.91	42,429.91	-	-	42,429.91	
1.17	โต๊ะประชุม (พิเศษ)	3.00	ชุด	24,299.07	72,897.20	-	-	72,897.20	
1.18	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	12.00	ชุด	5,140.19	61,682.24	-	-	61,682.24	
1.19	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	1.00	ชุด	16,822.43	16,822.43	-	-	16,822.43	
1.20	เก้าอี้ทำงานผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	1.00	ชุด	7,943.93	7,943.93	-	-	7,943.93	
1.21	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	7.00	ชุด	5,607.48	39,252.34	-	-	39,252.34	
1.22	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	2.00	ชุด	5,607.48	11,214.95	-	-	11,214.95	
1.23	เก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	2.00	ชุด	5,607.48	11,214.95	-	-	11,214.95	
1.24	เก้าอี้รับรองลูกค้า	12.00	ชุด	3,364.49	40,373.83	-	-	40,373.83	
1.25	เก้าอี้รับรอง (พิเศษ)	4.00	ชุด	3,738.32	14,953.27	-	-	14,953.27	
1.26	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	15.00	ชุด	4,205.61	63,084.11	-	-	63,084.11	
1.27	เก้าอี้โต๊ะประชุมผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า (พิเศษ)	9.00	ชุด	5,607.48	50,467.29	-	-	50,467.29	
1.28	เก้าอี้โต๊ะประชุม	18.00	ชุด	3,271.03	58,878.50	-	-	58,878.50	
1.29	ตู้เก็บเอกสาร	19.00	ชุด	2,616.82	49,719.63	-	-	49,719.63	
1.30	โซฟา 3 ที่นั่ง 1 (พิเศษ)	2.00	ชุด	52,336.45	104,672.90	-	-	104,672.90	
1.31	โซฟา 3 ที่นั่ง 2 (พิเศษ)	2.00	ชุด	52,336.45	104,672.90	-	-	104,672.90	
1.32	โซฟา 3 ที่นั่ง 3 (พิเศษ)	1.00	ชุด	42,056.07	42,056.07	-	-	42,056.07	
1.33	อาร์มแชร์ 1 (พิเศษ)	6.00	ชุด	22,429.91	134,579.44	-	-	134,579.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.34	อาร์มแชร์ 2 (พิเศษ)	12.00	ชุด	22,429.91	269,158.88	-	-	269,158.88	
1.35	อาร์มแชร์ 3 (พิเศษ)	2.00	ชุด	22,429.91	44,859.81	-	-	44,859.81	
1.36	อาร์มแชร์ 4 (พิเศษ)	1.00	ชุด	18,691.59	18,691.59	-	-	18,691.59	
1.37	โต๊ะกลาง 1 (พิเศษ)	1.00	ชุด	31,775.70	31,775.70	-	-	31,775.70	
1.38	โต๊ะกลาง 2 (พิเศษ)	3.00	ชุด	29,906.54	89,719.63	-	-	89,719.63	
1.39	โต๊ะกลาง 3 (พิเศษ)	2.00	ชุด	29,906.54	59,813.08	-	-	59,813.08	
1.40	โต๊ะกลาง 4 (พิเศษ)	2.00	ชุด	29,906.54	59,813.08	-	-	59,813.08	
1.41	โต๊ะข้าง 1 (พิเศษ)	4.00	ชุด	14,018.69	56,074.77	-	-	56,074.77	
1.42	โต๊ะข้าง 2 (พิเศษ)	2.00	ชุด	11,214.95	22,429.91	-	-	22,429.91	
1.43	โต๊ะข้าง 3 (พิเศษ)	4.00	ชุด	11,214.95	44,859.81	-	-	44,859.81	
1.44	โต๊ะข้าง 4 (พิเศษ)	2.00	ชุด	9,345.79	18,691.59	-	-	18,691.59	
1.45	โต๊ะคอนโซล (พิเศษ)	2.00	ชุด	23,364.49	46,728.97	-	-	46,728.97	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน							**3,107,476.64**	
2	**งานระบบปรับอากาศ**								
2.1	**เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์**								
1	เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้าเพดาน (CEILING CONCEALED TYPE)								
	- FCU-1-201 to 204 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	16,915.89	67,663.55	-	-	67,663.55	
	- FCU-1-205 to 206 ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	11,728.97	23,457.94	-	-	23,457.94	
	- FCU-1-207 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,224.30	18,224.30	-	-	18,224.30	
	- FCU-1-208 to 212 ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	5.00	ชุด	11,700.93	58,504.67	-	-	58,504.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FCU-1-213 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	13,457.94	13,457.94	-	-	13,457.94	
	- FCU-1-214 to 215 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	16,915.89	33,831.78	-	-	33,831.78	
	- FCU-1-217 to 218 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,224.30	36,448.60	-	-	36,448.60	
	- FCU-1-220 to 221 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	16,915.89	33,831.78	-	-	33,831.78	
	- FCU-1-222 to 225 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	18,200.93	72,803.74	-	-	72,803.74	
	- FCU-1-226 to 227 ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	13,037.38	26,074.77	-	-	26,074.77	
	- FCU-1-228 to 230 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	16,915.89	50,747.66	-	-	50,747.66	
	- FCU-1-231 to 234 ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	13,014.02	52,056.07	-	-	52,056.07	
	- FCU-1-235 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	13,457.94	13,457.94	-	-	13,457.94	
	- AHU-1-201/1 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	34,018.69	34,018.69	-	-	34,018.69	
	- AHU-1-201/2 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	34,018.69	34,018.69	-	-	34,018.69	
	- AHU-1-202 to 203 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	34,018.69	68,037.38	-	-	68,037.38	
	- AHU-1-206 to 212 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด	34,018.69	238,130.84	-	-	238,130.84	
	- AHU-1-213 to 216 ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	34,719.63	138,878.50	-	-	138,878.50	
	- FCU-1-302 to 303 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,224.30	36,448.60	-	-	36,448.60	
	- FCU-1-306 ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	11,775.70	11,775.70	-	-	11,775.70	
	- FCU-1-307 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	13,457.94	13,457.94	-	-	13,457.94	
	- AHU-1-304 to 305 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	34,018.69	68,037.38	-	-	68,037.38	
	- AHU-1-306 to 312 ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด	34,719.63	243,037.38	-	-	243,037.38	
2	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FCU-1-216 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,785.05	18,785.05	-	-	18,785.05	
	- FCU-1-219 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,785.05	18,785.05	-	-	18,785.05	
	- FCU-1-236 to 238 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	21,214.95	63,644.86	-	-	63,644.86	
	- FCU-1-301 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,785.05	18,785.05	-	-	18,785.05	
	- FCU-1-304 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,785.05	18,785.05	-	-	18,785.05	
	- FCU-1-308 to 309 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	18,738.32	37,476.64	-	-	37,476.64	
	- FCU-1-310 ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
	- FCU-1-311 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,785.05	18,785.05	-	-	18,785.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (WALL MOUNTED)								
	- FCU-1-239 ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	8,691.59	8,691.59	-	-	8,691.59	
	- FCU-1-305 ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,600 BTU / Hr.	1.00	ชุด	8,504.67	8,504.67	-	-	8,504.67	
4	เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังสองชั้น (AIR HANDLING UNIT DOUBLE SKIN)								
	- AHU-1-204 to 205 ขนาดไม่ต่ำกว่า 180,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	310,514.02	621,028.04	-	-	621,028.04	
	- AHU-1-301 ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	744,392.52	744,392.52	-	-	744,392.52	
	- AHU-1-302 to 303 ขนาดไม่ต่ำกว่า 150,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	270,514.02	541,028.04	-	-	541,028.04	
	- AHU-1-313 ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	744,392.52	744,392.52	-	-	744,392.52	
5	ชุดระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)								
	- CDU-1-201 ขนาดไม่ต่ำกว่า 390,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	290,467.29	290,467.29	-	-	290,467.29	
	- CDU-1-202 ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	426,168.22	426,168.22	-	-	426,168.22	
	- CDU-1-203 ขนาดไม่ต่ำกว่า 550,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	415,887.85	415,887.85	-	-	415,887.85	
	- CDU-1-204 ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	280,280.37	280,280.37	-	-	280,280.37	
	- CDU-1-205 ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	280,280.37	280,280.37	-	-	280,280.37	
	- CDU-1-206 ขนาดไม่ต่ำกว่า 510,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	326,728.97	326,728.97	-	-	326,728.97	
	- CDU-1-301 ขนาดไม่ต่ำกว่า 572,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	426,168.22	426,168.22	-	-	426,168.22	
	- CDU-1-302 ขนาดไม่ต่ำกว่า 152,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	107,663.55	107,663.55	-	-	107,663.55	
	- CDU-1-303 ขนาดไม่ต่ำกว่า 152,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	107,663.55	107,663.55	-	-	107,663.55	
	- CDU-1-304 ขนาดไม่ต่ำกว่า 572,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	426,168.22	426,168.22	-	-	426,168.22	
	- CDU-1-305 ขนาดไม่ต่ำกว่า 300,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	215,233.64	215,233.64	-	-	215,233.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CDU-1-306 ขนาดไม่ต่ำกว่า 440,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	299,345.79	299,345.79	-	-	299,345.79	
	- CDU-1-307 ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	280,280.37	280,280.37	-	-	280,280.37	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ						-	**8,147,056.07**	

.....

(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

.....

(นางนิอร สงวนญาติ)

กรรมการ

.....

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการ

.....

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการ

.....

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการ

แบบปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.1 ที่แนบ 123 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานรื้อถอน				
	- งานรื้อถอน	645,341.00			
	รวมหมวดงานรื้อถอน	645,341.00	1.2158	784,605.59	
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	475,402.86			
	รวมหมวดงานรื้อถอน	475,402.86	1.2158	577,994.80	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานฝ้าเพดาน	3,076,324.00			
	- งานผนัง	922,401.00			
	- งานพื้น	2,651,892.00			
	- งานประตู-หน้าต่าง	2,384,300.00			
	- งานสุขภัณฑ์	1,125,451.00			
	- งานสี	1,598,723.00			
	- งานสถาปัตยกรรมภายนอก และห้องน้ำส่วนกลาง	5,184,875.00			
	- งานม่าน	532,243.67			
	- งานเบ็ดเตล็ด	156,780.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	17,632,989.67	1.2158	21,438,188.84	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	9,474,380.56			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	12,553,250.69			
	- งานระบบสุขาภิบาล	199,469.08			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	22,227,100.33	1.2158	27,023,708.58	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
5	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)	7,080,731.46	1.2158	8,608,753.31	
6	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	383,390.00	1.2158	466,125.56	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**48,444,955.32**	1.2158		
	ค่า Factor F = **1.2158**				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมงานปรับปรุง	**58,899,376.68**

พื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุง =	**4,050 ตารางเมตร**
ราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ คิดเป็นเงิน =	**14,543 บาท/ตารางเมตร**

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการ

หมายเหตุ	
1	หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
2	อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 กรุงเทพ (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "พาณิชย์จังหวัด")
3	อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือสืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สืบราคา" โดนแนบรายละเอียดหรือระบุร้านค้า)
4	อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "กรมบัญชีกลาง") และสืบราคามาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "มาตรฐานแรงงานฯ")
5	อ้างอิงราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ฉบับปรับปรุง 1/2569) (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "ออมสิน") หรือโทรสอบถามราคาภายในท้องถิ่นฯ หรือสืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สืบราคา" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
6	การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
7	อ้างอิงบัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2568 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สพฐ")
7	อ้างอิงสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "MIT")
9	หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ยึดตามรูปแบบรายการเป็นหลักและ ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญ
10	อ้างอิงบัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน และค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2569 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "กรมโยธาธิการและผังเมือง")

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F

$$\text{สูตรการหาค่า} \quad D - \left[\frac{(D-E) \times (A-B)}{(C-B)} \right]$$

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน

B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน

C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน

D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน

การคำนวณหาค่า FACTOR F สำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ซึ่งมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน (ค่างานส่วนที่ 1) =	**48,444,955.32**	**บาท**
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	48,444,955.32	บาท
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	40,000,000.00	บาท
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	50,000,000.00	บาท
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	1.2159	
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	1.2158	

สรุป Factor F ค่าต้นทุนงาน = 1.2158

ค่างาน ล้านบาท	FACTOR F
<0.5	1.3073
1	1.3049
2	1.3034
5	1.3002
10	1.2942
15	1.2519
20	1.2516
25	1.2247
30	1.2163
40	1.2159
50	1.2158
60	1.2050
70	1.2049
80	1.2048
90	1.2047
100	1.2046
150	1.2012
200	1.2011
250	1.2010
300	1.1950
350	1.1837
400	1.1835
500	1.1834
>500	1.1787

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	หมวดงานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนชั้นที่ 1	1	งาน					2,200.00	
	1.2 งานรื้อถอนชั้นที่ 2	1	งาน					301,032.00	
	1.3 งานรื้อถอนชั้นที่ 3	1	งาน					342,109.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							645,341.00	===>ปร.1 (ก)
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนชั้นที่ 1								
1.1.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดานตกแต่งชุ้มทางเข้า	78.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,950.00	1,950.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.1.2	งานรื้อพื้นหลังคา ค.ส.ล.เดิม	10.00	ตร.ม.	-	-	25.00	250.00	250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอนชั้นที่ 1							2,200.00	
1.2	งานรื้อถอนชั้นที่ 2								
1.2.1	งานรื้อถอนผนังเบา (2 ด้าน)	560.00	ตร.ม.	-	-	31.00	17,360.00	17,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.2	งานรื้อผนังก่ออิฐของเดิม	76.00	ตร.ม.	-	-	41.00	3,116.00	3,116.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.3	งานรื้อผนังเบา (1 ด้าน)	150.00	ตร.ม.	-	-	31.00	4,650.00	4,650.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.4	งานรื้อประตูบานเดี่ยว	20.00	ชุด	-	-	90.00	1,800.00	1,800.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.5	งานรื้อประตูบานคู่ (พร้อมนำไปติดตั้งใหม่)	19.00	ชุด	-	-	140.00	2,660.00	2,660.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.6	งานรื้อถอนตู้ลอย	63.00	เมตร	-	-	226.00	14,238.00	14,238.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.7	งานรื้อผนังตกแต่งหน้าลิฟท์	21.00	ตร.ม.	-	-	31.00	651.00	651.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.8	งานรื้อม่านเดิม	309.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,090.00	3,090.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.2.9	งานรื้อฟิล์มติดหน้าต่าง	19.00	ชุด	-	-	25.00	475.00	475.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.10	งานรื้อสุขภัณฑ์ชักโครก ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.11	งานรื้ออ่างล้างหน้า + ซิงค์	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.12	งานรื้อระบบท่อ	4.00	ชุด	-	-	220.00	880.00	880.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.13	ขูดลอกสีวงกบหน้าต่างเหล็ก	52.00	ชุด	-	-	560.00	29,120.00	29,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.14	งานทำสีวงกบไม้ของเดิม / งานขัดลอกสีไม้ของเดิม	1.00	L/S	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.15	ขัดพื้น 01 หินขัดพร้อมลงเคลือบเงา	747.00	ตร.ม.	-	-	51.00	38,097.00	38,097.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.16	รื้อพื้นภายใน	791.00	ตร.ม.	-	-	51.00	40,341.00	40,341.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.17	รื้อบัวหินขัดโถงทางเดิน	160.00	เมตร	-	-	40.00	6,400.00	6,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.18	รื้อฝ้าเพดานทั้งหมด ชั้น 2	2,189.00	ตร.ม.	-	-	26.00	56,914.00	56,914.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.20	งานรื้อระบบไฟฟ้า (ดวงโคม + ระบบเต้ารับ)	1.00	L/S	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.2.21	งานรื้อระบบปรับอากาศ	1.00	L/S	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอนชั้นที่ 2							**301,032.00**	
1.3	**งานรื้อถอนชั้นที่ 3**								
1.3.1	งานรื้อถอนผนังโถงบันได (ผนังกระจกโดยรอบ)	185.00	ตร.ม.	-	-	51.00	9,435.00	9,435.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.2	งานรื้อผนังก่ออิฐ	309.00	ตร.ม.	-	-	41.00	12,669.00	12,669.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.3	งานรื้อผนังเบาของเดิม	190.00	ตร.ม.	-	-	31.00	5,890.00	5,890.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.4	งานรื้อประตูบานเดี่ยว	15.00	ชุด	-	-	90.00	1,350.00	1,350.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.5	งานรื้อประตูบานคู่	14.00	ชุด	-	-	160.00	2,240.00	2,240.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.6	งานรื้อผนังเบา 2 ด้าน	210.00	ตร.ม.	-	-	31.00	6,510.00	6,510.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.3.7	งานรื้อตู้ลอย	60.00	เมตร	-	-	226.00	13,560.00	13,560.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.8	งานรื้อผนังตกแต่งหน้าลิฟท์	21.00	ตร.ม.	-	-	31.00	651.00	651.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.9	งานรื้อม่านของเดิม	309.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,090.00	3,090.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.10	งานรื้อฟิล์มของเดิมหน้าต่างด้านหน้า (เฉพาะด้านหน้า)	19.00	ชุด	-	-	25.00	475.00	475.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.11	งานรื้อสุขภัณฑ์ชักโครก	2.00	ชุด	-	-	220.00	440.00	440.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.12	งานรื้ออ่างล้างหน้า + ซิงค์	4.00	ชุด	-	-	220.00	880.00	880.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.13	งานรื้อระบบท่อ	6.00	ชุด	-	-	220.00	1,320.00	1,320.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.14	ขูดลอกสีวงกบหน้าต่างเหล็กพับนอก/ใน ของเดิม	52.00	ชุด	-	-	560.00	29,120.00	29,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.15	งานทำสีวงกบไม้ของเดิม	1.00	L/S	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.16	งานทำสีขัด + ทำสีบัวพื้นไม้แข็ง (โพลียูรีเทรน)	1.00	L/S	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.17	งานขัดพื้นหินพร้อมลงเคลือบแข็ง (โถงภายนอกระเบียง)	747.00	ตร.ม.	-	-	51.00	38,097.00	38,097.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.18	งานรื้อพื้นกระเบื้องยางของเดิมภายใน	584.00	ตร.ม.	-	-	15.00	8,760.00	8,760.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.19	รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (ห้องน้ำ)	36.00	ตร.ม.	-	-	51.00	1,836.00	1,836.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.20	งานรื้อพื้นยก	104.00	ตร.ม.	-	-	116.00	12,064.00	12,064.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.21	งานรื้อบัวหินขัดโถงทางเดิน	160.00	เมตร	-	-	40.00	6,400.00	6,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.22	งานรื้อฝ้าเพดานทั้งหมด ชั้น 3	2,272.00	ตร.ม.	-	-	26.00	59,072.00	59,072.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.23	งานรื้อระบบไฟฟ้า (ดวงโคม + ระบบเต้ารับ)	1.00	L/S	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
1.3.24	งานรื้อระบบปรับอากาศ	1.00	L/S	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอนชั้นที่ 3							342,109.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	2.1 งานโครงสร้างชั้นที่ 1	1	งาน					38,041.00	
	2.2 งานโครงสร้างชั้นที่ 2	1	งาน					152,187.90	
	2.3 งานโครงสร้างชั้นที่ 3	1	งาน					285,173.96	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							475,402.86	===>ปร.1 (ก)
2.1	งานโครงสร้างชั้นที่ 1								
2.1.1	งานเสริมโครงสร้างช่องแสงชุ้มทางเข้าด้านหน้า								
2.1.1.1	งานเปิดพื้นหลังคา คสล. ตามแบบก่อสร้าง	9.00	ตร.ม.	-	-	120.00	1,080.00	1,080.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.1.1.2	เหล็กรางน้ำ 10 นิ้ว (250x90x9x13 มม.) SYS 207.6 กก.+-	2.00	ท่อน	6,602.00	13,204.00	208.00	416.00	13,620.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.1.1.3	พุกเคมีแบบปั่น (Chemical Anchor Bolt) M12x160 mm.	40.00	ชุด	90.00	3,600.00	50.00	2,000.00	5,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.1.1.4	งานยกขอบพื้น 10 ซม. โดยรอบ (Kicker) พร้อมเหล็กเสริม	12.00	ม.	80.00	960.00	50.00	600.00	1,560.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.1.1.5	งานทาสีกันสนิมและงานทาสีน้ำมันทับหน้า	11.00	ตร.ม.	62.00	682.00	35.00	385.00	1,067.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.1.2	งานเข็มฐานถังบำบัด								
2.1.2.1	เสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 ยาว 6 ม.	10.00	ต้น	450.00	4,500.00	400.00	4,000.00	8,500.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
2.1.2.2	ทรายบดอัด	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	104.00	104.00	614.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.1.2.3	พื้นคอนกรีตฐานวางถังบำบัด 210 ksc. หนา 10 ซม. เสริม Wire mesh 4 มม. #0.15	3.00	ตร.ม.	1,200.00	3,600.00	800.00	2,400.00	6,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างชั้นที่ 1							38,041.00	
2.2	งานโครงสร้างชั้นที่ 2								
2.2.1	งานเสริมโครงสร้างพื้นห้องน้ำยกระดับ								
2.2.1.1	งานก่ออิฐมวลเบารองฐานห้องน้ำ	13.00	ตร.ม.	682.00	8,866.00	130.00	1,690.00	10,556.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
2.2.1.2	งานปูแผ่นพื้น วีว่า บอร์ด VIVA หนา 20 มม.	37.00	ตร.ม.	835.00	30,895.00	120.00	4,440.00	35,335.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.1.3	งานเทคอนกรีตพื้นทับหน้า 10 ซม. พร้อมไวร์เมช หนา 4.0 มม. @15 ซม.	37.00	ตร.ม.	305.00	11,285.00	30.00	1,110.00	12,395.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.1.4	งานยกขอบพื้น 10 ซม. โดยรอบ (Kicker) พร้อมเหล็กเสริม	50.00	ม.	80.00	4,000.00	50.00	2,500.00	6,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.1.5	งานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง	97.00	ตร.ม.	120.00	11,640.00	35.00	3,395.00	15,035.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2	**งานเสริมโครงสร้างพื้นรับ AHU.**								
2.2.2.1	I-Beam 200x100x7x10 mm.	2.00	ท่อน	4,914.00	9,828.00	1,872.00	3,744.00	13,572.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.2	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	9.00	ท่อน	1,070.00	9,630.00	388.00	3,492.00	13,122.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.3	เหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm.	3.00	ท่อน	745.00	2,235.00	287.00	861.00	3,096.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.4	Checkered Plate (2.30 thk.) ขนาดแผ่นมาตรฐาน 120x240 ซม.	1.00	แผ่น	1,900.00	1,900.00	467.00	467.00	2,367.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.5	Plate 150x150 mm. (10 thk.)	16.00	แผ่น	218.00	3,488.00	180.00	2,880.00	6,368.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.6	Plate 100x100 mm. (9 thk.)	8.00	แผ่น	63.00	504.00	72.00	576.00	1,080.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.7	พุกเคมีแบบปั่น (Chemical Anchor Bolt) M12x160 mm.	64.00	ชุด	90.00	5,760.00	50.00	3,200.00	8,960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.8	งานทาสีกันสนิมและงานทาสีน้ำมันทับหน้า	30.70	ตร.ม.	62.00	1,903.40	35.00	1,074.50	2,977.90	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.9	งานทากันซึมก่อนปรับระดับ	44.00	ตร.ม.	120.00	5,280.00	35.00	1,540.00	6,820.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.10	งานพื้นปรับระดับพร้อมขัดมัน	44.00	ลบ.ม.	119.00	5,236.00	87.00	3,828.00	9,064.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.2.2.11	งานยกขอบพื้น 10 ซม. โดยรอบ (Kicker) พร้อมเหล็กเสริม	38.00	ม.	80.00	3,040.00	50.00	1,900.00	4,940.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างชั้นที่ 2							152,187.90	
2.3	**งานโครงสร้างชั้นที่ 3**								
2.3.1	**งานเสริมโครงสร้างพื้นรับ AHU.**								
2.3.1.1	I-Beam 200x100x7x10 mm.	4.00	ท่อน	4,914.00	19,656.00	1,872.00	7,488.00	27,144.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
2.3.1.2	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	20.00	ท่อน	1,070.00	21,400.00	388.00	7,760.00	29,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.3	เหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm.	5.00	ท่อน	745.00	3,725.00	287.00	1,435.00	5,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.4	Checkered Plate (2.30 thk.) ขนาดแผ่นมาตรฐาน 120x240 ซม.	2.00	แผ่น	1,900.00	3,800.00	467.00	934.00	4,734.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.5	Plate 150x150 mm. (10 thk.)	36.00	แผ่น	218.00	7,848.00	180.00	6,480.00	14,328.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.6	Plate 100x100 mm. (9 thk.)	16.00	แผ่น	63.00	1,008.00	72.00	1,152.00	2,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.7	พุกเคมีแบบปั่น (Chemical Anchor Bolt) M12x160 mm.	144.00	ชุด	90.00	12,960.00	50.00	7,200.00	20,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.8	งานทาสีกันสนิมและงานทาสีน้ำมันทับหน้า	63.68	ตร.ม.	62.00	3,948.16	35.00	2,228.80	6,176.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.9	งานทากันซึมก่อนปรับระดับ	69.00	ตร.ม.	120.00	8,280.00	35.00	2,415.00	10,695.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.10	งานพื้นปรับระดับพร้อมขัดมัน	69.00	ลบ.ม.	119.00	8,211.00	87.00	6,003.00	14,214.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.1.11	งานยกขอบพื้น 10 ซม. โดยรอบ (Kicker) พร้อมเหล็กเสริม	67.00	ม.	80.00	5,360.00	50.00	3,350.00	8,710.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.2	**งานยกพื้นห้องน้ำ**								
2.3.2.1	งานก่ออิฐมวลเบารองฐานห้องน้ำ	23.00	ตร.ม.	682.00	15,686.00	130.00	2,990.00	18,676.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.2.2	งานปูแผ่นพื้น วีว่า บอร์ด VIVA หนา 20 มม.	68.00	ตร.ม.	835.00	56,780.00	120.00	8,160.00	64,940.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.2.3	งานเทคอนกรีตพื้นทับหน้า 10 ซม. พร้อมไวร์เมช หนา 4.0 มม. @15 ซม.	68.00	ตร.ม.	305.00	20,740.00	30.00	2,040.00	22,780.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.2.4	งานยกขอบพื้น 10 ซม. โดยรอบ (Kicker) พร้อมเหล็กเสริม	81.00	ม.	80.00	6,480.00	50.00	4,050.00	10,530.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2.3.2.5	งานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง	165.20	ตร.ม.	120.00	19,824.00	35.00	5,782.00	25,606.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างชั้นที่ 3							**285,173.96**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.2	งานผนัง								
	3.2.1 งานผนังชั้นที่ 2	1	งาน					480,327.00	
	3.2.2 งานผนังชั้นที่ 3	1	งาน					442,074.00	
	รวมค่างานต้นทุน 3.2 งานผนัง							922,401.00	
3.2	งานผนัง								
3.2.1	งานผนังชั้นที่ 2								
3.2.1.1	ผนังเดิมซ่อมแซม + ทำความสะอาด (ภายนอก+ภายใน)	500.00	ตร.ม.	-	-	10.00	5,000.00	5,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.1.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 cm. 2 ชั้น	80.00	ตร.ม.	640.00	51,200.00	130.00	10,400.00	61,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.1.3	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	88.00	ตร.ม.	333.00	29,304.00	91.00	8,008.00	37,312.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.1.4	ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	300.00	ตร.ม.	84.00	25,200.00	96.00	28,800.00	54,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.1.5	ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	490.00	ตรม.	504.00	246,960.00	100.00	49,000.00	295,960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.1.6	เสาเอ็น - ทับหลัง	143.00	เมตร	123.00	17,589.00	62.00	8,866.00	26,455.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานผนังชั้นที่ 2							480,327.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3.2.2	งานผนังชั้นที่ 3								
3.2.2.1	ผนังเดิมซ่อมแซม + ทำความสะอาด (ภายนอก+ภายใน)	12,691.00	ตร.ม.	-	-	10.00	126,910.00	126,910.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.2.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 cm. 2 ชั้น	80.00	ตร.ม.	640.00	51,200.00	130.00	10,400.00	61,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.2.3	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	155.00	ตร.ม.	333.00	51,615.00	91.00	14,105.00	65,720.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.2.4	ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	220.00	ตร.ม.	84.00	18,480.00	96.00	21,120.00	39,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.2.5	CT1 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 10 x 10 cm.	10.00	ตร.ม.	419.00	4,190.00	206.00	2,060.00	6,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.2.6	CT3 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 30 x 60 cm.	178.00	ตร.ม.	489.00	87,042.00	184.00	32,752.00	119,794.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.2.2.7	เสาเอ็น - ทับหลัง	120.00	เมตร	123.00	14,760.00	62.00	7,440.00	22,200.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานผนังชั้นที่ 3							442,074.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.3	งานพื้น								
	3.3.1 งานพื้นชั้นที่ 2	1	งาน					1,133,242.00	
	3.3.2 งานพื้นชั้นที่ 3	1	งาน					1,518,650.00	
	รวมค่างานต้นทุน 3.3 งานพื้น							2,651,892.00	
3.3	งานพื้น								
3.3.1	งานพื้นชั้นที่ 2								
3.3.1.1	พื้นหินขัดเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบ	732.00	ตร.ม.	40.00	29,280.00	51.00	37,332.00	66,612.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.2	FL02 พื้นเดิมหินขัดเดิมที่เสียหาย ซ่อมแซมกระเบื้องลายไม้	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.3	FL1 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	282.00	ตร.ม.	490.00	138,180.00	228.00	64,296.00	202,476.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.4	FL2 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	198.00	ตร.ม.	490.00	97,020.00	228.00	45,144.00	142,164.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.5	FL3 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	135.00	ตร.ม.	490.00	66,150.00	228.00	30,780.00	96,930.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.6	FL4 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	240.00	ตร.ม.	490.00	117,600.00	228.00	54,720.00	172,320.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.7	FL5 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	38.00	ตร.ม.	490.00	18,620.00	228.00	8,664.00	27,284.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.8	FL6 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลนลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.60 ม.	80.00	ตร.ม.	375.00	30,000.00	158.00	12,640.00	42,640.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.9	FL7 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	88.00	ตร.ม.	567.00	49,896.00	228.00	20,064.00	69,960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.10	พื้นขัดมันเรียบ (เพิ่มห้องระบบไฟ)	88.00	ตร.ม.	119.00	10,472.00	87.00	7,656.00	18,128.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.11	บัวพื้น SK1	229.00	เมตร	360.00	82,440.00	46.00	10,534.00	92,974.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.12	บัวพื้น SK2	183.00	เมตร	900.00	164,700.00	46.00	8,418.00	173,118.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.1.13	บัวพื้น SK3	141.00	เมตร	150.00	21,150.00	46.00	6,486.00	27,636.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.1 งานพื้นชั้นที่ 2							1,133,242.00	
3.3.2	**งานพื้นชั้นที่ 3**								
3.3.2.1	พื้นหินขัดเดิมขัดทำความสะอาดลงน้ำยาเคลือบ	261.00	ตร.ม.	40.00	10,440.00	51.00	13,311.00	23,751.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.2	F1 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	257.00	ตร.ม.	490.00	125,930.00	228.00	58,596.00	184,526.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.3	F2 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	129.00	ตร.ม.	490.00	63,210.00	228.00	29,412.00	92,622.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.4	F3 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	345.00	ตร.ม.	490.00	169,050.00	228.00	78,660.00	247,710.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.5	F4 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	136.00	เมตร	490.00	66,640.00	228.00	31,008.00	97,648.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.6	F5 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	75.00	เมตร	490.00	36,750.00	228.00	17,100.00	53,850.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.7	F6 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้องพอร์ซเลนลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.60 ม.	139.00	เมตร	375.00	52,125.00	158.00	21,962.00	74,087.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.8	F7 พื้นหินขัดเดิมปูกระเบื้อง 0.60 x 1.20 ม.	107.00	ตร.ม.	567.00	60,669.00	228.00	24,396.00	85,065.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.9	เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	67.00	ตร.ม.	119.00	7,973.00	96.00	6,432.00	14,405.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.10	พรมทอเครื่อง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. แบบ A	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.11	พรมทอเครื่อง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. แบบ B	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.12	พรมทอเครื่อง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. แบบ C	1.00	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.13	พรมทอเครื่อง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. แบบ D	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.14	พรมทอเครื่อง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. แบบ E	1.00	ชุด	24,700.00	24,700.00	-	-	24,700.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.15	บัวพื้น SK1	765.00	ม.	360.00	275,400.00	46.00	35,190.00	310,590.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.3.2.16	บัวพื้น SK2	176.00	ม.	900.00	158,400.00	46.00	8,096.00	166,496.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.2 งานพื้นชั้นที่ 3							1,518,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.4	งานประตู-หน้าต่าง								
	3.4.1 งานประตูชั้นที่ 2-3	1	งาน					1,738,200.00	
	3.4.2 งานหน้าต่างชั้นที่ 3	1	งาน					646,100.00	
	รวมค่างานต้นทุน 3.4 งานประตู-หน้าต่าง							2,384,300.00	
3.4	งานประตู-หน้าต่าง								
3.4.1	งานประตูชั้นที่ 2-3								
	งานประตูชั้นที่ 2								
1	D1 ประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	8,700.00	17,400.00	-	-	17,400.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
2	D2 ประตูบานเปิดคู่ (งานของเดิมติดตั้งใหม่)	19.00	ชุด	8,700.00	165,300.00	-	-	165,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	14.00	ชุด	18,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
5	D4-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
7	D5-2 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	2.00	ชุด	42,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
8	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	7,800.00	31,200.00	-	-	31,200.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	งานประตูชั้นที่ 3								
1	D0 ประตู (ของเดิม) (งานของเดิมติดตั้งใหม่)	12.00	ชุด	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
2	D1 ประตูบานเปิดคู่	8.00	ชุด	8,700.00	69,600.00	-	-	69,600.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3	D2 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
4	D3 ประตูบานสวิงเดี่ยว	11.00	ชุด	18,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
5	D4 ประตูบานสวิงเดี่ยว	6.00	ชุด	17,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
6	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	4.00	ชุด	28,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
7	D5A ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
8	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว	10.00	ชุด	7,800.00	78,000.00	-	-	78,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
9	D7 ประตูบานเปิดคู่ช่องระบายอากาศ	2.00	ชุด	27,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
10	D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
11	D9 ประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	59,000.00	118,000.00	-	-	118,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
12	D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
13	D11 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
14	D12 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
15	D13 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
16	D14 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
17	D15 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
18	D16 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
19	D17 ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
20	D18 ฉากรางเลื่อน	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.4.1 งานประตูชั้นที่ 2-3							1,738,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3.4.2	งานหน้าต่างชั้นที่ 3								
1	W1 หน้าต่าง	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
2	W2 หน้าต่าง	2.00	ชุด	56,500.00	113,000.00	-	-	113,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3	W2A หน้าต่าง	1.00	ชุด	18,800.00	18,800.00	-	-	18,800.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
4	W3 หน้าต่าง	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
5	W4 หน้าต่าง	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
6	W5 หน้าต่าง	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00	-	-	31,900.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
7	W6 หน้าต่าง	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
8	W7 หน้าต่าง	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
12	ติดตั้งฟิล์ม หน้าต่าง (ชั้น 2 และ ชั้น 3)	38.00	ชุด	9,000.00	342,000.00	-	-	342,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.4.2 งานหน้าต่างชั้นที่ 2-3							**646,100.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.5	งานสุขภัณฑ์								
	3.5.2 งานสุขภัณฑ์ชั้นที่ 2	1	งาน					388,424.00	
	3.5.3 งานสุขภัณฑ์ชั้นที่ 3	1	งาน					737,027.00	
	รวมค่างานต้นทุน 3.5 งานสุขภัณฑ์							1,125,451.00	
3.5	งานสุขภัณฑ์								
3.5.1	งานสุขภัณฑ์ชั้นที่ 2								
3.5.1.1	อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ และก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	12,337.00	49,348.00	461.00	1,844.00	51,192.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.2	โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	20,124.00	80,496.00	461.00	1,844.00	82,340.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.3	โถปัสสาวะชายพร้อมท่อน้ำทิ้ง และ Flush Valve	4.00	ชุด	10,259.00	41,036.00	461.00	1,844.00	42,880.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.4	ก๊อกล้างพื้น	4.00	ชุด	382.00	1,528.00	26.00	104.00	1,632.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.5	ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกติดผนัง	4.00	ชุด	1,305.00	5,220.00	72.00	288.00	5,508.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.6	สายชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน	4.00	ชุด	607.00	2,428.00	72.00	288.00	2,716.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.7	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดจัมโบ้โรล	4.00	ชุด	1,305.00	5,220.00	72.00	288.00	5,508.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.8	ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	817.00	3,268.00	72.00	288.00	3,556.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.9	กระจกเงาทรงกลม หนา 6 มม. เข้ากรอบสแตนเลส Ø 0.80 ม.	4.00	ชุด	5,490.00	21,960.00	72.00	288.00	22,248.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.10	Floor Drain	8.00	ชุด	367.00	2,936.00	77.00	616.00	3,552.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.11	Floor Drain รางน้ำทิ้งสแตนเลสชนิดยาว 1.00 ม.	4.00	ชุด	3,135.00	12,540.00	77.00	308.00	12,848.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.12	Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	12.00	ชุด	247.00	2,964.00	36.00	432.00	3,396.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.13	ถังขยะสแตนเลส	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3.5.1.14	ชั้นวางเอนกประสงค์	4.00	ชุด	890.00	3,560.00	72.00	288.00	3,848.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.15	ห้องอาบน้ำกระจก Temper หนา 8 มม. ฝังพื้นพร้อมประตูบานเปิด กว้าง 0.75 ม.	4.00	ชุด	28,500.00	114,000.00	-	-	114,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.16	เครื่องจ่ายสบู่แบบกด	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.17	TOP ปูหินแกรนิต	6.00	เมตร	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.1.18	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูหินแกรนิต	6.00	เมตร	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.5.1 งานสุขภัณฑ์ชั้นที่ 2							**388,424.00**	
3.5.2	**งานสุขภัณฑ์ชั้นที่ 3**								
3.5.2.1	อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ และก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (ห้องรองฯ)	5.00	ชุด	12,337.00	61,685.00	461.00	2,305.00	63,990.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.2	อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ และก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง (ห้อง อธส.)	1.00	ชุด	15,478.00	15,478.00	461.00	461.00	15,939.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.3	โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	20,124.00	100,620.00	461.00	2,305.00	102,925.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.4	โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	26,780.00	26,780.00	461.00	461.00	27,241.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.5	โถปัสสาวะชายพร้อมท่อน้ำทิ้ง และ Flush Valve	5.00	ชุด	16,588.00	82,940.00	461.00	2,305.00	85,245.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.6	โถปัสสาวะชาย พร้อม Sensor	1.00	ชุด	20,100.00	20,100.00	461.00	461.00	20,561.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.7	ก๊อกล้างพื้น	6.00	ชุด	382.00	2,292.00	26.00	156.00	2,448.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.8	ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกติดผนัง	5.00	ชุด	1,305.00	6,525.00	72.00	360.00	6,885.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.9	ชุดฝัก Rain-Shower พร้อมก๊อกติดผนัง	1.00	ชุด	10,297.00	10,297.00	205.00	205.00	10,502.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.10	สายชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน	6.00	ชุด	607.00	3,642.00	72.00	432.00	4,074.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.11	ที่ใส่กระดาษชำระขนาดจัมโบ้โรล	6.00	ชุด	1,305.00	7,830.00	72.00	432.00	8,262.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.12	ราวแขวนผ้า	6.00	ชุด	817.00	4,902.00	72.00	432.00	5,334.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.13	กระจกเงาทรงกลม หนา 6 มม. เข้ากรอบสแตนเลส Ø 0.80 ม.	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	72.00	360.00	9,360.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3.5.2.14	กระจกเงาทรงเหลี่ยม 0.60 x 0.80 ม. มีไฟ LED ในตัว พร้อมเดินสายไฟฟ้าปลั๊ก LED	1.00	ชุด	5,490.00	5,490.00	72.00	72.00	5,562.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.15	Floor Drain	7.00	ชุด	367.00	2,569.00	77.00	539.00	3,108.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.16	Floor Drain รางน้ำทิ้งสแตนเลสชนิดยาว 1.00 ม.	6.00	ชุด	3,135.00	18,810.00	77.00	462.00	19,272.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.17	Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	18.00	ชุด	247.00	4,446.00	36.00	648.00	5,094.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.18	ถังขยะสแตนเลส	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.19	ชั้นวางเอนกประสงค์	6.00	ชุด	890.00	5,340.00	72.00	432.00	5,772.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.20	ห้องอาบน้ำกระจก Temper หนา 8 มม. ฝังพื้นพร้อมประตูบานเปิด กว้าง 0.75 ม.	7.00	ชุด	28,500.00	199,500.00	-	-	199,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	ปิดขอบซิลิโคนกันกระแทก อุปกรณ์ฟิตติ้งพร้อมมือจับ								
3.5.2.21	เครื่องจ่ายสบู่แบบกด	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.22	เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,897.00	1,897.00	72.00	72.00	1,969.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.23	ตะแกรงระบายน้ำทิ้งพื้น FD	12.00	ชุด	530.00	6,360.00	77.00	924.00	7,284.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.5.2.24	ผนังสำเร็จรูป	7.00	ชุด	16,500.00	115,500.00	-	-	115,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.5.3 งานสุขภัณฑ์ชั้นที่ 3							**737,027.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
3.6	งานสี								
3.6.1	ทาสี Acrylic ฝ้าเพดานภายใน	2,352.00	ตร.ม.	33.00	77,616.00	31.00	72,912.00	150,528.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.6.2	ทาสี Acrylic ผนังภายใน	2,063.00	ตร.ม.	35.00	72,205.00	31.00	63,953.00	136,158.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.6.3	ทาสี Acrylic ภายนอก 100% กึ่งเงาชนิดทาภายนอก	10,995.00	ตร.ม.	47.00	516,765.00	32.00	351,840.00	868,605.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.6.4	สีย้อมเนื้อไม้ + ไม้เทียม กันเชื้อรา (ราวบันได + ประตู)	120.00	ตร.ม.	145.00	17,400.00	51.00	6,120.00	23,520.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.6.5	ทาสีกระเบื้องหลังคา	4,000.00	ตร.ม.	59.00	236,000.00	28.00	112,000.00	348,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.6.6	ทาสีน้ำมัน (ของวงกบเหล็กหน้าต่างของเดิม) ชั้น 2	356.00	ตร.ม.	62.00	22,072.00	39.00	13,884.00	35,956.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.6.7	ทาสีน้ำมัน (ของวงกบเหล็กหน้าต่างของเดิม) ชั้น 3	356.00	ตร.ม.	62.00	22,072.00	39.00	13,884.00	35,956.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.6 งานสี							1,598,723.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.7	งานสถาปัตยกรรมภายนอก และห้องน้ำส่วนกลาง								
	3.7.1 งานรื้อถอน	1	งาน					109,759.00	
	3.7.2 งานฝ้าเพดาน	1	งาน					189,190.00	
	3.7.3 งานผนัง	1	งาน					2,884,680.00	
	3.7.4 งานพื้น	1	งาน					159,897.00	
	3.7.5 งานประตู-หน้าต่าง	1	งาน					21,978.00	
	3.7.6 งานหลังคาและระบบกันซึม	1	งาน					818,190.00	
	3.7.7 งานสุขภัณฑ์	1	งาน					1,001,181.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรมภายนอก และห้องน้ำส่วนกลาง							5,184,875.00	===>ปร.1 (ก)
3.7.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนงานระบบกันซึม	1,267.00	ตร.ม.		-	30.00	38,010.00	38,010.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2	รื้อถอนกระเบื้องพื้น	203.00	ตร.ม.	-	-	51.00	10,353.00	10,353.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3	รื้อถอนกระเบื้องผนัง	678.00	ตร.ม.	-	-	36.00	24,408.00	24,408.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
4	รื้อถอนฝ้าเพดาน	678.00	ตร.ม.	-	-	26.00	17,628.00	17,628.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
5	รื้อถอนสุขภัณฑ์	88.00	ชุด	-	-	220.00	19,360.00	19,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.1 งานรื้อถอน							109,759.00	
3.7.2	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้นฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวโลหะ	310.00	ตร.ม.	305.00	94,550.00	77.00	23,870.00	118,420.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3	ทาสีฝ้าเพดาน	310.00	ตร.ม.	36.00	11,160.00	31.00	9,610.00	20,770.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
4	เจาะพื้นหลังคาซุ้มทางเข้าด้านหน้า ใส่ช่องแสงกระจกลามิเนต	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.2 งานฝ้าเพดาน							**189,190.00**	
3.7.3	**งานผนัง**								
1	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x60 ซม.	678.00	ตร.ม.	489.00	331,542.00	196.00	132,888.00	464,430.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2	ผนังบังแดดอลูมิเนียม (LOUVER)	200.00	ตร.ม.	1,450.00	290,000.00	700.00	140,000.00	430,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3	ผนังบังตาแบบบานเกล็ดอลูมิเนียม	52.00	ตร.ม.	1,050.00	54,600.00	700.00	36,400.00	91,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
4	ผนังกรุแผ่น Aluminium Composite หนา 4 มม.	1,070.00	ตร.ม.	1,250.00	1,337,500.00	525.00	561,750.00	1,899,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.3 งานผนัง							**2,884,680.00**	
3.7.4	**งานพื้น**								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	195.00	ตร.ม.	567.00	110,565.00	228.00	44,460.00	155,025.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	8.00	ตร.ม.	421.00	3,368.00	188.00	1,504.00	4,872.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.4 งานพื้น							**159,897.00**	
3.7.5	**งานประตู-หน้าต่าง**								
1	DX1 งานซ่อมแซมประตูไม้ พร้อมทาสีเคลือบไม้	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2	ทาสีน้ำมัน (ของวงกบเหล็กหน้าต่างของเดิม) ชั้น 1	178.00	ตร.ม.	62.00	11,036.00	39.00	6,942.00	17,978.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.5 งานประตู-หน้าต่าง							**21,978.00**	
3.7.6	**งานหลังคาและระบบกันซึม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1	งานติดตั้งระบบกันซึมหลังคาและกันสาด	1,267.00	ตร.ม.	380.00	481,460.00	100.00	126,700.00	608,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
2	งานระบบกันซึมก่อนกรุกระเบื้องห้องน้ำและระเบียง	273.00	ตร.ม.	100.00	27,300.00	50.00	13,650.00	40,950.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3	งานบัวกันซึมหลังคา	674.00	เมตร	140.00	94,360.00	80.00	53,920.00	148,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
4	งานบัวกันซึมห้องน้ำและระเบียง	208.00	เมตร	50.00	10,400.00	50.00	10,400.00	20,800.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.6 งานหลังคาและระบบกันซึม							**818,190.00**	
3.7.7	**งานสุขภัณฑ์**								
1	อ่างล้างหน้า	21.00	ชุด	4,235.00	88,935.00	461.00	9,681.00	98,616.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
2	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	21.00	ชุด	4,085.00	85,785.00	174.00	3,654.00	89,439.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3	โถปัสสาวะ และฟลัชวาล์วระบบไฟฟ้า	15.00	ชุด	20,086.00	301,290.00	461.00	6,915.00	308,205.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
4	โถสุขภัณฑ์	30.00	ชุด	4,925.00	147,750.00	461.00	13,830.00	161,580.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
5	สายชำระ	30.00	ชุด	759.00	22,770.00	72.00	2,160.00	24,930.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
6	แผงกั้นปัสสาวะ	12.00	ชุด	2,100.00	25,200.00	174.00	2,088.00	27,288.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
7	สต๊อปวาล์วน้ำแบบ 1 ทาง	21.00	ชุด	180.00	3,780.00	36.00	756.00	4,536.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
8	สต๊อปวาล์วน้ำแบบ 2 ทาง	30.00	ชุด	434.00	13,020.00	36.00	1,080.00	14,100.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
9	ตะแกรงระบายน้ำ	41.00	ชุด	490.00	20,090.00	77.00	3,157.00	23,247.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
10	พาทิชั่นกั้นห้องน้ำ	10.00	ชุด	10,500.00	105,000.00	690.00	6,900.00	111,900.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
11	ที่ใส่กระดาษชำระ	30.00	ชุด	800.00	24,000.00	72.00	2,160.00	26,160.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
12	ก๊อกน้ำล้างพื้น	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	26.00	312.00	1,812.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
13	สายน้ำดี	21.00	ชุด	60.00	1,260.00	36.00	756.00	2,016.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
14	P-TRAP	21.00	ชุด	830.00	17,430.00	-	-	17,430.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
15	สะดืออ่าง	21.00	ชุด	210.00	4,410.00	-	-	4,410.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
16	กระจกเงา ขนาด 0.60x1.20 ม.	21.00	ชุด	4,000.00	84,000.00	72.00	1,512.00	85,512.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.7.7 งานสุขภัณฑ์							**1,001,181.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.8	งานม่าน								
	งานม่านบังแดด ชั้น 2								
3.8.1	C/1-1 ม่านม้วนทึบแสง	26.00	ชุด	5,981.31	155,514.02	-	-	155,514.02	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.2	C/2-1 ม่านม้วน PVC. กันน้ำ (ม่านดึง)	4.00	ชุด	6,883.18	27,532.71	-	-	27,532.71	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.3	C/3-1 ม่านจีบ	6.00	ชุด	10,598.13	63,588.79	-	-	63,588.79	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.4	C/3-2 ม่านจีบ	1.00	ชุด	10,127.10	10,127.10	-	-	10,127.10	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.5	C/3-3 ม่านจีบ	1.00	ชุด	23,551.40	23,551.40	-	-	23,551.40	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	งานม่านบังแดด ชั้น 3								
3.8.6	C/1-1 ม่านม้วนทึบแสง	27.00	ชุด	5,761.68	155,565.42	-	-	155,565.42	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.7	C/1-2 ม่านม้วนทึบแสง	5.00	ชุด	1,794.39	8,971.96	-	-	8,971.96	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.8	C/2-1 ม่านม้วน PVC. กันน้ำ (ม่านดึง)	5.00	ชุด	6,925.23	34,626.17	-	-	34,626.17	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.9	C/2-2 ม่านม้วน PVC. กันน้ำ (ม่านดึง)	4.00	ชุด	2,219.63	8,878.50	-	-	8,878.50	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.10	C/2-3 ม่านม้วน PVC. กันน้ำ (ม่านดึง)	2.00	ชุด	5,771.03	11,542.06	-	-	11,542.06	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.11	C/3-2 ม่านจีบ	4.00	ชุด	8,086.38	32,345.54	-	-	32,345.54	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุนงานม่าน							**532,243.67**	===>ปร.1 (ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.9	งานเบ็ดเตล็ด								
3.8.1	งานตกแต่งภายในลิฟท์	34.00	ตร.ม.	420.00	14,280.00	-	-	14,280.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.2	งานป้ายชื่อ	16.00	ชุด	5,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
3.8.3	งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเดิม	250.00	ชุด	250.00	62,500.00	-	-	62,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด							156,780.00	===>ปร.1 (ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
4	งานระบบสาธารณูปโภค								
4.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	4.1.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 1	1	งาน					1,128,949.44	
	4.1.2 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 2	1	งาน					6,095,032.93	
	4.1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 3	1	งาน					2,250,398.19	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							9,474,380.56	===>ปร.1 (ก)
4.1.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 1								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTUBRITION BOARD)								
	(ตู้ EMDB.102) - ตู้ MDB. 200 A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 200 AT.250 AF. 25 kA.	2.00	ตัว	3,816.00	7,632.00	-	-	7,632.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	5.00	ตัว	2,310.00	11,550.00	-	-	11,550.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 1P. 1 - 32 AT. 100 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	1,492.00	1,492.00	-	-	1,492.00	สืบราคา/-/MIT
	- DIGITAL POWER METER	10.00	ตัว	6,480.00	64,800.00	-	-	64,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- CUBICLE SIZE : STAINDING TYPE	1.00	ตู้	34,500.00	34,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00	สืบราคา/-/MIT
	- (ตู้ DB102.) 400 A. IC ≥ 36 KA. 415 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 400 AT. 400 AF. 36 kA.	2.00	ตัว	16,020.00	32,040.00	-	-	32,040.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 160 - 250 AT. 250 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	5,328.00	5,328.00	-	-	5,328.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	9.00	ตัว	2,658.00	23,922.00	-	-	23,922.00	สืบราคา/-/MIT
	- DIGITAL POWER METER	12.00	ตัว	6,480.00	77,760.00	-	-	77,760.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- CUBICLE SIZE : STAINDING TYPE	1.00	ตู้	34,500.00	34,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00	สืบราคา/-/MIT
	- สายไฟฟ้าเมน (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	21.00	เมตร	70.00	1,470.00	25.00	525.00	1,995.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	47.00	เมตร	103.00	4,841.00	30.00	1,410.00	6,251.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 120 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	194.00	เมตร	473.00	91,762.00	65.00	12,610.00	104,372.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 240 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	188.00	เมตร	723.00	135,924.00	100.00	18,800.00	154,724.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	16,379.79	16,379.79	-	-	16,379.79	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- CABLE TRAY	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	สืบราคา/-/MIT
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 80 mm.	49.00	เมตร	519.00	25,431.00	65.00	3,185.00	28,616.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 100 mm.	47.00	เมตร	934.00	43,898.00	85.00	3,995.00	47,893.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	10,399.35	10,399.35	-	-	10,399.35	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x 15 W. LED COB IP20 3,300LM. 6,500K.	18.00	ชุด	1,650.00	29,700.00	150.00	2,700.00	32,400.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	12.00	เมตร	1,140.00	13,680.00	50.00	600.00	14,280.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	10.00	ตัว	31.00	310.00	80.00	800.00	1,110.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	6.00	ชุด	24.00	144.00	-	-	144.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	385.00	เมตร	9.00	3,465.00	7.00	2,695.00	6,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	242.55	242.55	-	-	242.55	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm.	35.00	เมตร	31.00	1,085.00	22.00	770.00	1,855.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	162.75	162.75	-	-	162.75	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 60 A. (WP.)	3.00	ตัว	13,740.00	41,220.00	300.00	900.00	42,120.00	สืบราคา/-/MIT
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 100 A. (WP.)	4.00	ตัว	18,600.00	74,400.00	300.00	1,200.00	75,600.00	สืบราคา/-/MIT
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 200 A. (WP.)	6.00	ตัว	30,521.00	183,126.00	300.00	1,800.00	184,926.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 1							1,128,949.44	
4.1.2	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 2								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTUBRITION BOARD)								
	(ตู้ MDB.101) 1,600 A. IC ≥ 50 kA. 400 V.								
	- MAIN ACB. 3P. 1,600 AT. 1,600 AF. 50 kA.	1.00	ตัว	81,500.00	81,500.00	-	-	81,500.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB 3P. 16 - 400 AT. 630 AF. 50 kA.	3.00	ตัว	14,350.00	43,050.00	-	-	43,050.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- DIGITAL POWER METER	4.00	ตัว	6,480.00	25,920.00	-	-	25,920.00	สืบราคา/-/MIT
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	7,430.00	7,430.00	-	-	7,430.00	สืบราคา/-/MIT
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- CUBICLE : STAINDING TYPE	1.00	ตู้	34,500.00	34,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- **หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)**	1.00	ชุด	3,976.00	3,976.00	200.00	200.00	4,176.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- **กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)**	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	<u>(ตู้ EMDB.) 400 A. IC ≥ 36 kA. 400 V.</u>								
	- MAIN MCCB. 3P. 400 AT. 400 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	16,020.00	16,020.00	-	-	16,020.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 36 kA.	6.00	ตัว	2,658.00	15,948.00	-	-	15,948.00	สืบราคา/-/MIT
	- DIGITAL POWER METER	7.00	ตัว	6,480.00	45,360.00	-	-	45,360.00	สืบราคา/-/MIT
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- CUBICLE SIZE : STAINDING TYPE	1.00	ตู้	34,500.00	34,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTUBRITION BOARD)								
	<u>- (ตู้ DB.2) 600 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.</u>								
	- MAIN MCCB. 3P. 600 AT. 630 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	14,350.00	14,350.00	-	-	14,350.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 100 - 160 AT. 160 AF. 25kA.	3.00	ตัว	5,328.00	15,984.00	-	-	15,984.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	6.00	ตัว	2,658.00	15,948.00	-	-	15,948.00	สืบราคา/-/MIT
	- DIGITAL POWER METER	9.00	ตัว	6,480.00	58,320.00	-	-	58,320.00	สืบราคา/-/MIT
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- CUBICLE SIZE : STAINDING TYPE	1.00	ตู้	34,500.00	34,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- (ตู้ DB.3) 600 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 600 AT. 630 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	14,350.00	14,350.00	-	-	14,350.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 100 - 160 AT. 160 AF. 25kA.	3.00	ตัว	5,328.00	15,984.00	-	-	15,984.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	6.00	ตัว	2,658.00	15,948.00	-	-	15,948.00	สืบราคา/-/MIT
	- DIGITAL POWER METER	9.00	ตัว	6,480.00	58,320.00	-	-	58,320.00	สืบราคา/-/MIT
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/-/MIT
	- CUBICLE SIZE : STAINDING TYPE	1.00	ตู้	34,500.00	34,500.00	3,500.00	3,500.00	38,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- สายไฟฟ้าเมน (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	463.00	เมตร	28.00	12,964.00	12.00	5,556.00	18,520.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	79.00	เมตร	37.00	2,923.00	15.00	1,185.00	4,108.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	525.00	เมตร	48.00	25,200.00	20.00	10,500.00	35,700.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	804.00	เมตร	103.00	82,812.00	30.00	24,120.00	106,932.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	345.00	เมตร	141.00	48,645.00	40.00	13,800.00	62,445.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 50 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	532.00	เมตร	194.00	103,208.00	45.00	23,940.00	127,148.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	538.00	เมตร	374.00	201,212.00	55.00	29,590.00	230,802.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 120 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	136.00	เมตร	473.00	64,328.00	65.00	8,840.00	73,168.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 185 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	135.00	เมตร	723.00	97,605.00	85.00	11,475.00	109,080.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 240 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	1,921.00	เมตร	723.00	1,388,883.00	100.00	192,100.00	1,580,983.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	141,944.60	141,944.60	-	-	141,944.60	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32mm.	89.00	เมตร	152.00	13,528.00	38.00	3,382.00	16,910.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 50mm.	391.00	เมตร	256.00	100,096.00	48.00	18,768.00	118,864.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 65mm.	135.00	เมตร	419.00	56,565.00	55.00	7,425.00	63,990.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 100 mm.	433.00	เมตร	934.00	404,422.00	85.00	36,805.00	441,227.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	86,191.65	86,191.65	-	-	86,191.65	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. (2ELP1.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	10.00	ตัว	155.00	1,550.00	-	-	1,550.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-	15,174.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (2ELP2.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	11.00	ตัว	1,686.00	18,546.00	-	-	18,546.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (2ELP3.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	12.00	ตัว	155.00	1,860.00	-	-	1,860.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	10.00	ตัว	1,686.00	16,860.00	-	-	16,860.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (2ALP1.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	24.00	ตัว	155.00	3,720.00	-	-	3,720.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (2ALP2.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	23.00	ตัว	155.00	3,565.00	-	-	3,565.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (2ALP3.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	สืบราคา/-/MIT
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00	-	-	3,720.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	29.00	ตัว	155.00	4,495.00	-	-	4,495.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 42 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	51.00	เมตร	28.00	1,428.00	12.00	612.00	2,040.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	202.00	เมตร	48.00	9,696.00	20.00	4,040.00	13,736.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	778.68	778.68	-	-	778.68	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32mm.	51.00	เมตร	111.00	5,661.00	32.00	1,632.00	7,293.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	849.15	849.15	-	-	849.15	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x 15 W. LED COB IP20 3,300LM. 6,500K.	415.00	ชุด	1,650.00	684,750.00	150.00	62,250.00	747,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	187.00	เมตร	1,140.00	213,180.00	50.00	9,350.00	222,530.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L2000 x W16 x H16 ม	8.00	ชุด	392.00	3,136.00	50.00	400.00	3,536.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x 14 W. LED BUIIT - IN (E14) โคมติดผนัง ขนาด ≈ L140 x W120 x H340 มม	12.00	ชุด	2,303.00	27,636.00	165.00	1,980.00	29,616.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	118.00	ตัว	31.00	3,658.00	80.00	9,440.00	13,098.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สวิทซ์สองทาง (S2)	4.00	ตัว	57.00	228.00	85.00	340.00	568.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	63.00	ชุด	24.00	1,512.00	-	-	1,512.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีแดง	112.00	ชุด	220.00	24,640.00	90.00	10,080.00	34,720.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีแดง)	112.00	ชุด	35.00	3,920.00	-	-	3,920.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	17,534.00	เมตร	9.00	157,806.00	7.00	122,738.00	280,544.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2,294.00	เมตร	14.00	32,116.00	10.00	22,940.00	55,056.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	283.00	เมตร	23.00	6,509.00	12.00	3,396.00	9,905.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	13,750.17	13,750.17	-	-	13,750.17	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm.	6,652.00	เมตร	31.00	206,212.00	22.00	146,344.00	352,556.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	30,931.80	30,931.80	-	-	30,931.80	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,288.00	เมตร	15.00	19,320.00	10.00	12,880.00	32,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	38.00	ตัว	327.00	12,426.00	110.00	4,180.00	16,606.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	19.00	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	- รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	114.00	เมตร	223.00	25,422.00	35.00	3,990.00	29,412.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	3,813.30	3,813.30	-	-	3,813.30	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,449.00	เมตร	6.00	8,694.00	5.00	7,245.00	15,939.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	608.58	608.58	-	-	608.58	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- - สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	366.00	เมตร	40.00	14,640.00	12.00	4,392.00	19,032.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,024.80	1,024.80	-	-	1,024.80	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm.	628.00	เมตร	31.00	19,468.00	22.00	13,816.00	33,284.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,920.20	2,920.20	-	-	2,920.20	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.2 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 2							6,095,032.93	
4.1.3	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 3							-	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. (3ELP1.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	16.00	ตัว	1,686.00	26,976.00	-	-	26,976.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (3ELP2.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	11.00	ตัว	1,686.00	18,546.00	-	-	18,546.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (3ELP3.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7.00	ตัว	155.00	1,085.00	-	-	1,085.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	8.00	ตัว	1,686.00	13,488.00	-	-	13,488.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (3ALP1.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	สืบราคา/-/MIT
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	21.00	ตัว	155.00	3,255.00	-	-	3,255.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ตู้ LP. 100 A. (3ALP2.) IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	สืบราคา/-/MIT
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3.00	ตัว	1,860.00	5,580.00	-	-	5,580.00	สืบราคา/-/MIT
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	11.00	ตัว	155.00	1,705.00	-	-	1,705.00	สืบราคา/-/MIT
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	252.00	เมตร	28.00	7,056.00	12.00	3,024.00	10,080.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	84.00	เมตร	48.00	4,032.00	20.00	1,680.00	5,712.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	84.00	เมตร	83.00	6,972.00	25.00	2,100.00	9,072.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,264.20	1,264.20	-	-	1,264.20	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32mm.	63.00	เมตร	111.00	6,993.00	32.00	2,016.00	9,009.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 40mm.	21.00	เมตร	130.00	2,730.00	38.00	798.00	3,528.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,458.45	1,458.45	-	-	1,458.45	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x 15 W. LED COB IP20 3,300LM. 6,500K.	372.00	ชุด	1,650.00	613,800.00	150.00	55,800.00	669,600.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	287.00	เมตร	1,140.00	327,180.00	50.00	14,350.00	341,530.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	7.00	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L2000 x W16 x H16 ม	16.00	ชุด	392.00	6,272.00	50.00	800.00	7,072.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x 8 W. LED BUIIT - IN โคมติดผนัง ขนาด ≈ L150 x W118 x 505 มม	2.00	ชุด	2,499.00	4,998.00	165.00	330.00	5,328.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x (12-18) W. LED BUIIT - IN โคมส่องป้าย ขนาด ≈ L220 x W440 x H120 มม.	2.00	ชุด	3,430.00	6,860.00	300.00	600.00	7,460.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1 x 14 W. LED BUIIT - IN (E14) โคมติดผนัง ขนาด ≈ L140 x W120 x H340 มม	6.00	ชุด	2,303.00	13,818.00	165.00	990.00	14,808.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	96.00	ตัว	31.00	2,976.00	80.00	7,680.00	10,656.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สวิทช์สองทาง (S2)	4.00	ตัว	57.00	228.00	85.00	340.00	568.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	58.00	ชุด	24.00	1,392.00	-	-	1,392.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีแดง	162.00	ชุด	220.00	35,640.00	90.00	14,580.00	50,220.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีแดง)	162.00	ชุด	35.00	5,670.00	-	-	5,670.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	14,658.00	เมตร	9.00	131,922.00	7.00	102,606.00	234,528.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2,939.00	เมตร	14.00	41,146.00	10.00	29,390.00	70,536.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	649.00	เมตร	23.00	14,927.00	12.00	7,788.00	22,715.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	13,159.65	13,159.65	-	-	13,159.65	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm.	6,069.00	เมตร	31.00	188,139.00	22.00	133,518.00	321,657.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20mm.	49.00	เมตร	45.00	2,205.00	24.00	1,176.00	3,381.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	28,551.60	28,551.60	-	-	28,551.60	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	4,206.00	เมตร	15.00	63,090.00	10.00	42,060.00	105,150.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	49.00	ตัว	327.00	16,023.00	110.00	5,390.00	21,413.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	35.00	ชุด	22.00	770.00	-	-	770.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	- รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	42.00	เมตร	223.00	9,366.00	35.00	1,470.00	10,836.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	89.00	เมตร	276.00	24,564.00	45.00	4,005.00	28,569.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	5,089.50	5,089.50	-	-	5,089.50	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,557.00	เมตร	6.00	9,342.00	5.00	7,785.00	17,127.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	653.94	653.94	-	-	653.94	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- - สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	353.00	เมตร	40.00	14,120.00	12.00	4,236.00	18,356.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	988.40	988.40	-	-	988.40	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm.	693.00	เมตร	31.00	21,483.00	22.00	15,246.00	36,729.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,222.45	3,222.45	-	-	3,222.45	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสารชั้นที่ 3							2,250,398.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
4	งานระบบสาธารณูปโภค								
4.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	4.2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศชั้นที่ 2	1	งาน					7,010,441.89	
	4.2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศชั้นที่ 3	1	งาน					5,542,808.80	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							**12,553,250.69**	===>ปร.1 (ก)
4.2.1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศชั้นที่ 2								
	1. เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้าเพดาน (CEILING CONCEALED TYPE)								
	- FCU-1-201 to 204 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด		-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-205 to 206 ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-207 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-208 to 212 ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	5.00	ชุด		-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-213 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-214 to 215 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-217 to 218 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-220 to 221 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-222 to 225 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด		-	2,400.00	9,600.00	9,600.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-226 to 227 ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-228 to 230 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด		-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- FCU-1-231 to 234 ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด		-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-235 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-201/1 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-201/2 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-202 to 203 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-206 to 212 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด		-	3,000.00	21,000.00	21,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-213 to 216 ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด		-	3,200.00	12,800.00	12,800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	38,000.00	38,000.00	12,000.00	12,000.00	50,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.2	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED)								
	- FCU-1-216 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-219 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-236 to 238 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด		-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (WALL MOUNTED)								
	- FCU-1-239 ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	800.00	800.00	800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
1.4	เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังสองชั้น (AIR HANDLING UNIT DOUBLE SKIN)								
	- AHU-1-204 to 205 ขนาดไม่ต่ำกว่า 180,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Concrete Foudation	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.5	ชุดระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)								
	- CDU-1-201 ขนาดไม่ต่ำกว่า 390,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-202 ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-203 ขนาดไม่ต่ำกว่า 550,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-204 ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-205 ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-206 ขนาดไม่ต่ำกว่า 510,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Concrete Foudation	1.00	เหมา	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.6	ถาดรองน้ำทิ้งใต้เครื่องปรับอากาศ (SECOND DRAIN PAN FOR AHU AND FCU)								
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	300.00	2,100.00	26,600.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	350.00	2,100.00	26,100.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	400.00	800.00	9,800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	11.00	ชุด	4,800.00	52,800.00	500.00	5,500.00	58,300.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด	5,500.00	38,500.00	650.00	4,550.00	43,050.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	11.00	ชุด	6,500.00	71,500.00	700.00	7,700.00	79,200.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	750.00	3,000.00	33,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.7	งานท่อน้ำและอุปกรณ์ประกอบ								
1.7.1	ท่อน้ำยา : ท่อทองแดง ชนิด L								
	- ศก. 6.4 มม.	58.00	เมตร	100.00	5,800.00	27.00	1,566.00	7,366.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 9.5 มม.	287.00	เมตร	108.00	30,996.00	31.00	8,897.00	39,893.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12.7 มม.	129.00	เมตร	172.00	22,188.00	51.00	6,579.00	28,767.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 15.9 มม.	191.00	เมตร	247.00	47,177.00	67.00	12,797.00	59,974.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 19.1 มม.	475.00	เมตร	305.00	144,875.00	82.00	38,950.00	183,825.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 22.2 มม.	53.00	เมตร	399.00	21,147.00	113.00	5,989.00	27,136.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 28.6 มม.	98.00	เมตร	551.00	53,998.00	154.00	15,092.00	69,090.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 34.9 มม.	15.00	เมตร	778.00	11,670.00	205.00	3,075.00	14,745.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 41.3 มม.	297.00	เมตร	994.00	295,218.00	261.00	77,517.00	372,735.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	158,267.00	158,267.00	51,139.00	51,139.00	209,406.00	25%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	63,307.00	63,307.00	17,046.00	17,046.00	80,353.00	10%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าเหล็กยึดท่อ
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	สีบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7.2	ท่อน้ำทิ้ง : ท่อพีวีซี ชั้น 8.5								
	- ศก. 25 มม.	345.00	เมตร	15.57	5,371.65	26.00	8,970.00	14,341.65	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 40 มม.	50.00	เมตร	25.36	1,268.00	26.00	1,300.00	2,568.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 50 มม.	60.00	เมตร	40.05	2,403.00	26.00	1,560.00	3,963.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,713.00	2,713.00	3,549.00	3,549.00	6,262.00	25%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	904.00	904.00	1,183.00	1,183.00	2,087.00	10%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าเหล็กยึดท่อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7.3	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา : ฉนวนยางดำ หนา 19 มม.								
	- ศก. 6.4 มม.	58.00	เมตร	60.10	3,485.80	14.00	812.00	4,297.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 9.5 มม.	287.00	เมตร	65.57	18,818.59	15.00	4,305.00	23,123.59	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12.7 มม.	129.00	เมตร	71.03	9,162.87	15.00	1,935.00	11,097.87	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 15.9 มม.	191.00	เมตร	76.50	14,611.50	16.00	3,056.00	17,667.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 19.1 มม.	475.00	เมตร	81.96	38,931.00	18.00	8,550.00	47,481.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 22.2 มม.	53.00	เมตร	87.43	4,633.79	21.00	1,113.00	5,746.79	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 28.6 มม.	98.00	เมตร	103.82	10,174.36	26.00	2,548.00	12,722.36	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 34.9 มม.	15.00	เมตร	114.75	1,721.25	26.00	390.00	2,111.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 41.3 มม.	297.00	เมตร	136.61	40,573.17	36.00	10,692.00	51,265.17	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7.4	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง : ฉนวนยางดำ หนา 15 มม.								
	- ศก. 25 มม.	345.00	เมตร	57.00	19,665.00	16.00	5,520.00	25,185.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 40 มม.	50.00	เมตร	71.00	3,550.00	20.00	1,000.00	4,550.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 50 มม.	60.00	เมตร	76.00	4,560.00	20.00	1,200.00	5,760.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7.5	หุ้มท่อน้ำยาและฉนวนภายนอกอาคาร ด้วย Aluminium Jacket								
	- Aluminium Jacket หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	383.79	ตร.ฟ.	120.00	46,055.27	60.00	23,027.64	69,082.91	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.8	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ								
1.8.1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET)								
	- เบอร์ 26	5,175.00	ตร.ฟ.	10.00	51,750.00	18.00	93,150.00	144,900.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เบอร์ 24	6,280.00	ตร.ฟ.	16.00	100,480.00	24.00	150,720.00	251,200.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เบอร์ 22	1,057.00	ตร.ฟ.	19.00	20,083.00	25.00	26,425.00	46,508.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	51,694.00	51,694.00	81,089.00	81,089.00	132,783.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	17,231.00	17,231.00	27,030.00	27,030.00	44,261.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
1.8.3	ท่อลมอ่อนชนิดกลม (FLEXIBLE ROUND DUCT)								
	- ศก. 6 นิ้ว	42.00	เมตร	300.00	12,600.00	30.00	1,260.00	13,860.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 8 นิ้ว	143.00	เมตร	410.00	58,630.00	40.00	5,720.00	64,350.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 10 นิ้ว	53.00	เมตร	450.00	23,850.00	50.00	2,650.00	26,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	28,524.00	28,524.00	2,889.00	2,889.00	31,413.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	9,508.00	9,508.00	963.00	963.00	10,471.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
1.8.4	ฉนวนหุ้มท่อลมเย็น (DUCT INSULATION)								
	- ฉนวนยางดำ ความหนา 19 mm.	12,512.00	ตร.ฟ.	60.00	750,720.00	20.00	250,240.00	1,000,960.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- วัสดุประสานและอุปกรณ์ประกอบ (ADHESIVE AND ACCESSORIES)	1.00	เหมา	187,680.00	187,680.00	75,072.00	75,072.00	262,752.00	25%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
1.8.5	หัวกระจายลมและหน้ากากลม (AIR DIFFUSER & GRILLE)								
	หัวจ่ายลมจากฝ้าเพดานเป็นแบบสี่เหลี่ยม								
	- SAG 10"x10" w/VD	2.00	ชุด	482.00	964.00	115.00	230.00	1,194.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- SAG 12"x12" w/VD	9.00	ชุด	605.00	5,445.00	115.00	1,035.00	6,480.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- LBG 20"x6" w/VD	8.00	ชุด	660.00	5,280.00	198.00	1,584.00	6,864.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LBG 20"x8" w/VD	12.00	ชุด	880.00	10,560.00	264.00	3,168.00	13,728.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LBG 24"x8" w/VD	51.00	ชุด	1,060.00	54,060.00	318.00	16,218.00	70,278.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LBG 32"x6" w/VD	22.00	ชุด	1,060.00	23,320.00	318.00	6,996.00	30,316.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	หัวจ่ายลมเย็นแบบช่องยาว								
	- LSD-1SLOT 2m w/VD	14.00	ชุด	850.00	11,900.00	130.00	1,820.00	13,720.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LSD-2SLOT 3.1m w/VD	2.00	ชุด	1,930.00	3,860.00	290.00	580.00	4,440.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LSD-2SLOT 4.2m w/VD	18.00	ชุด	2,620.00	47,160.00	390.00	7,020.00	54,180.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LSD-2SLOT 5m w/VD	4.00	ชุด	3,120.00	12,480.00	470.00	1,880.00	14,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากลมกลับ								
	- RAG 24"x24"	8.00	ชุด	970.00	7,760.00	150.00	1,200.00	8,960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- RAG 36"x10"	7.00	ชุด	630.00	4,410.00	90.00	630.00	5,040.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- RAG 36"x24"	17.00	ชุด	1,320.00	22,440.00	200.00	3,400.00	25,840.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- RAG 48"x24"	20.00	ชุด	1,710.00	34,200.00	260.00	5,200.00	39,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ช่องเปิดบริการ (Service Panel)								
	- 18"x18"	33.00	ชุด	550.00	18,150.00	100.00	3,300.00	21,450.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 24"x24"	15.00	ชุด	700.00	10,500.00	150.00	2,250.00	12,750.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.9	ระบบไฟฟ้าและควบคุม								
	Central Control for VRV/VRF	1.00	งาน	308,300.00	308,300.00	30,830.00	30,830.00	339,130.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	BMS Equipment & Program	1.00	งาน	937,300.00	937,300.00	93,730.00	93,730.00	1,031,030.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	Cable transmission wiring use 2-core 1.5 sq.mm.	1,232.00	เมตร	40.00	49,280.00	20.00	24,640.00	73,920.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	Conduit Dia 1/2" IMC for Control Cable	1,170.00	เมตร	106.00	124,020.00	25.00	29,250.00	153,270.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	2. พัดลมเติมอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
2.1	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน (CEILING MOUNT FANS)								
	- EF-1-201/1, 201/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-202/1, 202/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-203/1, 203/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-204/1, 204/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-205 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	3,413.00	3,413.00	650.00	650.00	4,063.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-210 to 211 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	2.00	ตัว	5,189.00	10,378.00	650.00	1,300.00	11,678.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	1,650.00	1,650.00	7,150.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
2.2	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง (PROPELLER FANS WALL MOUNT)								
	- EF-1-206 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-207 to 208 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	2.00	ตัว	845.00	1,690.00	400.00	800.00	2,490.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1-209 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
2.3	พัดลมเติมอากาศแบบแรงเหวี่ยง (CENTRIFUGAL FAN)								
	- FF-1-201 to 202 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 250 CFM.	2.00	ตัว	4,000.00	8,000.00	650.00	1,300.00	9,300.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
2.4	เครื่องเติมอากาศพร้อมระบบแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy Recovery Ventilator)								
	- ERV-1-201 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	1.00	ตัว	16,100.00	16,100.00	1,500.00	1,500.00	17,600.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ERV-1-202 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 500 CFM.	1.00	ตัว	28,900.00	28,900.00	2,000.00	2,000.00	30,900.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ERV-1-203 to 207 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 350 CFM.	5.00	ตัว	23,200.00	116,000.00	1,750.00	8,750.00	124,750.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ERV-1-208 to 210 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 300 CFM.	3.00	ตัว	23,200.00	69,600.00	1,500.00	4,500.00	74,100.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ERV-1-211 to 214 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 350 CFM.	4.00	ตัว	23,200.00	92,800.00	1,750.00	7,000.00	99,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ERV-1-215 to 218 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 500 CFM.	4.00	ตัว	28,900.00	115,600.00	2,000.00	8,000.00	123,600.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
2.5	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ								
2.5.1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET)								
	- เบอร์ 26	414.00	ตร.ฟ.	10.00	4,140.00	18.00	7,452.00	11,592.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	1,242.00	1,242.00	2,236.00	2,236.00	3,478.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	414.00	414.00	745.00	745.00	1,159.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
2.5.2	ท่อลมชนิดกลม (ROUND DUCT)								
	- ศก. 4 นิ้ว	74.00	เมตร	190.00	14,060.00	26.00	1,924.00	15,984.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 6 นิ้ว	214.00	เมตร	330.00	70,620.00	31.00	6,634.00	77,254.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 8 นิ้ว	278.00	เมตร	460.00	127,880.00	41.00	11,398.00	139,278.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 10 นิ้ว	25.00	เมตร	560.00	14,000.00	51.00	1,275.00	15,275.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	67,968.00	67,968.00	6,369.00	6,369.00	74,337.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	22,656.00	22,656.00	2,123.00	2,123.00	24,779.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
2.5.3	หัวกระจายลมและหน้ากากลม (AIR DIFFUSER & GRILLE)								
	หน้ากากลมบริสุทธ์								
	- FAG 6"x6" w/VD	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	60.00	240.00	1,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FAG 8"x8" w/VD	4.00	ชุด	410.00	1,640.00	60.00	240.00	1,880.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FAG 8"x8" w/INS	15.00	ชุด	590.00	8,850.00	90.00	1,350.00	10,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FAG 10"x10" w/INS	5.00	ชุด	790.00	3,950.00	120.00	600.00	4,550.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากลมระบายอากาศออก								
	- EAG 4"x4" w/VD	5.00	ชุด	390.00	1,950.00	60.00	300.00	2,250.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 6"x6" w/VD	21.00	ชุด	390.00	8,190.00	60.00	1,260.00	9,450.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 8"x8" w/VD	7.00	ชุด	410.00	2,870.00	60.00	420.00	3,290.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 10"x10" w/VD	4.00	ชุด	440.00	1,760.00	70.00	280.00	2,040.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 4"x4" w/INS	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	50.00	400.00	2,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 6"x6" w/INS	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	70.00	210.00	1,560.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 8"x8" w/INS	13.00	ชุด	590.00	7,670.00	90.00	1,170.00	8,840.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 10"x10" w/INS	5.00	ชุด	790.00	3,950.00	120.00	600.00	4,550.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	ชุดแผ่นปรับปริมาณลม (VOLUME DAMPER)								
	- ศก. 4 นิ้ว	18.00	ชุด	460.00	8,280.00	140.00	2,520.00	10,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 6 นิ้ว	18.00	ชุด	520.00	9,360.00	160.00	2,880.00	12,240.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 8 นิ้ว	5.00	ชุด	620.00	3,100.00	190.00	950.00	4,050.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
2.5.4	ระบบไฟฟ้าและควบคุม								
	Cable transmission wiring use 2-core 1.5 sq.mm.	518.00	เมตร	40.00	20,720.00	20.00	10,360.00	31,080.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	Conduit Dia 1/2" IMC for Control Cable	444.00	เมตร	106.00	47,064.00	25.00	11,100.00	58,164.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศชั้นที่ 2							**7,010,441.89**	
4.2.2	**งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศชั้นที่ 3**								
	1. เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้าเพดาน (CEILING CONCEALED TYPE)								
	- FCU-1-302 to 303 ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-306 ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-307 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-304 to 305 ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-306 to 312 ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด		-	3,200.00	22,400.00	22,400.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	13,000.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	16,250.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.2	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED)								
	- FCU-1-301 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-304 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-308 to 309 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-310 ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	800.00	800.00	800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- FCU-1-311 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (WALL MOUNTED)								
	- FCU-1-305 ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,600 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	800.00	800.00	800.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
1.4	เครื่องส่งลมเย็นแบบผนังสองชั้น (AIR HANDLING UNIT DOUBLE SKIN)								
	- AHU-1-301 ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-302 to 303 ขนาดไม่ต่ำกว่า 150,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด		-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- AHU-1-313 ขนาดไม่ต่ำกว่า 570,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- Concrete Foudation	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.5	ชุดระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)								
	- CDU-1-301 ขนาดไม่ต่ำกว่า 572,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-302 ขนาดไม่ต่ำกว่า 152,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-303 ขนาดไม่ต่ำกว่า 152,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-304 ขนาดไม่ต่ำกว่า 572,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-305 ขนาดไม่ต่ำกว่า 300,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-306 ขนาดไม่ต่ำกว่า 440,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	12,900.00	12,900.00	12,900.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- CDU-1-307 ขนาดไม่ต่ำกว่า 380,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-/กรมโยธาธิการและผังเมือง/-
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	7,000.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- Concrete Foudation	1.00	เหมา	14,000.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.6	ถาดรองน้ำทิ้งใต้เครื่องปรับอากาศ (SECOND DRAIN PAN FOR AHU AND FCU)								
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	400.00	400.00	4,900.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	650.00	1,300.00	12,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- AHU ขนาดไม่ต่ำกว่า 72,000 BTU / Hr.	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	700.00	1,400.00	14,400.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- AHU ขนาดไม่ต่ำกว่า 96,000 BTU / Hr.	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	750.00	5,250.00	57,750.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.7	งานท่อน้ำและอุปกรณ์ประกอบ								
1.7.1	ท่อน้ำยา : ท่อทองแดง ชนิด L								
	- ศก. 6.4 มม.	16.00	เมตร	100.00	1,600.00	27.00	432.00	2,032.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 9.5 มม.	126.00	เมตร	108.00	13,608.00	31.00	3,906.00	17,514.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12.7 มม.	147.00	เมตร	172.00	25,284.00	51.00	7,497.00	32,781.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 15.9 มม.	79.00	เมตร	247.00	19,513.00	67.00	5,293.00	24,806.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 19.1 มม.	278.00	เมตร	305.00	84,790.00	82.00	22,796.00	107,586.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 22.2 มม.	44.00	เมตร	399.00	17,556.00	113.00	4,972.00	22,528.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 28.6 มม.	149.00	เมตร	551.00	82,099.00	154.00	22,946.00	105,045.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 34.9 มม.	38.00	เมตร	778.00	29,564.00	205.00	7,790.00	37,354.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 41.3 มม.	212.00	เมตร	994.00	210,728.00	261.00	55,332.00	266,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	145,423.00	145,423.00	39,289.00	39,289.00	184,712.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	48,474.00	48,474.00	13,096.00	13,096.00	61,570.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.7.2	ท่อน้ำทิ้ง : ท่อพีวีซี ชั้น 8.5								
	- ศก. 25 มม.	214.00	เมตร	15.57	3,331.98	25.00	5,350.00	8,681.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ศก. 32 มม.	16.00	เมตร	19.35	309.60	25.00	400.00	709.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,092.00	1,092.00	1,725.00	1,725.00	2,817.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	364.00	364.00	575.00	575.00	939.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.7.3	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา : ฉนวนยางดำ หนา 19 มม.								
	- ศก. 6.4 มม.	16.00	เมตร	60.10	961.60	14.00	224.00	1,185.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 9.5 มม.	126.00	เมตร	65.57	8,261.82	15.00	1,890.00	10,151.82	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12.7 มม.	147.00	เมตร	71.03	10,441.41	15.00	2,205.00	12,646.41	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 15.9 มม.	79.00	เมตร	76.50	6,043.50	16.00	1,264.00	7,307.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 19.1 มม.	278.00	เมตร	81.96	22,784.88	18.00	5,004.00	27,788.88	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 22.2 มม.	44.00	เมตร	87.43	3,846.92	21.00	924.00	4,770.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 28.6 มม.	149.00	เมตร	103.82	15,469.18	26.00	3,874.00	19,343.18	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 34.9 มม.	38.00	เมตร	114.75	4,360.50	26.00	988.00	5,348.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 41.3 มม.	212.00	เมตร	136.61	28,961.32	36.00	7,632.00	36,593.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7.4	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง : ฉนวนยางดำ หนา 15 มม.								
	- ศก. 25 มม.	214.00	เมตร	57.00	12,198.00	16.00	3,424.00	15,622.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 32 มม.	16.00	เมตร	63.00	1,008.00	18.00	288.00	1,296.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.7.5	หุ้มท่อน้ำยาและฉนวนภายนอกอาคาร ด้วย Aluminium Jacket								
	- Aluminium Jacket หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	252.88	ตร.ฟ.	120.00	30,346.06	60.00	15,173.03	45,519.09	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
1.8	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
1.8.1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET)								
	- เบอร์ 26	2,653.00	ตร.ฟ.	10.00	26,530.00	18.00	47,754.00	74,284.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เบอร์ 24	6,048.00	ตร.ฟ.	16.00	96,768.00	24.00	145,152.00	241,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เบอร์ 22	9,660.00	ตร.ฟ.	19.00	183,540.00	25.00	241,500.00	425,040.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	92,051.00	92,051.00	130,322.00	130,322.00	222,373.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	30,684.00	30,684.00	43,441.00	43,441.00	74,125.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
1.8.2	ท่อลมชนิดกลม (ROUND DUCT)								
	- ศก. 10 นิ้ว	3.00	เมตร	560.00	1,680.00	55.00	165.00	1,845.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12 นิ้ว	20.00	เมตร	630.00	12,600.00	65.00	1,300.00	13,900.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 14 นิ้ว	9.00	เมตร	820.00	7,380.00	80.00	720.00	8,100.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 16 นิ้ว	3.00	เมตร	940.00	2,820.00	95.00	285.00	3,105.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	7,344.00	7,344.00	741.00	741.00	8,085.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	2,448.00	2,448.00	247.00	247.00	2,695.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
1.8.3	ท่อลมอ่อนชนิดกลม (FLEXIBLE ROUND DUCT)								
	- ศก. 8 นิ้ว	3.00	เมตร	410.00	1,230.00	41.00	123.00	1,353.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 10 นิ้ว	170.00	เมตร	450.00	76,500.00	51.00	8,670.00	85,170.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12 นิ้ว	8.00	เมตร	510.00	4,080.00	62.00	496.00	4,576.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	24,543.00	24,543.00	2,787.00	2,787.00	27,330.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	8,181.00	8,181.00	929.00	929.00	9,110.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
1.8.4	ฉนวนหุ้มท่อลมเย็น (DUCT INSULATION)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ฉนวนยางดำ ความหนา 19 mm.	18,800.00	ตร.ฟ.	60.00	1,128,000.00	20.00	376,000.00	1,504,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- วัสดุประสานและอุปกรณ์ประกอบ (ADHESIVE AND ACCESSORIES)	1.00	เหมา	338,400.00	338,400.00	112,800.00	112,800.00	451,200.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
1.8.5	หัวกระจายลมและหน้ากากลม (AIR DIFFUSER & GRILLE)								
	หัวจ่ายลมจากฝ้าเพดานเป็นแบบสี่เหลี่ยม								
	- SAG 10"x10" w/VD	3.00	ชุด	482.00	1,446.00	115.00	345.00	1,791.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- SAG 12"x12" w/VD	32.00	ชุด	605.00	19,360.00	115.00	3,680.00	23,040.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- SAG 14"x14" w/VD	4.00	ชุด	749.00	2,996.00	150.00	600.00	3,596.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LBG 24"x8" w/VD	32.00	ชุด	1,060.00	33,920.00	318.00	10,176.00	44,096.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LBG 30"x4" w/VD	42.00	ชุด	660.00	27,720.00	198.00	8,316.00	36,036.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LBG 32"x6" w/VD	4.00	ชุด	1,060.00	4,240.00	318.00	1,272.00	5,512.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หัวจ่ายลมเย็นแบบช่องยาว								
	- LSD-2SLOT 5m w/VD	2.00	ชุด	3,120.00	6,240.00	470.00	940.00	7,180.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LSD-2SLOT 10m w/VD	2.00	ชุด	6,230.00	12,460.00	930.00	1,860.00	14,320.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- LSD-3SLOT 6m w/VD	12.00	ชุด	5,120.00	61,440.00	770.00	9,240.00	70,680.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากลมกลับ								
	- RAG 24"x24"	4.00	ชุด	970.00	3,880.00	150.00	600.00	4,480.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- RAG 36"x24"	37.00	ชุด	1,320.00	48,840.00	200.00	7,400.00	56,240.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- RAG 48"x24"	5.00	ชุด	1,710.00	8,550.00	260.00	1,300.00	9,850.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	ชุดแผ่นปรับปริมาณลม (VOLUME DAMPER)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ศก. 10 นิ้ว	2.00	ชุด	740.00	1,480.00	220.00	440.00	1,920.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 12 นิ้ว	13.00	ชุด	840.00	10,920.00	250.00	3,250.00	14,170.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 14 นิ้ว	6.00	ชุด	952.00	5,712.00	290.00	1,740.00	7,452.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 16 นิ้ว	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	1,400.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	ช่องเปิดบริการ (Service Panel)								
	- 18"x18"	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	100.00	400.00	2,600.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 24"x24"	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	150.00	300.00	1,700.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
1.9	ระบบไฟฟ้าและควบคุม								
	Cable transmission wiring use 2-core 1.5 sq.mm. (Remote Control 24 ชุด)	496.00	เมตร	40.00	19,840.00	20.00	9,920.00	29,760.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	Conduit Dia 1/2" IMC for Control Cable	465.00	เมตร	106.00	49,290.00	25.00	11,625.00	60,915.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	2. พัดลมเติมอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
2.1	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน (CEILING MOUNT FANS)								
	- EF-1-301/1, 301/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-302/1, 302/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-303 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	3,413.00	3,413.00	650.00	650.00	4,063.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-305/1, 305/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-306/1, 306/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-307 to 308 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	2.00	ตัว	3,413.00	6,826.00	650.00	1,300.00	8,126.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-309/1, 309/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- EF-1-310 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	1.00	ตัว	5,189.00	5,189.00	650.00	650.00	5,839.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-312 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	3,413.00	3,413.00	650.00	650.00	4,063.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-314/1, 314/2 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 40 CFM.	2.00	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
2.2	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง (PROPELLER FANS WALL MOUNT)								
	- EF-1-304 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-311 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	1.00	ตัว	845.00	845.00	400.00	400.00	1,245.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-313 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	1.00	ตัว	845.00	845.00	400.00	400.00	1,245.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-315 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-316 to 317 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 200 CFM.	2.00	ตัว	845.00	1,690.00	400.00	800.00	2,490.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- EF-1-318 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 100 CFM.	1.00	ตัว	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
2.3	พัดลมเติมอากาศแบบแรงเหวี่ยง (CENTRIFUGAL FAN)								
	- FF-1-201 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 1,000 CFM.	1.00	ตัว	7,500.00	7,500.00	800.00	800.00	8,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- FF-1-202 to 203 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 250 CFM.	2.00	ตัว	4,000.00	8,000.00	650.00	1,300.00	9,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- FF-1-204 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 1,000 CFM.	1.00	ตัว	7,500.00	7,500.00	800.00	800.00	8,300.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
2.4	เครื่องเติมอากาศพร้อมระบบแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy Recovery Ventilator)								
	- ERV-1-301 to 306 ปริมาณแรงลมไม่ต่ำกว่า 500 CFM.	6.00	ตัว	28,900.00	173,400.00	2,000.00	12,000.00	185,400.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
2.5	งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
2.5.1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET)								
	- เบอร์ 26	216.00	ตร.ฟ.	10.00	2,160.00	18.00	3,888.00	6,048.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เบอร์ 24	596.00	ตร.ฟ.	16.00	9,536.00	24.00	14,304.00	23,840.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	3,509.00	3,509.00	5,458.00	5,458.00	8,967.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	1,170.00	1,170.00	1,819.00	1,819.00	2,989.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
2.5.2	ท่อลมชนิดกลม (ROUND DUCT)								
	- ศก. 4 นิ้ว	33.00	เมตร	190.00	6,270.00	20.00	660.00	6,930.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 6 นิ้ว	67.00	เมตร	330.00	22,110.00	35.00	2,345.00	24,455.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 8 นิ้ว	29.00	เมตร	460.00	13,340.00	45.00	1,305.00	14,645.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ศก. 10 นิ้ว	82.00	เมตร	560.00	45,920.00	55.00	4,510.00	50,430.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อลม	1.00	เหมา	26,292.00	26,292.00	2,646.00	2,646.00	28,938.00	30%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- เหล็กยึดท่อลม	1.00	เหมา	8,764.00	8,764.00	882.00	882.00	9,646.00	10%ของค่าวัสดุ/10%ของค่าเหล็กยึดท่อ
2.5.3	หัวกระจายลมและหน้ากากลม (AIR DIFFUSER & GRILLE)								
	หน้ากากลมบริสุทธ์								
	- FAG 6"x6" w/VD	12.00	ชุด	390.00	4,680.00	60.00	720.00	5,400.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FAG 8"x8" w/INS	2.00	ชุด	590.00	1,180.00	90.00	180.00	1,360.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FAG 10"x10" w/INS	6.00	ชุด	790.00	4,740.00	120.00	720.00	5,460.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FAG 14"x14" w/INS	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	190.00	380.00	2,960.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	หน้ากากลมระบายอากาศออก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- EAG 10"x10" w/VD	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	70.00	420.00	3,060.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 4"x4" w/INS	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	50.00	600.00	4,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 6"x6" w/INS	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EAG 10"x10" w/INS	6.00	ชุด	790.00	4,740.00	120.00	720.00	5,460.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	ชุดแผ่นปรับปริมาณลม (VOLUME DAMPER)								
	- ศก. 6 นิ้ว	6.00	ชุด	520.00	3,120.00	160.00	960.00	4,080.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
2.5.4	ระบบไฟฟ้าและควบคุม								
	Cable transmission wiring use 2-core 1.5 sq.mm.	504.00	เมตร	40.00	20,160.00	20.00	10,080.00	30,240.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	Conduit Dia 1/2" IMC for Control Cable	432.00	เมตร	106.00	45,792.00	25.00	10,800.00	56,592.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศชั้นที่ 3							**5,542,808.80**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
4	งานระบบสาธารณูปโภค								
4.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	4.3.1 งานระบบน้ำดีชั้นที่ 2	1	งาน					26,713.98	
	4.3.2 งานระบบน้ำดีชั้นที่ 3	1	งาน					41,986.03	
	4.3.3 งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 1	1	งาน					46,345.04	
	4.3.4 งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 2	1	งาน					33,866.98	
	4.3.5 งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 3	1	งาน					50,557.05	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							199,469.08	===>ปร.1 (ก)
4.3	งานระบบสุขาภิบาล								
4.3.1	งานระบบน้ำดีชั้นที่ 2								
1	ท่อน้ำใช้ (Cold Water Pipe)								
1.1	ท่อน้ำใช้ภายในอาคาร - พีพีอาร์ (PP-R) PN20								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	24.00	ม.	76.00	1,824.00	31.00	744.00	2,568.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	61.00	ม.	46.00	2,806.00	31.00	1,891.00	4,697.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	24.00	ม.	35.00	840.00	31.00	744.00	1,584.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1 นิ้ว	1.00	ล็อต	912.00	912.00	273.60	273.60	1,185.60	50%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 3/4 นิ้ว	1.00	ล็อต	1,403.00	1,403.00	420.90	420.90	1,823.90	50%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	420.00	420.00	126.00	126.00	546.00	50%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1 นิ้ว	1.00	ล็อต	364.80	364.80	109.44	109.44	474.24	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 3/4 นิ้ว	1.00	ล็อต	561.20	561.20	168.36	168.36	729.56	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	168.00	168.00	50.40	50.40	218.40	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
1.2	วาล์วและวัสดุประกอบ (Valves and Accessories)								
	ประตูน้ำ (Gate valve)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	205.00	410.00	2,130.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	11.00	ชุด	620.00	6,820.00	154.00	1,694.00	8,514.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	510.00	1,020.00	103.00	206.00	1,226.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	สต๊อปวาล์ว (Stop Valve)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	80.00	160.00	35.00	70.00	230.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.3	งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	ล็อต	605.60	605.60	181.68	181.68	787.28	10%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.1 งานระบบน้ำดีชั้นที่ 2							**26,713.98**	
4.3.2	**งานระบบน้ำดีชั้นที่ 3**								
1	ท่อน้ำใช้ (Cold Water Pipe)								
1.1	ท่อน้ำใช้ภายในอาคาร - พีพีอาร์ (PP-R) PN20								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	64.00	ม.	76.00	4,864.00	31.00	1,984.00	6,848.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	84.00	ม.	46.00	3,864.00	31.00	2,604.00	6,468.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	51.00	ม.	35.00	1,785.00	31.00	1,581.00	3,366.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1 นิ้ว	1.00	ล็อต	2,432.00	2,432.00	729.60	729.60	3,161.60	50%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 3/4 นิ้ว	1.00	ล็อต	1,932.00	1,932.00	579.60	579.60	2,511.60	50%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ,ข้องอและอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	892.50	892.50	267.75	267.75	1,160.25	50%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1 นิ้ว	1.00	ล็อต	972.80	972.80	291.84	291.84	1,264.64	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 3/4 นิ้ว	1.00	ล็อต	772.80	772.80	231.84	231.84	1,004.64	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	357.00	357.00	107.10	107.10	464.10	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
1.2	วาล์วและวัสดุประกอบ (Valves and Accessories)								
	ประตูน้ำ (Gate valve)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	205.00	410.00	2,130.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	13.00	ชุด	620.00	8,060.00	154.00	2,002.00	10,062.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	510.00	1,530.00	103.00	309.00	1,839.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	สต๊อปวาล์ว (Stop Valve)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	80.00	320.00	35.00	140.00	460.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
1.3	งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	ล็อต	958.61	958.61	287.58	287.59	1,246.20	10%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.2 งานระบบน้ำดีชั้นที่ 3							**41,986.03**	
4.3.3	**งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 1**								
1	งานขุดวางถังบำบัด ขนาด 800 ลิตร	2.00	ชุด	15,300.00	30,600.00	2,295.00	4,590.00	35,190.00	
2	ท่อน้ำโสโครก, น้ำเสีย, ระบายอากาศใต้พื้น -ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ชั้น PN.6.3, มอก.982-2548								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	19.00	ม.	12.50	237.50	31.00	589.00	826.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	27.00	ม.	19.50	526.50	41.00	1,107.00	1,633.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	19.00	ม.	57.00	1,083.00	123.00	2,337.00	3,420.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	95.00	95.00	28.50	28.50	123.50	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 2 นิ้ว	1.00	ล็อต	210.60	210.60	63.18	63.18	273.78	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 4 นิ้ว	1.00	ล็อต	433.20	433.20	129.96	129.96	563.16	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	47.50	47.50	14.25	14.25	61.75	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 2 นิ้ว	1.00	ล็อต	105.30	105.30	31.59	31.59	136.89	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 4 นิ้ว	1.00	ล็อต	216.60	216.60	64.98	64.98	281.58	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
3	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	ล็อต	1,689.52	1,689.52	506.86	506.86	2,196.38	10%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
4	วาล์วและวัสดุประกอบ (Valves and Accessories)								
	ช่องล้างท่อที่พื้น (Floor Clean Out)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.00	ชุด	123.00	369.00	103.00	309.00	678.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.00	ชุด	275.00	550.00	205.00	410.00	960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.3 งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 1							**46,345.04**	
4.3.4	**งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 2**								
1	ท่อน้ำโสโครก, น้ำเสีย, ระบายอากาศภายในอาคาร ท่อ PVC ชั้น 8.5, มอก.17-2532								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	30.00	ม.	24.25	727.50	31.00	930.00	1,657.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	88.00	ม.	38.00	3,344.00	41.00	3,608.00	6,952.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	31.00	ม.	133.50	4,138.50	103.00	3,193.00	7,331.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	291.00	291.00	87.30	87.30	378.30	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 2 นิ้ว	1.00	ล็อต	1,337.60	1,337.60	401.28	401.28	1,738.88	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 4 นิ้ว	1.00	ล็อต	1,655.40	1,655.40	496.62	496.62	2,152.02	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	145.50	145.50	43.65	43.65	189.15	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 2 นิ้ว	1.00	ล็อต	668.80	668.80	200.64	200.64	869.44	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 4 นิ้ว	1.00	ล็อต	827.70	827.70	248.31	248.31	1,076.01	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	ล็อต	933.98	933.98	280.19	280.20	1,214.18	10%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
2	วาล์วและวัสดุประกอบ (Valves and Accessories)								
	ช่องล้างท่อที่พื้น (Floor Clean Out)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.00	ชุด	123.00	369.00	103.00	309.00	678.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	3.00	ชุด	275.00	825.00	205.00	615.00	1,440.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิ้งค์หรือตั้งพื้น ขนาด 30 ลิตร	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	275.00	550.00	7,950.00	
	- หัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ถัง	2.00	ชุด	120.00	240.00	-	-	240.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.4 งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 2							**33,866.98**	
4.3.5	**งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 3**								
1	ท่อน้ำโสโครก, น้ำเสีย, ระบายอากาศภายในอาคาร ท่อ PVC ชั้น 8.5, มอก.17-2532								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	57.00	ม.	24.25	1,382.25	31.00	1,767.00	3,149.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	126.00	ม.	38.00	4,788.00	41.00	5,166.00	9,954.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	39.00	ม.	133.50	5,206.50	103.00	4,017.00	9,223.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 1 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	552.90	552.90	165.87	165.87	718.77	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 2 นิ้ว	1.00	ล็อต	1,915.20	1,915.20	574.56	574.56	2,489.76	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) 4 นิ้ว	1.00	ล็อต	2,082.60	2,082.60	624.78	624.78	2,707.38	40%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าข้อต่อฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 1 1/2 นิ้ว	1.00	ล็อต	276.45	276.45	82.94	82.94	359.39	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 2 นิ้ว	1.00	ล็อต	957.60	957.60	287.28	287.28	1,244.88	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ (Hanger and Support) 4 นิ้ว	1.00	ล็อต	1,041.30	1,041.30	312.39	312.39	1,353.69	20%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	ล็อต	1,126.48	1,126.48	337.94	337.95	1,464.43	10%ของค่าวัสดุ/30%ของค่าอุปกรณ์ฯ
2	วาล์วและวัสดุประกอบ (Valves and Accessories)								
	ช่องล้างท่อที่พื้น (Floor Clean Out)								
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.00	ชุด	123.00	246.00	103.00	206.00	452.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.00	ชุด	275.00	550.00	205.00	410.00	960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิ้งค์หรือตั้งพื้น ขนาด 30 ลิตร	4.00	ชุด	3,725.00	14,900.00	275.00	1,100.00	16,000.00	
	- หัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ถัง	4.00	ชุด	120.00	480.00	-	-	480.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.5 งานระบบน้ำเสียชั้นที่ 3							**50,557.05**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
5	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)								
	5.1 งานผนังตกแต่ง								
	A-01 ห้องทำงานผู้บริหาร (IN-01)	1.00	งาน					407,093.68	
	A-02 ห้องทำงานระดับรองฯ -1 (IN-02)	1.00	งาน					292,455.67	
	A-03 ห้องทำงานระดับรองฯ -2 (IN-03)	1.00	งาน					354,967.70	
	A-04 ห้องทำงานระดับรองฯ (IN-04)	1.00	งาน					310,021.44	
	A-05 ห้องประชุมผู้อำนวยการ (IN-05)	1.00	งาน					261,426.64	
	A-06 ห้องรับรองชั้น 3	1.00	งาน					240,548.97	
	A-07 โถงทางเดิน	1.00	งาน					486,998.18	
	A-08 ห้องทำงานกรรมการฯ 1	1.00	งาน					137,697.69	
	A-09 ห้องทำงานกรรมการฯ 2	1.00	งาน					177,903.55	
	A-10 ห้องโถง ห้องทำงานกรรมการฯ	1.00	งาน					165,876.58	
	A-11 ห้องทำงานรองผู้อำนวยการ 1	1.00	งาน					233,871.26	
	A-12 ห้อง PANTRY ร่วม	1.00	งาน					74,050.48	
	A-13 ห้องทำงานรองผู้อำนวยการ 2	1.00	งาน					273,543.51	
	A-14 ห้องน้ำ ห้องทำงานประธานฯ 1	1.00	งาน					27,092.13	
	A-15 ห้องน้ำ ห้องทำงานประธานฯ 2	1.00	งาน					26,015.71	
	A-16 ห้องน้ำ ห้องรองผู้อำนวยการ 1	1.00	งาน					25,975.20	
	A-17 ห้องน้ำ ห้องรองผู้อำนวยการ 2	1.00	งาน					25,494.88	
	A-18 ห้องทำงาน อธส.	1.00	งาน					878,611.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	A-19 ปรับปรุงโถงบันไดชั้น 2	1.00	งาน					831,086.36	
	A-20 งานเฟอร์นิเจอร์ (Built-in)	1.00	งาน					1,850,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							**7,080,731.46**	===>ปร.1 (ก)
A-01	**ห้องทำงานผู้บริหาร (IN-01)**								
1	**ผนังรูปตัด -1 (ขนาด 4.70, 5.00 x 3.15 ม.)**	**1.00**	**ชุด**						
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	8.50	ตรม.	504.00	4,284.00	100.00	850.00	5,134.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน บุฉนวนกันเสียง	22.52	ตรม.	754.00	16,980.08	120.00	2,702.40	19,682.48	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.17	ตรม.	1,200.00	1,404.00	200.00	234.00	1,638.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บุวอลเปเปอร์	7.40	ตรม.	450.00	3,330.00	50.00	370.00	3,700.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.5 ทาสี	8.97	ตรม.	47.00	421.59	31.00	278.07	699.66	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.6 ทำสีพ่น (บัวผนัง)	5.55	ตรม.	1,000.00	5,550.00	-	-	5,550.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.00	ม.	638.00	5,742.00	120.00	1,080.00	6,822.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	6.00	ม.	430.00	2,580.00	120.00	720.00	3,300.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.00	ม.	64.00	384.00	120.00	720.00	1,104.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.00	ม.	84.00	504.00	120.00	720.00	1,224.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	19.25	ม.	122.00	2,348.50	120.00	2,310.00	4,658.50	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.12 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	6.00	ม.	213.00	1,278.00	120.00	720.00	1,998.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -1 (ขนาด 4.70, 5.00 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**55,510.64**	
2	**ผนังรูปตัด -2 (ขนาด 5.55, 4.70 x 3.15 ม.)**	**1.00**	**ชุด**						
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	23.96	ตรม.	504.00	12,075.84	100.00	2,396.00	14,471.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.2 บุวอลเปเปอร์	5.42	ตรม.	450.00	2,439.00	50.00	271.00	2,710.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทำสีพ่น (บัวผนัง)	18.54	ตรม.	1,000.00	18,540.00	-	-	18,540.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	27.54	ม.	638.00	17,570.52	120.00	3,304.80	20,875.32	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	6.55	ม.	430.00	2,816.50	120.00	786.00	3,602.50	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.55	ม.	64.00	419.20	120.00	786.00	1,205.20	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.55	ม.	84.00	550.20	120.00	786.00	1,336.20	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	16.25	ม.	122.00	1,982.50	120.00	1,950.00	3,932.50	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	6.55	ม.	213.00	1,395.15	120.00	786.00	2,181.15	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -2 (ขนาด 5.55, 4.70 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**68,854.71**	
3	**ผนังรูปตัด -3 (ขนาด 5.075, 6.575 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	30.29	ตรม.	504.00	15,266.16	100.00	3,029.00	18,295.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	122.00	ตร.ฟ.	130.00	15,860.00	15.00	1,830.00	17,690.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ค่าเจียรกระจก	29.55	ม.	-	-	30.00	886.50	886.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	11.38	ตรม.	650.00	7,397.00	50.00	569.00	7,966.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	3.5 บุวอลเปเปอร์	6.60	ตรม.	450.00	2,970.00	50.00	330.00	3,300.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.6 ทาสี	9.98	ตรม.	47.00	469.06	31.00	309.38	778.44	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.65	ม.	638.00	7,432.70	120.00	1,398.00	8,830.70	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	6.10	ม.	430.00	2,623.00	120.00	732.00	3,355.00	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	4.37	ม.	213.00	930.81	120.00	524.40	1,455.21	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -3 (ขนาด 5.075, 6.575 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**62,557.01**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
4	**ผนังรูปตัด -4 (ขนาด 6.575, 5.075 x 3.00 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	29.25	ตรม.	504.00	14,742.00	100.00	2,925.00	17,667.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุวอลเปเปอร์	21.11	ตรม.	450.00	9,499.50	50.00	1,055.50	10,555.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	8.14	ตรม.	1,000.00	8,140.00	-	-	8,140.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.65	ม.	638.00	7,432.70	120.00	1,398.00	8,830.70	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	11.65	ม.	430.00	5,009.50	120.00	1,398.00	6,407.50	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	8.83	ม.	64.00	565.12	120.00	1,059.60	1,624.72	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	8.83	ม.	84.00	741.72	120.00	1,059.60	1,801.32	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	25.15	ม.	122.00	3,068.30	120.00	3,018.00	6,086.30	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	8.83	ม.	213.00	1,880.79	120.00	1,059.60	2,940.39	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -4 (ขนาด 6.575, 5.075 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**64,052.93**	
5	**ผนังรูปด้าน -1 (ขนาด 8.550 x 3.00 ม.)**								
	5.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	8.16	ตรม.	504.00	4,112.64	100.00	816.00	4,928.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 ทำสีพ่น	8.16	ตรม.	1,000.00	8,160.00	-	-	8,160.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	8.55	ม.	638.00	5,454.90	120.00	1,026.00	6,480.90	สืบราคา/-/MIT
	5.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	2.20	ม.	430.00	946.00	120.00	264.00	1,210.00	สืบราคา/-/MIT
	5.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	2.20	ม.	64.00	140.80	120.00	264.00	404.80	สืบราคา/-/MIT
	5.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	2.20	ม.	84.00	184.80	120.00	264.00	448.80	สืบราคา/-/MIT
	5.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	4.20	ม.	122.00	512.40	120.00	504.00	1,016.40	สืบราคา/-/MIT
	5.8 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	8.55	ม.	213.00	1,821.15	120.00	1,026.00	2,847.15	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปด้าน -1 (ขนาด 8.550 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**25,496.69**	
6	**ผนังรูปด้าน -2 (ขนาด 8.550 x 3.00 ม.)**								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	20.40	ตรม.	504.00	10,281.60	100.00	2,040.00	12,321.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	81.00	ตร.ฟ.	130.00	10,530.00	15.00	1,215.00	11,745.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 ค่าเจียกระจก	16.00	ม.	-	-	30.00	480.00	480.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.4 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	7.53	ตรม.	650.00	4,894.50	50.00	376.50	5,271.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	6.5 ทำสีพ่น	10.50	ตรม.	1,000.00	10,500.00	-	-	10,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	8.55	ม.	638.00	5,454.90	120.00	1,026.00	6,480.90	สืบราคา/-/MIT
	6.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	19.28	ม.	430.00	8,290.40	120.00	2,313.60	10,604.00	สืบราคา/-/MIT
	6.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	20.80	ม.	122.00	2,537.60	120.00	2,496.00	5,033.60	สืบราคา/-/MIT
	6.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	3.50	ม.	213.00	745.50	120.00	420.00	1,165.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปด้าน -2 (ขนาด 8.550 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**63,601.60**	
7	**ผนังรูปด้าน -3 (ขนาด 5.00 x 3.00 ม.)**								
	7.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	15.00	ตรม.	504.00	7,560.00	100.00	1,500.00	9,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.2 บุวอลเปเปอร์	10.97	ตรม.	450.00	4,936.50	50.00	548.50	5,485.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.3 ทำสีพ่น	4.03	ตรม.	1,000.00	4,030.00	-	-	4,030.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.35	ม.	638.00	2,775.30	120.00	522.00	3,297.30	สืบราคา/-/MIT
	7.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	4.35	ม.	430.00	1,870.50	120.00	522.00	2,392.50	สืบราคา/-/MIT
	7.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.35	ม.	64.00	278.40	120.00	522.00	800.40	สืบราคา/-/MIT
	7.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.35	ม.	84.00	365.40	120.00	522.00	887.40	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	7.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	11.60	ม.	122.00	1,415.20	120.00	1,392.00	2,807.20	สืบราคา/-/MIT
	7.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	4.35	ม.	213.00	926.55	120.00	522.00	1,448.55	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปด้าน -3 (ขนาด 5.00 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**30,208.35**	
8	**ผนังรูปด้าน -4 (ขนาด 5.00 x 3.00 ม.)**								
	8.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	11.75	ตรม.	504.00	5,922.00	100.00	1,175.00	7,097.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.2 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	70.30	ตร.ฟ.	130.00	9,139.00	15.00	1,054.50	10,193.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.3 ค่าเจียกระจก	17.92	ม.	-	-	30.00	537.60	537.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.4 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	6.53	ตรม.	650.00	4,244.50	50.00	326.50	4,571.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	8.5 ทำสีพ่น	3.56	ตรม.	1,000.00	3,560.00	-	-	3,560.00	สืบราคา/-/MIT
	8.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.35	ม.	638.00	2,775.30	120.00	522.00	3,297.30	สืบราคา/-/MIT
	8.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.85	ม.	430.00	1,655.50	120.00	462.00	2,117.50	สืบราคา/-/MIT
	8.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.85	ม.	64.00	246.40	120.00	462.00	708.40	สืบราคา/-/MIT
	8.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.85	ม.	84.00	323.40	120.00	462.00	785.40	สืบราคา/-/MIT
	8.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	11.00	ม.	122.00	1,342.00	120.00	1,320.00	2,662.00	สืบราคา/-/MIT
	8.11 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	3.85	ม.	213.00	820.05	120.00	462.00	1,282.05	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปด้าน -4 (ขนาด 5.00 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**36,811.75**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-01 ห้องทำงานผู้บริหาร (IN-01)</u>							407,093.68	===>สรุป ข้อ 5.1
A-02	<u>ห้องทำงานระดับรองฯ -1 (IN-02)</u>								
1	**ผนังรูปตัด -1 (ขนาด 5.00,4.70 x 3.00 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	11.94	ตรม.	768.00	9,169.92	150.00	1,791.00	10,960.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	1.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	11.66	ตรม.	504.00	5,876.64	100.00	1,166.00	7,042.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	8.10	ตรม.	333.00	2,697.30	200.00	1,620.00	4,317.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บุวอลเปเปอร์	8.10	ตรม.	450.00	3,645.00	50.00	405.00	4,050.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.5 บุลามิเนตลายไม้	10.67	ตรม.	650.00	6,935.50	100.00	1,067.00	8,002.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.6 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40x60 ซม.	10.67	ตรม.	-	-	181.00	1,931.27	1,931.27	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.7 ทาสี	8.10	ตรม.	47.00	380.70	31.00	251.10	631.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.8 ทำสีพ่น	1.86	ตรม.	1,000.00	1,860.00	-	-	1,860.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.15	ม.	638.00	3,923.70	120.00	738.00	4,661.70	สืบราคา/-/MIT
	1.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	4.70	ม.	430.00	2,021.00	120.00	564.00	2,585.00	สืบราคา/-/MIT
	1.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	0.50	ม.	64.00	32.00	120.00	60.00	92.00	สืบราคา/-/MIT
	1.12 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	0.50	ม.	84.00	42.00	120.00	60.00	102.00	สืบราคา/-/MIT
	1.13 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	0.50	ม.	213.00	106.50	120.00	60.00	166.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -1 (ขนาด 5.00,4.70 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**46,403.63**	
2	**ผนังรูปตัด -2 (ขนาด4.70,5.00 x 3.15 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	30.55	ตรม.	504.00	15,397.20	100.00	3,055.00	18,452.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุวอลเปเปอร์	4.83	ตรม.	450.00	2,173.50	50.00	241.50	2,415.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทำสีพ่น	9.58	ตรม.	1,000.00	9,580.00	-	-	9,580.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	92.42	ตร.ฟ.	130.00	12,014.60	15.00	1,386.30	13,400.90	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.5 ค่าเจียกระจก	23.57	ม.	-	-	30.00	707.10	707.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.6 บุกระจกกลาสโค้ดเทมเปอร์ หนา 6 มม. (GL5)	65.50	ตร.ฟ.	90.00	5,895.00	15.00	982.50	6,877.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	2.7 ค่าเจียกระจก	5.70	ม.	-	-	75.00	427.50	427.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.8 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	8.59	ตรม.	650.00	5,583.50	50.00	429.50	6,013.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	2.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.80	ม.	638.00	4,976.40	120.00	936.00	5,912.40	สืบราคา/-/MIT
	2.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.70	ม.	430.00	4,171.00	120.00	1,164.00	5,335.00	สืบราคา/-/MIT
	2.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	1.70	ม.	64.00	108.80	120.00	204.00	312.80	สืบราคา/-/MIT
	2.12 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	1.70	ม.	84.00	142.80	120.00	204.00	346.80	สืบราคา/-/MIT
	2.13 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	32.80	ม.	122.00	4,001.60	120.00	3,936.00	7,937.60	สืบราคา/-/MIT
	2.14 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	9.70	ม.	213.00	2,066.10	120.00	1,164.00	3,230.10	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -2 (ขนาด4.70,5.00 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**80,947.90**	
3	**ผนังรูปตัด -3 (ขนาด 2.65, 9.050 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	14.36	ตรม.	768.00	11,028.48	150.00	2,154.00	13,182.48	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	7.53	ตรม.	504.00	3,795.12	100.00	753.00	4,548.12	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 บุลามิเนตลายไม้	14.36	ตรม.	650.00	9,334.00	100.00	1,436.00	10,770.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40x60 ซม.	7.53	ตรม.	550.00	4,141.50	181.00	1,362.93	5,504.43	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 บุวอลเปเปอร์	6.54	ตรม.	450.00	2,943.00	50.00	327.00	3,270.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.95	ม.	638.00	2,520.10	120.00	474.00	2,994.10	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.64	ม.	430.00	4,145.20	120.00	1,156.80	5,302.00	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.80	ม.	64.00	243.20	120.00	456.00	699.20	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.80	ม.	84.00	319.20	120.00	456.00	775.20	สืบราคา/-/MIT
	3.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	10.50	ม.	122.00	1,281.00	120.00	1,260.00	2,541.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	3.11 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	11.40	ม.	213.00	2,428.20	120.00	1,368.00	3,796.20	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -3 (ขนาด 2.65, 9.050 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**53,382.73**	
4	**ผนังรูปตัด -4 (ขนาด 9.05, 2.65 x 3.00 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	31.10	ตรม.	504.00	15,674.40	100.00	3,110.00	18,784.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุลามิเนตลายไม้	14.36	ตรม.	650.00	9,334.00	100.00	1,436.00	10,770.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 บุวอลเปเปอร์	6.61	ตรม.	450.00	2,974.50	50.00	330.50	3,305.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 ทำสีพ่น	2.77	ตรม.	1,000.00	2,770.00	-	-	2,770.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.95	ม.	638.00	2,520.10	120.00	474.00	2,994.10	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	6.79	ม.	430.00	2,919.70	120.00	814.80	3,734.50	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	2.95	ม.	64.00	188.80	120.00	354.00	542.80	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	2.95	ม.	84.00	247.80	120.00	354.00	601.80	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	8.10	ม.	122.00	988.20	120.00	972.00	1,960.20	สืบราคา/-/MIT
	4.10 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	8.83	ม.	213.00	1,880.79	120.00	1,059.60	2,940.39	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -4 (ขนาด 9.05, 2.65 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**48,403.19**	
5	**ผนัง - ตัด1-ด้าน3 (ขนาด 5.00x2.845 ม.)**								
	5.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ	14.22	ตรม.	333.00	4,735.26	200.00	2,844.00	7,579.26	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40x60 ซม.	10.67	ตรม.	550.00	5,868.50	181.00	1,931.27	7,799.77	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	5.00	ม.	213.00	1,065.00	120.00	600.00	1,665.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนัง - ตัด1-ด้าน3 (ขนาด 5.00x2.845 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**17,044.03**	
6	**ผนัง - ตัด3-ด้าน1 (ขนาด 8.5 x3.15 ม.)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	7.83	ตรม.	504.00	3,946.32	100.00	783.00	4,729.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 ทำสีพ่น	7.83	ตรม.	1,000.00	7,830.00	-	-	7,830.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.14	ตรม.	1,200.00	1,368.00	200.00	228.00	1,596.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.4 บุลามิเนตลายไม้	14.36	ตรม.	650.00	9,334.00	100.00	1,436.00	10,770.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.5 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	7.65	ม.	213.00	1,629.45	120.00	918.00	2,547.45	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนัง - ตัด3-ด้าน1 (ขนาด 8.5 x3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**27,472.77**	
7	**ห้องแต่งตัวระดับรองฯ -1**								
	7.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	11.66	ตรม.	504.00	5,876.64	100.00	1,166.00	7,042.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.2 ทาสี	17.06	ตรม.	47.00	801.82	31.00	528.86	1,330.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.3 บุวอลเปเปอร์	17.06	ตรม.	450.00	7,677.00	50.00	853.00	8,530.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.4 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	5.70	ม.	213.00	1,214.10	120.00	684.00	1,898.10	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนห้องแต่งตัวระดับรองฯ -1	**1.00**	**ชุด**					**18,801.42**	
	<u>**รวมค่างานต้นทุน A-02 ห้องทำงานระดับรองฯ -1 (IN-02)**</u>							**292,455.67**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-03	<u>**ห้องทำงานระดับรองฯ -2 (IN-03)**</u>								
1	**ผนังรูปตัด -1 (ขนาด 7.75,3.95 x 3.00 ม.)**								
	1.1 ขัดลอกวัสดุผิวเดิมออก+อุดโป๊วขัดให้เรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	29.84	ตรม.	540.00	16,113.60	100.00	2,984.00	19,097.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	0.57	ตรม.	1,200.00	684.00	200.00	114.00	798.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บุวอลเปเปอร์	12.60	ตรม.	450.00	5,670.00	50.00	630.00	6,300.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.5 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.68	ตรม.	550.00	4,224.00	181.00	1,390.08	5,614.08	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	1.6 ทาสี	1.25	ตรม.	47.00	58.75	31.00	38.75	97.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.7 ทำสีพ่น	3.80	ตรม.	1,000.00	3,800.00	-	-	3,800.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.75	ม.	638.00	4,944.50	120.00	930.00	5,874.50	สืบราคา/-/MIT
	1.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	3.80	ม.	430.00	1,634.00	120.00	456.00	2,090.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -1 (ขนาด 7.75,3.95 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**44,171.68**	
2	**ผนังรูปตัด -2 (ขนาด 3.95, 7.70 x 3.15 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	23.81	ตรม.	504.00	12,000.24	100.00	2,381.00	14,381.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุวอลเปเปอร์	9.23	ตรม.	450.00	4,153.50	50.00	461.50	4,615.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทำสีพ่น	5.46	ตรม.	1,000.00	5,460.00	-	-	5,460.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.15	ม.	638.00	3,923.70	120.00	738.00	4,661.70	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	7.75	ม.	430.00	3,332.50	120.00	930.00	4,262.50	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.45	ม.	64.00	284.80	120.00	534.00	818.80	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.45	ม.	84.00	373.80	120.00	534.00	907.80	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	12.20	ม.	122.00	1,488.40	120.00	1,464.00	2,952.40	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	7.40	ม.	213.00	1,576.20	120.00	888.00	2,464.20	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -2 (ขนาด 3.95, 7.70 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**40,523.64**	
3	**ผนังรูปตัด -3 (ขนาด 5.75, 5.95 x 3.15 ม.)**								
	3.1 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	120.00	ตร.ฟ.	130.00	15,600.00	15.00	1,800.00	17,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ค่าเจียรกระจก	29.40	ม.	-	-	30.00	882.00	882.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	11.18	ตรม.	650.00	7,267.00	50.00	559.00	7,826.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	3.4 บุวอลเปเปอร์	15.28	ตรม.	450.00	6,876.00	50.00	764.00	7,640.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.70	ม.	638.00	7,464.60	120.00	1,404.00	8,868.60	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	11.70	ม.	430.00	5,031.00	120.00	1,404.00	6,435.00	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.35	ม.	64.00	406.40	120.00	762.00	1,168.40	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.35	ม.	84.00	533.40	120.00	762.00	1,295.40	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	12.25	ม.	122.00	1,494.50	120.00	1,470.00	2,964.50	สืบราคา/-/MIT
	3.10 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	11.65	ม.	213.00	2,481.45	120.00	1,398.00	3,879.45	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -3 (ขนาด 5.75, 5.95 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**58,359.35**	
4	**ผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 5.60, 5.75 x 3.15 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	26.63	ตรม.	540.00	14,380.20	100.00	2,663.00	17,043.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน บุฉนวนกันเสียง	9.75	ตรม.	754.00	7,351.50	120.00	1,170.00	8,521.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 บุกระจกกลาสโค้ดเทมเปอร์ หนา 6 มม. (GL5)	70.00	ตร.ฟ.	90.00	6,300.00	15.00	1,050.00	7,350.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 ค่าเจียกระจก	7.50	ม.	-	-	75.00	562.50	562.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.5 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	0.50	ตรม.	1,200.00	600.00	200.00	100.00	700.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.6 บุวอลเปเปอร์	18.00	ตรม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.7 ทำสีพ่น	11.96	ตรม.	1,000.00	11,960.00	-	-	11,960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.35	ม.	638.00	7,241.30	120.00	1,362.00	8,603.30	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.60	ม.	430.00	2,408.00	120.00	672.00	3,080.00	สืบราคา/-/MIT
	4.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	5.75	ม.	64.00	368.00	120.00	690.00	1,058.00	สืบราคา/-/MIT
	4.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	5.75	ม.	84.00	483.00	120.00	690.00	1,173.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4.12 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	44.90	ม.	122.00	5,477.80	120.00	5,388.00	10,865.80	สืบราคา/-/MIT
	4.13 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	11.35	ม.	213.00	2,417.55	120.00	1,362.00	3,779.55	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 5.60, 5.75 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**83,696.85**	
5	**ผนังรูปตัด -5 (ขนาด 3.65, 6.00 x 3.00 ม.)**								
	5.1 ขัดลอกวัสดุผิวเดิมออก+อุดโป๊วขัดให้เรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	23.10	ตรม.	504.00	11,642.40	100.00	2,310.00	13,952.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	5.54	ตรม.	550.00	3,047.00	181.00	1,002.74	4,049.74	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.4 บุวอลเปเปอร์	12.45	ตรม.	450.00	5,602.50	50.00	622.50	6,225.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.5 บุลามิเนตลายไม้	4.80	ตรม.	650.00	3,120.00	100.00	480.00	3,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.6 ทำสีพ่น	5.55	ตรม.	1,000.00	5,550.00	-	-	5,550.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.00	ม.	638.00	3,828.00	120.00	720.00	4,548.00	สืบราคา/-/MIT
	5.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	6.00	ม.	430.00	2,580.00	120.00	720.00	3,300.00	สืบราคา/-/MIT
	5.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.00	ม.	64.00	384.00	120.00	720.00	1,104.00	สืบราคา/-/MIT
	5.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.00	ม.	84.00	504.00	120.00	720.00	1,224.00	สืบราคา/-/MIT
	5.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	17.80	ม.	122.00	2,171.60	120.00	2,136.00	4,307.60	สืบราคา/-/MIT
	5.12 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	6.00	ม.	213.00	1,278.00	120.00	720.00	1,998.00	สืบราคา/-/MIT
	5.13 บัวพื้นอลูมิเนียม 10 ซม. (SK3)	3.65	ม.	200.00	730.00	45.00	164.25	894.25	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -5 (ขนาด 3.65, 6.00 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**51,252.99**	
6	**ผนังตัด-2 - ด้าน1 (ขนาด 6.85x3.00 ม.)**								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	18.55	ตรม.	504.00	9,349.20	100.00	1,855.00	11,204.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	6.2 ทำสีพ่น	5.41	ตรม.	1,000.00	5,410.00	-	-	5,410.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 บุวอลเปเปอร์	11.14	ตรม.	450.00	5,013.00	50.00	557.00	5,570.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	7.70	ม.	430.00	3,311.00	120.00	924.00	4,235.00	สืบราคา/-/MIT
	6.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	5.85	ม.	64.00	374.40	120.00	702.00	1,076.40	สืบราคา/-/MIT
	6.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	5.85	ม.	84.00	491.40	120.00	702.00	1,193.40	สืบราคา/-/MIT
	6.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	17.50	ม.	122.00	2,135.00	120.00	2,100.00	4,235.00	สืบราคา/-/MIT
	6.8 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	5.85	ม.	213.00	1,246.05	120.00	702.00	1,948.05	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังตัด-2 - ด้าน1 (ขนาด 6.85x3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**34,872.05**	
7	**ผนังตัด2-ด้าน2 (ขนาด 6.85 x3.00 ม.)**								
	7.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	10.66	ตรม.	504.00	5,372.64	100.00	1,066.00	6,438.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.2 ทำสีพ่น	2.28	ตรม.	1,000.00	2,280.00	-	-	2,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.3 บุลามิเนตลายไม้	7.72	ตรม.	650.00	5,018.00	100.00	772.00	5,790.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.68	ม.	638.00	4,261.84	120.00	801.60	5,063.44	สืบราคา/-/MIT
	7.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.35	ม.	430.00	1,440.50	120.00	402.00	1,842.50	สืบราคา/-/MIT
	7.6 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	0.80	ม.	213.00	170.40	120.00	96.00	266.40	สืบราคา/-/MIT
	7.7 บัวพื้นอลูมิเนียม 10 ซม. (SK3)	2.70	ม.	200.00	540.00	45.00	121.50	661.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังตัด2-ด้าน2 (ขนาด 6.85 x3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**22,342.48**	
8	**ห้องแต่งตัวระดับรองฯ -2**								
	8.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	15.63	ตรม.	504.00	7,877.52	100.00	1,563.00	9,440.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.2 ทาสี	15.63	ตรม.	47.00	734.61	31.00	484.53	1,219.14	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	8.3 บุวอลเปเปอร์	15.63	ตรม.	450.00	7,033.50	50.00	781.50	7,815.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.4 บัวพื้นอลูมิเนียม 10 ซม. (SK3)	5.20	ม.	200.00	1,040.00	45.00	234.00	1,274.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนห้องแต่งตัวระดับรองฯ -2	**1.00**	**ชุด**					**19,748.66**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-03 ห้องทำงานระดับรองฯ -2 (IN-03)</u>							**354,967.70**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-04	**ห้องทำงานระดับรองฯ (IN-04)**								
1	**ผนังรูปตัด -1 (ขนาด 16.75.95 x 3.15 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	54.31	ตรม.	504.00	27,372.24	100.00	5,431.00	32,803.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุวอลเปเปอร์	7.83	ตรม.	450.00	3,523.50	50.00	391.50	3,915.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ทาสี	31.74	ตรม.	47.00	1,491.78	31.00	983.94	2,475.72	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 ทำสีพ่น	9.54	ตรม.	1,000.00	9,540.00	-	-	9,540.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	16.75	ม.	638.00	10,686.50	120.00	2,010.00	12,696.50	สืบราคา/-/MIT
	1.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.70	ม.	430.00	1,591.00	120.00	444.00	2,035.00	สืบราคา/-/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	7.35	ม.	64.00	470.40	120.00	882.00	1,352.40	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	7.35	ม.	84.00	617.40	120.00	882.00	1,499.40	สืบราคา/-/MIT
	1.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	16.60	ม.	122.00	2,025.20	120.00	1,992.00	4,017.20	สืบราคา/-/MIT
	1.10 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	8.91	ม.	213.00	1,897.83	120.00	1,069.20	2,967.03	สืบราคา/-/MIT
	1.11 บัวพื้นอลูมิเนียม 10 ซม. (SK3)	3.85	ม.	200.00	770.00	45.00	173.25	943.25	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -1 (ขนาด 16.75.95 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**74,244.74**	
2	**ผนังรูปตัด -2 (ขนาด 16.75 x 3.15 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	46.76	ตรม.	504.00	23,567.04	100.00	4,676.00	28,243.04	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.2 บุลามิเนตลายไม้	23.61	ตรม.	650.00	15,346.50	100.00	2,361.00	17,707.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทำสีพ่น	9.36	ตรม.	1,000.00	9,360.00	-	-	9,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บุกระจกกลาสโค้ดเทมเปอร์ หนา 6 มม. (GL5)	100.72	ตร.ฟ.	90.00	9,064.80	15.00	1,510.80	10,575.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.5 ค่าเจียกระจก	18.72	ม.	-	-	75.00	1,404.00	1,404.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	16.75	ม.	638.00	10,686.50	120.00	2,010.00	12,696.50	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	28.75	ม.	430.00	12,362.50	120.00	3,450.00	15,812.50	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	15.47	ม.	122.00	1,887.34	120.00	1,856.40	3,743.74	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	7.35	ม.	213.00	1,565.55	120.00	882.00	2,447.55	สืบราคา/-/MIT
	2.10 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK3)	6.40	ม.	430.00	2,752.00	120.00	768.00	3,520.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -2 (ขนาด 16.75 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**105,510.43**	
3	**ผนังรูปตัด -3 (ขนาด 4.90 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน บุฉนวนกันเสียง	9.60	ตรม.	754.00	7,238.40	120.00	1,152.00	8,390.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุวอลเปเปอร์	6.30	ตรม.	450.00	2,835.00	50.00	315.00	3,150.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ทำสีพ่น	3.28	ตรม.	1,000.00	3,280.00	-	-	3,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.70	ม.	638.00	2,360.60	120.00	444.00	2,804.60	สืบราคา/-/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.20	ม.	430.00	1,376.00	120.00	384.00	1,760.00	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.20	ม.	64.00	204.80	120.00	384.00	588.80	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.20	ม.	84.00	268.80	120.00	384.00	652.80	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	7.80	ม.	122.00	951.60	120.00	936.00	1,887.60	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	3.20	ม.	213.00	681.60	120.00	384.00	1,065.60	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -3 (ขนาด 4.90 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**23,579.80**	
4	**ผนังรูปตัด -4 (ขนาด 5.75 x 3.00 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	17.25	ตรม.	504.00	8,694.00	100.00	1,725.00	10,419.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	9.75	ตรม.	550.00	5,362.50	181.00	1,764.75	7,127.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	9.36	ตรม.	1,000.00	9,360.00	-	-	9,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	105.00	ตร.ฟ.	130.00	13,650.00	15.00	1,575.00	15,225.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.5 ค่าเจียกระจก	23.10	ม.	-	-	30.00	693.00	693.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.6 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	9.75	ตรม.	650.00	6,337.50	50.00	487.50	6,825.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.75	ม.	638.00	2,392.50	120.00	450.00	2,842.50	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.75	ม.	430.00	1,612.50	120.00	450.00	2,062.50	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	3.75	ม.	213.00	798.75	120.00	450.00	1,248.75	สืบราคา/-/MIT
	4.10 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK3)	1.90	ม.	430.00	817.00	120.00	228.00	1,045.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -4 (ขนาด 5.75 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**56,848.00**	
5	**ผนังรูปด้าน -1 (ขนาด 5.80 x 3.00 ม.)**								
	5.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	16.08	ตรม.	504.00	8,104.32	100.00	1,608.00	9,712.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 บุลามิเนตลายไม้	13.38	ตรม.	650.00	8,697.00	100.00	1,338.00	10,035.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 ทาสี	2.70	ตรม.	47.00	126.90	31.00	83.70	210.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.30	ม.	638.00	2,743.40	120.00	516.00	3,259.40	สืบราคา/-/MIT
	5.5 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK3)	4.90	ม.	430.00	2,107.00	120.00	588.00	2,695.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปด้าน -1 (ขนาด 5.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**25,912.32**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
6	**ผนังรูปด้าน -2 (ขนาด 4.90 x 3.15 ม.)**								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน บุฉนวนกันเสียง	9.60	ตรม.	754.00	7,238.40	120.00	1,152.00	8,390.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 บุวอลเปเปอร์	6.02	ตรม.	450.00	2,709.00	50.00	301.00	3,010.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 ทำสีพ่น	3.12	ตรม.	1,000.00	3,120.00	-	-	3,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.90	ม.	638.00	3,126.20	120.00	588.00	3,714.20	สืบราคา/-/MIT
	6.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.05	ม.	430.00	1,311.50	120.00	366.00	1,677.50	สืบราคา/-/MIT
	6.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.05	ม.	64.00	195.20	120.00	366.00	561.20	สืบราคา/-/MIT
	6.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.05	ม.	84.00	256.20	120.00	366.00	622.20	สืบราคา/-/MIT
	6.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	7.50	ม.	122.00	915.00	120.00	900.00	1,815.00	สืบราคา/-/MIT
	6.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	3.05	ม.	213.00	649.65	120.00	366.00	1,015.65	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปด้าน -2 (ขนาด 4.90 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**23,926.15**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-04 ห้องทำงานระดับรองฯ (IN-04)</u>							**310,021.44**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-05	**<u>ห้องประชุมผู้อำนวยการ (IN-05)</u>**								
1	**ผนังรูปตัด -1 (ขนาด 5.50, 4.10 x 3.35 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	32.16	ตรม.	504.00	16,208.64	100.00	3,216.00	19,424.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุกระจกกลาสโค๊ทเทมเปอร์ใสพิเศษ หนา 8 มม.	92.00	ตร.ฟ.	330.00	30,360.00	15.00	1,380.00	31,740.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ค่าเจียกระจก	29.00	ม.	-	-	75.00	2,175.00	2,175.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 ทำสีพ่น	11.66	ตรม.	1,000.00	11,660.00	-	-	11,660.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.5 บุวอลเปเปอร์	9.00	ตรม.	450.00	4,050.00	50.00	450.00	4,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.6 ฉากสแตนเลส 50 มม. (DS2)	15.00	ม.	350.00	5,250.00	-	-	5,250.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.15	ม.	638.00	4,561.70	120.00	858.00	5,419.70	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	7.15	ม.	430.00	3,074.50	120.00	858.00	3,932.50	สืบราคา/-/MIT
	1.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.10	ม.	64.00	262.40	120.00	492.00	754.40	สืบราคา/-/MIT
	1.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.10	ม.	84.00	344.40	120.00	492.00	836.40	สืบราคา/-/MIT
	1.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	31.38	ม.	122.00	3,828.36	120.00	3,765.60	7,593.96	สืบราคา/-/MIT
	1.12 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	8.30	ม.	213.00	1,767.90	120.00	996.00	2,763.90	สืบราคา/-/MIT
	1.14 ช่องใส่ปากกากรุด้วยสแตนเลสตัว U ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -1 (ขนาด 5.50, 4.10 x 3.35 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**99,550.50**	
2	**ผนังรูปตัด -2 (ขนาด 5.50, 4.10 x 3.35 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน บุฉนวนกันเสียง	22.52	ตรม.	754.00	16,980.08	120.00	2,702.40	19,682.48	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	115.00	ตร.ฟ.	130.00	14,950.00	15.00	1,725.00	16,675.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ค่าเจียกระจก	34.20	ม.	-	-	30.00	1,026.00	1,026.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	10.66	ตรม.	650.00	6,929.00	50.00	533.00	7,462.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	2.5 ทำสีพ่น	20.06	ตรม.	1,000.00	20,060.00	-	-	20,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.10	ม.	638.00	2,615.80	120.00	492.00	3,107.80	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	17.75	ม.	430.00	7,632.50	120.00	2,130.00	9,762.50	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	35.05	ม.	84.00	2,944.20	120.00	4,206.00	7,150.20	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	9.60	ม.	213.00	2,044.80	120.00	1,152.00	3,196.80	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -2 (ขนาด 5.50, 4.10 x 3.35 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**88,122.78**	
3	**ผนังรูปตัด -3 (ขนาด 6.65 x 3.20 ม.)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	18.88	ตรม.	504.00	9,515.52	100.00	1,888.00	11,403.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ทำสีพ่น	5.04	ตรม.	1,000.00	5,040.00	-	-	5,040.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 บุวอลเปเปอร์	13.84	ตรม.	450.00	6,228.00	50.00	692.00	6,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.65	ม.	638.00	4,242.70	120.00	798.00	5,040.70	สืบราคา/-/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	6.65	ม.	430.00	2,859.50	120.00	798.00	3,657.50	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	5.45	ม.	64.00	348.80	120.00	654.00	1,002.80	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	5.45	ม.	84.00	457.80	120.00	654.00	1,111.80	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	9.25	ม.	122.00	1,128.50	120.00	1,110.00	2,238.50	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	5.45	ม.	213.00	1,160.85	120.00	654.00	1,814.85	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -3 (ขนาด 6.65 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**38,229.67**	
4	**ผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 6.650 x 3.20 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	9.71	ตรม.	504.00	4,893.84	100.00	971.00	5,864.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุวอลเปเปอร์	7.86	ตรม.	450.00	3,537.00	50.00	393.00	3,930.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	1.85	ตรม.	1,000.00	1,850.00	-	-	1,850.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.65	ม.	638.00	4,242.70	120.00	798.00	5,040.70	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	16.30	ม.	430.00	7,009.00	120.00	1,956.00	8,965.00	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	2.10	ม.	64.00	134.40	120.00	252.00	386.40	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	2.10	ม.	84.00	176.40	120.00	252.00	428.40	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	5.00	ม.	122.00	610.00	120.00	600.00	1,210.00	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	2.10	ม.	213.00	447.30	120.00	252.00	699.30	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 6.650 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**28,374.64**	
5	**ผนังรูปตัด - 5 (ขนาด 6.550 x 3.35 ม.)**								
	5.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	4.91	ตรม.	504.00	2,474.64	100.00	491.00	2,965.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	0.98	ตรม.	1,200.00	1,176.00	200.00	196.00	1,372.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 ขัดลอกวัสดุผิวเดิมออก+อุดโป๊วขัดให้เรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.4 ทาสี	1.67	ตรม.	47.00	78.49	31.00	51.77	130.26	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.5 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	6.55	ม.	213.00	1,395.15	120.00	786.00	2,181.15	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 5 (ขนาด 6.550 x 3.35 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**7,149.05**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-05 ห้องประชุมผู้อำนวยการ (IN-05)</u>							**261,426.64**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-06	**<u>ห้องรับรองชั้น 3</u>**								
1	**ผนังรูปตัด -1 (ขนาด 7.35 x 3.20 ม.)**								
	1.1 บุกระจกเงาสีชา หนา 6 มม.	145.00	ตร.ฟ.	130.00	18,850.00	15.00	2,175.00	21,025.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 ค่าเจียกระจก	26.50	ม.	-	-	30.00	795.00	795.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 คิ้ว PU 2 นิ้ว (PM6)	7.35	ม.	105.00	771.75	120.00	882.00	1,653.75	สืบราคา/-/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีเอสเตอร์ (CN1)	7.35	ม.	638.00	4,689.30	120.00	882.00	5,571.30	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.95	ม.	385.00	1,905.75	120.00	594.00	2,499.75	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -1 (ขนาด 7.35 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**31,544.80**	
2	**ผนังรูปตัด - 2 (ขนาด 7.35 x 3.20 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	13.64	ตรม.	504.00	6,874.56	100.00	1,364.00	8,238.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุวอลเปเปอร์	10.36	ตรม.	450.00	4,662.00	50.00	518.00	5,180.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.3 ทำสีพ่น	3.28	ตรม.	1,000.00	3,280.00	-	-	3,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.35	ม.	638.00	4,689.30	120.00	882.00	5,571.30	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.00	ม.	430.00	3,870.00	120.00	1,080.00	4,950.00	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.55	ม.	64.00	227.20	120.00	426.00	653.20	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.55	ม.	84.00	298.20	120.00	426.00	724.20	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	9.30	ม.	122.00	1,134.60	120.00	1,116.00	2,250.60	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	7.35	ม.	385.00	2,829.75	120.00	882.00	3,711.75	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 2 (ขนาด 7.35 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**34,559.61**	
3	**ผนังรูปตัด - 3 (ขนาด 5.65 x 3.20 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	15.04	ตรม.	504.00	7,580.16	100.00	1,504.00	9,084.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุวอลเปเปอร์	9.98	ตรม.	450.00	4,491.00	50.00	499.00	4,990.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ทำสีพ่น	5.06	ตรม.	1,000.00	5,060.00	-	-	5,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	5.65	ม.	638.00	3,604.70	120.00	678.00	4,282.70	สืบราคา/-/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.50	ม.	64.00	288.00	120.00	540.00	828.00	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.50	ม.	84.00	378.00	120.00	540.00	918.00	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	11.80	ม.	122.00	1,439.60	120.00	1,416.00	2,855.60	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.50	ม.	385.00	1,732.50	120.00	540.00	2,272.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 3 (ขนาด 5.65 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**30,290.96**	
4	**คานประดับชั้น - 3 (ขนาด 0.625,0.600 x 3.15 ม.) จำนวน 6 ชุด**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	3.60	ตรม.	768.00	2,764.80	150.00	540.00	3,304.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4.2 ทำสีพ่น	7.20	ตรม.	1,000.00	7,200.00	-	-	7,200.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.35	ม.	638.00	4,051.30	120.00	762.00	4,813.30	สืบราคา/-/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	11.70	ม.	430.00	5,031.00	120.00	1,404.00	6,435.00	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.50	ม.	385.00	1,732.50	120.00	540.00	2,272.50	สืบราคา/-/MIT
	ค่างานต้นทุนคานประดับชั้น - 3 (ขนาด 0.625,0.600 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**24,025.60**	
	รวมค่างานต้นทุนคานประดับชั้น - 3 (ขนาด 0.625,0.600 x 3.15 ม.)	**6.00**	**ชุด**					**144,153.60**	
	รวมค่างานต้นทุน A-06 ห้องรับรองชั้น 3							240,548.97	===>สรุป ข้อ 5.1
A-07	โถงทางเดิน								
1	**โถงทางเดินชั้น - 3 (ขนาด 7.80 x 3.10 ม.) จำนวน 2 ชุด**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	14.30	ตรม.	504.00	7,207.20	100.00	1,430.00	8,637.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 ทำสีพ่น	14.30	ตรม.	1,000.00	14,300.00	-	-	14,300.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.80	ม.	638.00	4,976.40	120.00	936.00	5,912.40	สืบราคา/-/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.00	ม.	430.00	3,870.00	120.00	1,080.00	4,950.00	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	32.00	ม.	84.00	2,688.00	120.00	3,840.00	6,528.00	สืบราคา/-/MIT
	1.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.00	ม.	385.00	1,540.00	120.00	480.00	2,020.00	สืบราคา/-/MIT
	ค่างานต้นทุนโถงทางเดินชั้น - 3 (ขนาด 7.80 x 3.10 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**42,347.60**	
	รวมค่างานต้นทุนโถงทางเดินชั้น - 3 (ขนาด 7.80 x 3.10 ม.)	**2.00**	**ชุด**					**84,695.20**	
2	**ด้าน - 2 (ขนาด 5.45 x 3.15 ม.)**								
	2.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 ทาสี	6.60	ตรม.	47.00	310.20	31.00	204.60	514.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	2.3 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	3.94	ตรม.	768.00	3,025.92	150.00	591.00	3,616.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 ทำสีพ่น	7.87	ตรม.	1,000.00	7,870.00	-	-	7,870.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	10.90	ม.	638.00	6,954.20	120.00	1,308.00	8,262.20	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	15.80	ม.	430.00	6,794.00	120.00	1,896.00	8,690.00	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.50	ม.	385.00	1,732.50	120.00	540.00	2,272.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนด้าน - 2 (ขนาด 5.45 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**31,726.42**	
3	**ด้าน - 3 (ขนาด 5.45 x 3.15 ม.)**								
	3.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ทาสี	13.00	ตรม.	47.00	611.00	31.00	403.00	1,014.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	2.35	ตรม.	768.00	1,804.80	150.00	352.50	2,157.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 ทำสีพ่น	2.35	ตรม.	1,000.00	2,350.00	-	-	2,350.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	5.45	ม.	638.00	3,477.10	120.00	654.00	4,131.10	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.00	ม.	385.00	1,540.00	120.00	480.00	2,020.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนด้าน - 3 (ขนาด 5.45 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**12,172.40**	
4	**ด้าน - 4 (ขนาด 3.3255 x 3.15 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	5.32	ตรม.	768.00	4,085.76	150.00	798.00	4,883.76	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 ทำสีพ่น	5.32	ตรม.	1,000.00	5,320.00	-	-	5,320.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.17	ม.	638.00	2,022.46	120.00	380.40	2,402.86	สืบราคา/-/MIT
	4.4 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	1.38	ม.	385.00	531.30	120.00	165.60	696.90	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนด้าน - 4 (ขนาด 3.3255 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**13,303.52**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
5	**ด้านโถงทางเดิน - 3 E1 (ขนาด 8.00 x 3.15 ม.)**								
	5.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 ทาสี	11.00	ตรม.	47.00	517.00	31.00	341.00	858.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	8.00	ม.	638.00	5,104.00	120.00	960.00	6,064.00	สีบราคา/-/MIT
	5.4 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	8.00	ม.	385.00	3,080.00	120.00	960.00	4,040.00	สีบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนด้านโถงทางเดิน - 3 E1 (ขนาด 8.00 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**11,462.00**	
6	**คานประดับไม้ (ขนาด 0.60 x 3.15 ม.) จำนวน 4 ชุด**								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	0.50	ตรม.	768.00	384.00	150.00	75.00	459.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 ทำสีพ่น	1.00	ตรม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.00	ม.	638.00	1,914.00	120.00	360.00	2,274.00	สีบราคา/-/MIT
	6.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.00	ม.	430.00	1,290.00	120.00	360.00	1,650.00	สีบราคา/-/MIT
	ค่างานต้นทุนคานประดับไม้ (ขนาด 0.60 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**5,383.00**	
	รวมค่างานต้นทุนคานประดับไม้ (ขนาด 0.60 x 3.15 ม.)	**4.00**	**ชุด**					**21,532.00**	
7	**ด้านโถงทางเดิน - 3 E2 (ขนาด 8.00 x 3.15 ม.)**								
	7.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.2 ทาสี	12.60	ตรม.	47.00	592.20	31.00	390.60	982.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.3 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.00	ม.	385.00	1,540.00	120.00	480.00	2,020.00	สีบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนด้านโถงทางเดิน - 3 E2 (ขนาด 8.00 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**3,502.80**	
8	**โถงทางเดินชั้น - 3 E3 (ขนาด 4.15 x 3.50 ม.)**								
	8.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุ 1 ด้าน	13.52	ตรม.	540.00	7,300.80	100.00	1,352.00	8,652.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	8.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	14.94	ตรม.	504.00	7,529.76	100.00	1,494.00	9,023.76	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.3 ผนังพลาสวูด 10 มม. ฉลุลาย	4.00	แผ่น	640.00	2,560.00	192.00	768.00	3,328.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.4 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	148.73	ตร.ฟ.	130.00	19,334.90	15.00	2,230.95	21,565.85	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.5 ค่าเจียกระจก	26.50	ม.	-	-	30.00	795.00	795.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.6 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	13.80	ตรม.	650.00	8,970.00	50.00	690.00	9,660.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	8.7 ทำสีพ่น	36.16	ตรม.	1,000.00	36,160.00	-	-	36,160.00	สืบราคา/-/MIT
	8.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	19.70	ม.	638.00	12,568.60	120.00	2,364.00	14,932.60	สืบราคา/-/MIT
	8.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN2)	30.40	ม.	930.00	28,272.00	120.00	3,648.00	31,920.00	สืบราคา/-/MIT
	8.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	41.00	ม.	84.00	3,444.00	120.00	4,920.00	8,364.00	สืบราคา/-/MIT
	8.11 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK2)	15.00	ม.	385.00	5,775.00	120.00	1,800.00	7,575.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนโถงทางเดินชั้น - 3 E3 (ขนาด 4.15 x 3.50 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**151,977.01**	
9	**โถงทางเดินชั้น - 3 E4 (ขนาด 12.525 x 3.25 ม.)**								
	9.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุ 1 ด้าน	3.00	ตรม.	540.00	1,620.00	100.00	300.00	1,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	23.18	ตรม.	504.00	11,682.72	100.00	2,318.00	14,000.72	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.3 บุกระจกเงาสีชา หนา 5 มม.	60.84	ตร.ฟ.	130.00	7,909.20	15.00	912.60	8,821.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.4 ค่าเจียกระจก	15.50	ม.	-	-	30.00	465.00	465.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.5 ติดสติกเกอร์ลายกราฟฟิค	5.85	ตรม.	650.00	3,802.50	50.00	292.50	4,095.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	9.6 ทำสีพ่น	26.18	ตรม.	1,000.00	26,180.00	-	-	26,180.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	12.52	ม.	638.00	7,987.76	120.00	1,502.40	9,490.16	สืบราคา/-/MIT
	9.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.00	ม.	430.00	1,290.00	120.00	360.00	1,650.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	9.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	7.72	ม.	64.00	494.08	120.00	926.40	1,420.48	สืบราคา/-/MIT
	9.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	7.72	ม.	84.00	648.48	120.00	926.40	1,574.88	สืบราคา/-/MIT
	9.11 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	20.00	ม.	122.00	2,440.00	120.00	2,400.00	4,840.00	สืบราคา/-/MIT
	9.12 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	8.73	ม.	385.00	3,361.05	120.00	1,047.60	4,408.65	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนโถงทางเดินชั้น - 3 E4 (ขนาด 12.525 x 3.25 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**78,866.69**	
10	**โถงทางเดินชั้น - 3 E5 (ขนาด 12.525 x 3.25 ม.)**								
	10.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุ 1 ด้าน	3.00	ตรม.	540.00	1,620.00	100.00	300.00	1,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	23.18	ตรม.	504.00	11,682.72	100.00	2,318.00	14,000.72	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.3 ทำสีพ่น	26.18	ตรม.	1,000.00	26,180.00	-	-	26,180.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	12.52	ม.	638.00	7,987.76	120.00	1,502.40	9,490.16	สืบราคา/-/MIT
	10.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.00	ม.	430.00	1,290.00	120.00	360.00	1,650.00	สืบราคา/-/MIT
	10.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	7.72	ม.	64.00	494.08	120.00	926.40	1,420.48	สืบราคา/-/MIT
	10.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	7.72	ม.	84.00	648.48	120.00	926.40	1,574.88	สืบราคา/-/MIT
	10.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	20.00	ม.	122.00	2,440.00	120.00	2,400.00	4,840.00	สืบราคา/-/MIT
	10.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	8.73	ม.	385.00	3,361.05	120.00	1,047.60	4,408.65	สืบราคา/-/MIT
	10.11 บุกระจกเงาสีชา หนา 6 มม.	62.95	ตร.ฟ.	180.00	11,331.00	15.00	944.25	12,275.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนโถงทางเดินชั้น - 3 E5 (ขนาด 12.525 x 3.25 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**77,760.14**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-07 โถงทางเดิน</u>							**486,998.18**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-08	<u>ห้องทำงานกรรมการฯ 1</u>								
1	ผนังรูปตัด - 1 (ขนาด 4.65,4.75 x 3.00 ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	10.25	ตรม.	504.00	5,166.00	100.00	1,025.00	6,191.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุวอลเปเปอร์	6.08	ตรม.	450.00	2,736.00	50.00	304.00	3,040.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ทำสีพ่น	1.17	ตรม.	1,000.00	1,170.00	-	-	1,170.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.40	ม.	638.00	5,997.20	120.00	1,128.00	7,125.20	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	7.60	ม.	430.00	3,268.00	120.00	912.00	4,180.00	สืบราคา/-/MIT
	1.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	1.15	ม.	64.00	73.60	120.00	138.00	211.60	สืบราคา/-/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	1.15	ม.	84.00	96.60	120.00	138.00	234.60	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	3.20	ม.	122.00	390.40	120.00	384.00	774.40	สืบราคา/-/MIT
	1.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	5.00	ม.	213.00	1,065.00	120.00	600.00	1,665.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 1 (ขนาด 4.65,4.75 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**24,591.80**	
2	**ผนังรูปตัด - 2 (ขนาด 9.60 x 3.00 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	20.25	ตรม.	504.00	10,206.00	100.00	2,025.00	12,231.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 ทำสีพ่น	20.25	ตรม.	1,000.00	20,250.00	-	-	20,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.60	ม.	638.00	6,124.80	120.00	1,152.00	7,276.80	สืบราคา/-/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	7.60	ม.	430.00	3,268.00	120.00	912.00	4,180.00	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	35.40	ม.	122.00	4,318.80	120.00	4,248.00	8,566.80	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	9.60	ม.	213.00	2,044.80	120.00	1,152.00	3,196.80	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 2 (ขนาด 9.60 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**55,701.40**	
3	**ผนังรูปตัด - 3 (ขนาด 7.30, 3.80 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	14.82	ตรม.	504.00	7,469.28	100.00	1,482.00	8,951.28	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.10	ตรม.	1,200.00	1,320.00	200.00	220.00	1,540.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 บุวอลเปเปอร์	9.76	ตรม.	450.00	4,392.00	50.00	488.00	4,880.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 ทำสีพ่น	5.06	ตรม.	1,000.00	5,060.00	-	-	5,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.75	ม.	638.00	4,306.50	120.00	810.00	5,116.50	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	1.64	ม.	430.00	705.20	120.00	196.80	902.00	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	7.30	ม.	213.00	1,554.90	120.00	876.00	2,430.90	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 3 (ขนาด 7.30, 3.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**28,880.68**	
4	**ผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 5.425 x 3.00 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	13.87	ตรม.	504.00	6,990.48	100.00	1,387.00	8,377.48	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุวอลเปเปอร์	11.20	ตรม.	450.00	5,040.00	50.00	560.00	5,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	2.67	ตรม.	1,000.00	2,670.00	-	-	2,670.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	5.43	ม.	638.00	3,464.34	120.00	651.60	4,115.94	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.60	ม.	430.00	2,408.00	120.00	672.00	3,080.00	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	2.60	ม.	64.00	166.40	120.00	312.00	478.40	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	2.60	ม.	84.00	218.40	120.00	312.00	530.40	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	7.70	ม.	122.00	939.40	120.00	924.00	1,863.40	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	5.43	ม.	213.00	1,156.59	120.00	651.60	1,808.19	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 5.425 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**28,523.81**	
	รวมค่างานต้นทุน A-08 ห้องทำงานกรรมการ 1							**137,697.69**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-09	**ห้องทำงานกรรมการฯ 2**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
1	**ผนังรูปตัด - 1 (ขนาด 9.30 x 3.00 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	9.86	ตรม.	504.00	4,969.44	100.00	986.00	5,955.44	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	8.55	ตรม.	333.00	2,847.15	200.00	1,710.00	4,557.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 บุวอลเปเปอร์	4.49	ตรม.	450.00	2,020.50	50.00	224.50	2,245.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 ทำสีพ่น	1.17	ตรม.	1,000.00	1,170.00	-	-	1,170.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.5 ทาสี	12.75	ตรม.	47.00	599.25	31.00	395.25	994.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	13.65	ม.	638.00	8,708.70	120.00	1,638.00	10,346.70	สืบราคา/-/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	8.70	ม.	430.00	3,741.00	120.00	1,044.00	4,785.00	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	1.15	ม.	64.00	73.60	120.00	138.00	211.60	สืบราคา/-/MIT
	1.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	1.15	ม.	84.00	96.60	120.00	138.00	234.60	สืบราคา/-/MIT
	1.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	3.00	ม.	122.00	366.00	120.00	360.00	726.00	สืบราคา/-/MIT
	1.11 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	13.65	ม.	213.00	2,907.45	120.00	1,638.00	4,545.45	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 1 (ขนาด 9.30 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**35,771.44**	
2	**ผนังรูปตัด - 2 (ขนาด 9.60 x 3.00 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	25.50	ตรม.	504.00	12,852.00	100.00	2,550.00	15,402.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	8.55	ตรม.	333.00	2,847.15	200.00	1,710.00	4,557.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 บุวอลเปเปอร์	9.76	ตรม.	450.00	4,392.00	50.00	488.00	4,880.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 ทำสีพ่น	20.25	ตรม.	1,000.00	20,250.00	-	-	20,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.5 ทาสี	13.80	ตรม.	47.00	648.60	31.00	427.80	1,076.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.60	ม.	638.00	6,124.80	120.00	1,152.00	7,276.80	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	35.40	ม.	122.00	4,318.80	120.00	4,248.00	8,566.80	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	9.60	ม.	213.00	2,044.80	120.00	1,152.00	3,196.80	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 2 (ขนาด 9.60 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**65,205.95**	
3	**ผนังรูปตัด - 3 (ขนาด 11.15 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	16.49	ตรม.	504.00	8,310.96	100.00	1,649.00	9,959.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.10	ตรม.	1,200.00	1,320.00	200.00	220.00	1,540.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ทำสีพ่น	5.51	ตรม.	1,000.00	5,510.00	-	-	5,510.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บุวอลเปเปอร์	10.98	ตรม.	450.00	4,941.00	50.00	549.00	5,490.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.35	ม.	638.00	4,689.30	120.00	882.00	5,571.30	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.60	ม.	430.00	2,408.00	120.00	672.00	3,080.00	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.00	ม.	64.00	192.00	120.00	360.00	552.00	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.00	ม.	84.00	252.00	120.00	360.00	612.00	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	7.35	ม.	213.00	1,565.55	120.00	882.00	2,447.55	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 3 (ขนาด 11.15 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**34,762.81**	
4	**ผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 11.15 x 2.80 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	21.45	ตรม.	504.00	10,810.80	100.00	2,145.00	12,955.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 ทำสีพ่น	2.28	ตรม.	1,000.00	2,280.00	-	-	2,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 บุวอลเปเปอร์	19.17	ตรม.	450.00	8,626.50	50.00	958.50	9,585.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.35	ม.	638.00	4,689.30	120.00	882.00	5,571.30	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.00	ม.	430.00	3,870.00	120.00	1,080.00	4,950.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.30	ม.	64.00	275.20	120.00	516.00	791.20	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.30	ม.	84.00	361.20	120.00	516.00	877.20	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	5.95	ม.	122.00	725.90	120.00	714.00	1,439.90	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	11.15	ม.	213.00	2,374.95	120.00	1,338.00	3,712.95	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 4 (ขนาด 11.15 x 2.80 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**42,163.35**	
	รวมค่างานต้นทุน A-09 ห้องทำงานกรรมการ 1							**177,903.55**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-10	**ห้องโถง ห้องทำงานกรรมการฯ**								
1	**ผนังรูปตัด - 1 (ขนาด 4.80 x 3.00 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	5.64	ตรม.	504.00	2,842.56	100.00	564.00	3,406.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุวอลเปเปอร์	5.64	ตรม.	450.00	2,538.00	50.00	282.00	2,820.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.80	ม.	638.00	3,062.40	120.00	576.00	3,638.40	สืบราคา/-/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.00	ม.	430.00	1,290.00	120.00	360.00	1,650.00	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	4.80	ม.	213.00	1,022.40	120.00	576.00	1,598.40	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด - 1 (ขนาด 4.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**13,113.36**	
2	**ผนังรูปตัด -2 (ขนาด 4.80 x 3.00 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	5.64	ตรม.	504.00	2,842.56	100.00	564.00	3,406.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุวอลเปเปอร์	5.64	ตรม.	450.00	2,538.00	50.00	282.00	2,820.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.80	ม.	638.00	3,062.40	120.00	576.00	3,638.40	สืบราคา/-/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.00	ม.	430.00	1,290.00	120.00	360.00	1,650.00	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	4.80	ม.	213.00	1,022.40	120.00	576.00	1,598.40	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -2 (ขนาด 4.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**13,113.36**	
3	**ผนังรูปตัด -3 (ขนาด 11.65 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	42.71	ตรม.	504.00	21,525.84	100.00	4,271.00	25,796.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.76	ตรม.	550.00	4,268.00	181.00	1,404.56	5,672.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.17	ตรม.	1,200.00	1,404.00	200.00	234.00	1,638.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บุวอลเปเปอร์	21.26	ตรม.	450.00	9,567.00	50.00	1,063.00	10,630.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 ทำสีพ่น	11.94	ตรม.	1,000.00	11,940.00	-	-	11,940.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.65	ม.	638.00	7,432.70	120.00	1,398.00	8,830.70	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	11.65	ม.	64.00	745.60	120.00	1,398.00	2,143.60	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	11.65	ม.	84.00	978.60	120.00	1,398.00	2,376.60	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	11.65	ม.	213.00	2,481.45	120.00	1,398.00	3,879.45	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -3 (ขนาด 11.65 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**72,907.75**	
4	**ผนังรูปตัด -4 (ขนาด 11.65 x 3.00 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	29.79	ตรม.	504.00	15,014.16	100.00	2,979.00	17,993.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุวอลเปเปอร์	20.31	ตรม.	450.00	9,139.50	50.00	1,015.50	10,155.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	9.48	ตรม.	1,000.00	9,480.00	-	552.00	10,032.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.65	ม.	638.00	7,432.70	120.00	1,398.00	8,830.70	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	12.00	ม.	430.00	5,160.00	120.00	1,440.00	6,600.00	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	9.25	ม.	64.00	592.00	120.00	1,110.00	1,702.00	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	9.25	ม.	84.00	777.00	120.00	1,110.00	1,887.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	23.40	ม.	122.00	2,854.80	120.00	2,808.00	5,662.80	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	11.65	ม.	213.00	2,481.45	120.00	1,398.00	3,879.45	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนผนังรูปตัด -4 (ขนาด 11.65 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**66,742.11**	
	รวมค่างานต้นทุน A-10 ห้องโถง ห้องทำงานกรรมการ							**165,876.58**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-11	**ห้องทำงานรองผู้อำนวยการ 1**								
1	**รูปด้าน - 1 (ขนาด 6.575 x 2.85 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	19.27	ตรม.	768.00	14,799.36	150.00	2,890.50	17,689.86	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุวอลเปเปอร์	14.34	ตรม.	450.00	6,453.00	50.00	717.00	7,170.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ทำสีพ่น	4.93	ตรม.	1,000.00	4,930.00	-	-	4,930.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.78	ม.	638.00	4,963.64	120.00	933.60	5,897.24	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.58	ม.	64.00	421.12	120.00	789.60	1,210.72	สืบราคา/-/MIT
	1.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.58	ม.	84.00	552.72	120.00	789.60	1,342.32	สืบราคา/-/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	16.45	ม.	122.00	2,006.90	120.00	1,974.00	3,980.90	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.56	ม.	213.00	1,397.28	120.00	787.20	2,184.48	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 1 (ขนาด 6.575 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**44,405.52**	
2	**รูปด้าน - 2 (ขนาด 7.55 x 2.65 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	17.60	ตรม.	504.00	8,870.40	100.00	1,760.00	10,630.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุวอลเปเปอร์	11.09	ตรม.	450.00	4,990.50	50.00	554.50	5,545.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทำสีพ่น	6.51	ตรม.	1,000.00	6,510.00	-	-	6,510.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.55	ม.	638.00	4,816.90	120.00	906.00	5,722.90	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.70	ม.	430.00	2,451.00	120.00	684.00	3,135.00	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.35	ม.	64.00	406.40	120.00	762.00	1,168.40	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.35	ม.	84.00	533.40	120.00	762.00	1,295.40	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	17.30	ม.	122.00	2,110.60	120.00	2,076.00	4,186.60	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.35	ม.	213.00	1,352.55	120.00	762.00	2,114.55	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 2 (ขนาด 7.55 x 2.65 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**40,308.25**	
3	**รูปตัด - 1 (ขนาด 4.65,4.75 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	14.49	ตรม.	504.00	7,302.96	100.00	1,449.00	8,751.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	8.55	ตรม.	333.00	2,847.15	200.00	1,710.00	4,557.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 บุวอลเปเปอร์	10.86	ตรม.	450.00	4,887.00	50.00	543.00	5,430.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 ทาสี	8.55	ตรม.	47.00	401.85	31.00	265.05	666.90	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 ทำสีพ่น	3.63	ตรม.	1,000.00	3,630.00	-	-	3,630.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.40	ม.	638.00	5,997.20	120.00	1,128.00	7,125.20	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.00	ม.	430.00	3,870.00	120.00	1,080.00	4,950.00	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.55	ม.	64.00	227.20	120.00	426.00	653.20	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.55	ม.	84.00	298.20	120.00	426.00	724.20	สืบราคา/-/MIT
	3.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	9.60	ม.	122.00	1,171.20	120.00	1,152.00	2,323.20	สืบราคา/-/MIT
	3.11 บัวพื้น PU 10 ซม. (SK1)	4.40	ม.	213.00	937.20	120.00	528.00	1,465.20	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 1 (ขนาด 4.65,4.75 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**40,277.01**	
4	**รูปตัด - 2 (ขนาด 4.85,4.475 x 3.00 ม.)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	28.50	ตรม.	504.00	14,364.00	100.00	2,850.00	17,214.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุวอลเปเปอร์	9.58	ตรม.	450.00	4,311.00	50.00	479.00	4,790.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	18.92	ตรม.	1,000.00	18,920.00	-	-	18,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.50	ม.	638.00	6,061.00	120.00	1,140.00	7,201.00	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.85	ม.	64.00	310.40	120.00	582.00	892.40	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.85	ม.	84.00	407.40	120.00	582.00	989.40	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	27.90	ม.	122.00	3,403.80	120.00	3,348.00	6,751.80	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	9.50	ม.	213.00	2,023.50	120.00	1,140.00	3,163.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 2 (ขนาด 4.85,4.475 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**59,922.10**	
5	**รูปตัด - 3 (ขนาด 7.30,3.80 x 3.00 ม.)**								
	5.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	13.62	ตรม.	504.00	6,864.48	100.00	1,362.00	8,226.48	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.09	ตรม.	1,200.00	1,308.00	200.00	218.00	1,526.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 บุวอลเปเปอร์	10.64	ตรม.	450.00	4,788.00	50.00	532.00	5,320.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.4 ทำสีพ่น	5.47	ตรม.	1,000.00	5,470.00	-	-	5,470.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.80	ม.	638.00	2,424.40	120.00	456.00	2,880.40	สืบราคา/-/MIT
	5.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.40	ม.	64.00	217.60	120.00	408.00	625.60	สืบราคา/-/MIT
	5.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.40	ม.	84.00	285.60	120.00	408.00	693.60	สืบราคา/-/MIT
	5.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	7.30	ม.	213.00	1,554.90	120.00	876.00	2,430.90	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 3 (ขนาด 7.30,3.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**27,172.98**	
6	**รูปตัด - 4 (ขนาด 7.30,3.80 x 3.00 ม.)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	11.40	ตรม.	768.00	8,755.20	150.00	1,710.00	10,465.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 บุวอลเปเปอร์	11.40	ตรม.	450.00	5,130.00	50.00	570.00	5,700.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.80	ม.	638.00	2,424.40	120.00	456.00	2,880.40	สืบราคา/-/MIT
	6.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.80	ม.	64.00	243.20	120.00	456.00	699.20	สืบราคา/-/MIT
	6.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.80	ม.	84.00	319.20	120.00	456.00	775.20	สืบราคา/-/MIT
	6.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	3.80	ม.	213.00	809.40	120.00	456.00	1,265.40	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 4 (ขนาด 7.30,3.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**21,785.40**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-11 ห้องทำงานรองผู้อำนวยการ 1</u>							**233,871.26**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-12	<u>ห้อง PANTRY ร่วม</u>								
1	**รูปด้าน - 1 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	12.90	ตรม.	504.00	6,501.60	100.00	1,290.00	7,791.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	9.87	ตรม.	550.00	5,428.50	181.00	1,786.47	7,214.97	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ทาสี	3.00	ตรม.	47.00	141.00	31.00	93.00	234.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.60	ม.	638.00	2,934.80	120.00	552.00	3,486.80	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 1 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**18,727.37**	
2	**รูปด้าน - 2 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	10.65	ตรม.	504.00	5,367.60	100.00	1,065.00	6,432.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.47	ตรม.	550.00	4,108.50	181.00	1,352.07	5,460.57	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทาสี	3.00	ตรม.	47.00	141.00	31.00	93.00	234.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.60	ม.	638.00	2,934.80	120.00	552.00	3,486.80	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.70	ม.	430.00	2,451.00	120.00	684.00	3,135.00	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	4.60	ม.	213.00	979.80	120.00	552.00	1,531.80	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 1 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**20,280.77**	
3	**รูปด้าน - 3 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	9.51	ตรม.	504.00	4,793.04	100.00	951.00	5,744.04	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.40	ตรม.	550.00	4,070.00	181.00	1,339.40	5,409.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ทาสี	2.11	ตรม.	47.00	99.17	31.00	65.41	164.58	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.60	ม.	638.00	2,934.80	120.00	552.00	3,486.80	สืบราคา/-/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	2.85	ม.	430.00	1,225.50	120.00	342.00	1,567.50	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	3.45	ม.	213.00	734.85	120.00	414.00	1,148.85	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 3 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**17,521.17**	
4	**รูปด้าน - 4 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	9.51	ตรม.	504.00	4,793.04	100.00	951.00	5,744.04	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.40	ตรม.	550.00	4,070.00	181.00	1,339.40	5,409.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทาสี	2.11	ตรม.	47.00	99.17	31.00	65.41	164.58	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	4.60	ม.	638.00	2,934.80	120.00	552.00	3,486.80	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	2.85	ม.	430.00	1,225.50	120.00	342.00	1,567.50	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	3.45	ม.	213.00	734.85	120.00	414.00	1,148.85	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 4 (ขนาด 4.60 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**17,521.17**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-12 ห้อง PANTRY ร่วม</u>							**74,050.48**	===>สรุป ข้อ 5.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
A-13	<u>ห้องทำงานรองผู้อำนวยการ 2</u>								
1	รูปด้าน - 1 (ขนาด 7.775 x 2.85 ม.)								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	19.39	ตรม.	504.00	9,772.56	100.00	1,939.00	11,711.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุวอลเปเปอร์	12.61	ตรม.	450.00	5,674.50	50.00	630.50	6,305.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 ทำสีพ่น	6.79	ตรม.	1,000.00	6,790.00	-	-	6,790.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.78	ม.	638.00	4,963.64	120.00	933.60	5,897.24	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	2.85	ม.	430.00	1,225.50	120.00	342.00	1,567.50	สืบราคา/-/MIT
	1.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.63	ม.	64.00	424.32	120.00	795.60	1,219.92	สืบราคา/-/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.63	ม.	84.00	556.92	120.00	795.60	1,352.52	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	11.43	ม.	122.00	1,394.46	120.00	1,371.60	2,766.06	สืบราคา/-/MIT
	1.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.63	ม.	213.00	1,412.19	120.00	795.60	2,207.79	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 1 (ขนาด 7.775 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**39,817.59**	
2	รูปด้าน - 2 (ขนาด 7.525 x 2.85 ม.)								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	18.68	ตรม.	504.00	9,414.72	100.00	1,868.00	11,282.72	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุวอลเปเปอร์	12.15	ตรม.	450.00	5,467.50	50.00	607.50	6,075.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 ทำสีพ่น	6.53	ตรม.	1,000.00	6,530.00	-	-	6,530.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.53	ม.	638.00	4,804.14	120.00	903.60	5,707.74	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.70	ม.	430.00	2,451.00	120.00	684.00	3,135.00	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.38	ม.	64.00	408.32	120.00	765.60	1,173.92	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.38	ม.	84.00	535.92	120.00	765.60	1,301.52	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	16.50	ม.	122.00	2,013.00	120.00	1,980.00	3,993.00	สืบราคา/-/MIT
	2.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.38	ม.	213.00	1,358.94	120.00	765.60	2,124.54	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้าน - 2 (ขนาด 7.525 x 2.85 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**41,323.44**	
3	**รูปตัด - 1 (ขนาด 4.75,4.65 x 3.00 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	18.33	ตรม.	504.00	9,238.32	100.00	1,833.00	11,071.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	8.55	ตรม.	333.00	2,847.15	200.00	1,710.00	4,557.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 ทาสี	8.55	ตรม.	47.00	401.85	31.00	265.05	666.90	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บุวอลเปเปอร์	15.15	ตรม.	450.00	6,817.50	50.00	757.50	7,575.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.5 ทำสีพ่น	3.18	ตรม.	1,000.00	3,180.00	-	-	3,180.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.40	ม.	638.00	5,997.20	120.00	1,128.00	7,125.20	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	2.85	ม.	430.00	1,225.50	120.00	342.00	1,567.50	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.25	ม.	64.00	272.00	120.00	510.00	782.00	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.25	ม.	84.00	357.00	120.00	510.00	867.00	สืบราคา/-/MIT
	3.10 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	7.15	ม.	122.00	872.30	120.00	858.00	1,730.30	สืบราคา/-/MIT
	3.11 บัวพื้นโพลีเอสเตร์ 10 ซม. (SK1)	7.10	ม.	213.00	1,512.30	120.00	852.00	2,364.30	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 1 (ขนาด 4.75,4.65 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**41,486.67**	
4	**รูปตัด - 2 (ขนาด 9.40 x 3.00 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	28.20	ตรม.	504.00	14,212.80	100.00	2,820.00	17,032.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุวอลเปเปอร์	9.97	ตรม.	450.00	4,486.50	50.00	498.50	4,985.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่น	18.23	ตรม.	1,000.00	18,230.00	-	-	18,230.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.40	ม.	638.00	5,997.20	120.00	1,128.00	7,125.20	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	4.75	ม.	64.00	304.00	120.00	570.00	874.00	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	4.75	ม.	84.00	399.00	120.00	570.00	969.00	สืบราคา/-/MIT
	4.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	36.50	ม.	122.00	4,453.00	120.00	4,380.00	8,833.00	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	9.40	ม.	213.00	2,002.20	120.00	1,128.00	3,130.20	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 2 (ขนาด 9.40 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**61,179.20**	
5	**รูปตัด - 3 (ขนาด 7.80,3.80 x 3.00 ม.)**								
	5.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	16.85	ตรม.	504.00	8,492.40	100.00	1,685.00	10,177.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.17	ตรม.	1,200.00	1,404.00	200.00	234.00	1,638.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 ทำสีพ่น	5.85	ตรม.	1,000.00	5,850.00	-	-	5,850.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.60	ม.	638.00	7,400.80	120.00	1,392.00	8,792.80	สืบราคา/-/MIT
	5.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	3.00	ม.	64.00	192.00	120.00	360.00	552.00	สืบราคา/-/MIT
	5.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	3.00	ม.	84.00	252.00	120.00	360.00	612.00	สืบราคา/-/MIT
	5.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	11.60	ม.	213.00	2,470.80	120.00	1,392.00	3,862.80	สืบราคา/-/MIT
	5.9 ประตูบานเปิด	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 3 (ขนาด 7.80,3.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**31,485.00**	
6	**รูปตัด - 4 (ขนาด 7.80,3.80 x 3.00 ม.)**								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	32.04	ตรม.	504.00	16,148.16	100.00	3,204.00	19,352.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 ทำสีพ่น	7.83	ตรม.	1,000.00	7,830.00	-	-	7,830.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 บุวอลเปเปอร์	21.45	ตรม.	450.00	9,652.50	50.00	1,072.50	10,725.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	6.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.60	ม.	638.00	7,400.80	120.00	1,392.00	8,792.80	สืบราคา/-/MIT
	6.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	10.45	ม.	64.00	668.80	120.00	1,254.00	1,922.80	สืบราคา/-/MIT
	6.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	10.45	ม.	84.00	877.80	120.00	1,254.00	2,131.80	สืบราคา/-/MIT
	6.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	16.60	ม.	122.00	2,025.20	120.00	1,992.00	4,017.20	สืบราคา/-/MIT
	6.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	10.45	ม.	213.00	2,225.85	120.00	1,254.00	3,479.85	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 4 (ขนาด 7.80,3.80 x 3.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**58,251.61**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-13 ห้องทำงานรองผู้อำนวยการ 2</u>							**273,543.51**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-14	**<u>ห้องน้ำ ห้องทำงานประธานฯ 1</u>**								
1	**รูปตัด - 1 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)**								
	1.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.28	ตรม.	333.00	2,424.24	200.00	1,456.00	3,880.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.28	ตรม.	550.00	4,004.00	181.00	1,317.68	5,321.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
2	**รูปตัด - 2 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)**								
	2.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.28	ตรม.	333.00	2,424.24	200.00	1,456.00	3,880.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	4.58	ตรม.	550.00	2,519.00	181.00	828.98	3,347.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	**รูปตัด - 3 (ขนาด 3.10 x 2.80 ม.)**								
	3.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	3.25	ตรม.	550.00	1,787.50	181.00	588.25	2,375.75	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
4	**รูปตัด - 4 (ขนาด 3.10 x 2.80 ม.)**								
	4.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	6.16	ตรม.	333.00	2,051.28	200.00	1,232.00	3,283.28	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	6.16	ตรม.	550.00	3,388.00	181.00	1,114.96	4,502.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	รวมค่างานต้นทุน A-14 ห้องน้ำ ห้องทำงานประธานฯ 1							**27,092.13**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-15	**ห้องน้ำ ห้องทำงานประธานฯ 2**								
1	รูปตัด - 1 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)								
	1.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	4.58	ตรม.	333.00	1,525.14	200.00	916.00	2,441.14	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	4.58	ตรม.	550.00	2,519.00	181.00	828.98	3,347.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
2	รูปตัด - 2 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)								
	2.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.28	ตรม.	333.00	2,424.24	200.00	1,456.00	3,880.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.28	ตรม.	550.00	4,004.00	181.00	1,317.68	5,321.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	รูปตัด - 3 (ขนาด 3.10 x 2.80 ม.)								
	3.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	2.23	ตรม.	333.00	742.59	200.00	446.00	1,188.59	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	2.32	ตรม.	550.00	1,276.00	181.00	419.92	1,695.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
4	รูปตัด - 4 (ขนาด 3.10 x 2.80 ม.)								
	4.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	6.44	ตรม.	333.00	2,144.52	200.00	1,288.00	3,432.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	6.44	ตรม.	550.00	3,542.00	181.00	1,165.64	4,707.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน A-15 ห้องน้ำ ห้องทำงานประธานฯ 2							**26,015.71**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-16	**ห้องน้ำ ห้องรองผู้อำนวยการ 1**								
1	รูปตัด - 1 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)								
	1.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.28	ตรม.	333.00	2,424.24	200.00	1,456.00	3,880.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.28	ตรม.	550.00	4,004.00	181.00	1,317.68	5,321.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
2	รูปตัด - 2 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	2.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	4.58	ตรม.	333.00	1,525.14	200.00	916.00	2,441.14	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	4.58	ตรม.	550.00	2,519.00	181.00	828.98	3,347.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	รูปตัด - 3 (ขนาด 3.00 x 0.75 ม.)								
	3.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	2.25	ตรม.	333.00	749.25	200.00	450.00	1,199.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	2.25	ตรม.	550.00	1,237.50	181.00	407.25	1,644.75	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
4	รูปตัด - 4 (ขนาด 3.10x 2.80 ม.)								
	4.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	6.44	ตรม.	333.00	2,144.52	200.00	1,288.00	3,432.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	6.44	ตรม.	550.00	3,542.00	181.00	1,165.64	4,707.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-16 ห้องน้ำ ห้องรองผู้อำนวยการ 1</u>							**25,975.20**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-17	<u>ห้องน้ำ ห้องรองผู้อำนวยการ 2</u>								
1	รูปตัด - 1 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)								
	1.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	4.58	ตรม.	333.00	1,525.14	200.00	916.00	2,441.14	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	4.58	ตรม.	550.00	2,519.00	181.00	828.98	3,347.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
2	รูปตัด - 2 (ขนาด 2.60 x 2.80 ม.)								
	2.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.28	ตรม.	333.00	2,424.24	200.00	1,456.00	3,880.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	7.28	ตรม.	550.00	4,004.00	181.00	1,317.68	5,321.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	รูปตัด - 3 (ขนาด 3.10 x 0.75 ม.)								
	3.1 ผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	2.33	ตรม.	333.00	775.89	200.00	466.00	1,241.89	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	2.33	ตรม.	550.00	1,281.50	181.00	421.73	1,703.23	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
4	รูปตัด - 4 (ขนาด 3.10 x 2.80 ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	4.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	5.98	ตรม.	333.00	1,991.34	200.00	1,196.00	3,187.34	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	5.98	ตรม.	550.00	3,289.00	181.00	1,082.38	4,371.38	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน A-17 ห้องน้ำ ห้องรองผู้อำนวยการ 2							**25,494.88**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-18	**ห้องทำงาน อธส.**								
1	**รูปตัด - 1 (ขนาด 11.75 x 3.10 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	8.12	ตรม.	678.00	5,505.36	150.00	1,218.00	6,723.36	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.2 ทำสีพ่น	8.12	ตรม.	1,000.00	8,120.00	-	-	8,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.75	ม.	638.00	7,496.50	120.00	1,410.00	8,906.50	สืบราคา/-/MIT
	1.4 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	10.20	ม.	385.00	3,927.00	120.00	1,224.00	5,151.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 1 (ขนาด 11.75 x 3.10 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**28,900.86**	
2	**รูปตัด - 2 (ขนาด 9.95,5.00 x 3.10 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	12.28	ตรม.	504.00	6,189.12	100.00	1,228.00	7,417.12	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 ทำสีพ่น	8.12	ตรม.	1,000.00	8,120.00	-	-	8,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 บุวอลเปเปอร์	10.61	ตรม.	450.00	4,774.50	50.00	530.50	5,305.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.75	ม.	638.00	7,496.50	120.00	1,410.00	8,906.50	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	8.00	ม.	385.00	3,080.00	120.00	960.00	4,040.00	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวอลูมิเนียม 10 ซม. (SK3)	3.15	ม.	200.00	630.00	45.00	141.75	771.75	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 2 (ขนาด 9.95,5.00 x 3.10 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**34,560.37**	
3	**รูปตัด - 3 (ขนาด 9.95, 5.00 x 3.20 ม.)**								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	20.32	ตรม.	678.00	13,776.96	150.00	3,048.00	16,824.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	3.2 ทำสีพ่น	20.32	ตรม.	1,000.00	20,320.00	-	-	20,320.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 บุวอลเปเปอร์	12.12	ตรม.	450.00	5,454.00	50.00	606.00	6,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	9.95	ม.	638.00	6,348.10	120.00	1,194.00	7,542.10	สืบราคา/-/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.60	ม.	430.00	4,128.00	120.00	1,152.00	5,280.00	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	6.35	ม.	64.00	406.40	120.00	762.00	1,168.40	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	6.35	ม.	84.00	533.40	120.00	762.00	1,295.40	สืบราคา/-/MIT
	3.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	17.00	ม.	122.00	2,074.00	120.00	2,040.00	4,114.00	สืบราคา/-/MIT
	3.9 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	5.35	ม.	213.00	1,139.55	120.00	642.00	1,781.55	สืบราคา/-/MIT
	3.10 บัวอลูมิเนียม 10 ซม. (SK3)	4.30	ม.	200.00	860.00	45.00	193.50	1,053.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 3 (ขนาด 9.95, 5.00 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**65,439.91**	
4	**รูปตัด - 4 (ขนาด 5.60, 5.50 x 3.20 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	19.62	ตรม.	678.00	13,302.36	150.00	2,943.00	16,245.36	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 ทำสีพ่น	9.38	ตรม.	1,000.00	9,380.00	-	-	9,380.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 ทำสีพ่นประตู	7.36	ตรม.	1,000.00	7,360.00	-	-	7,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 กระจกกลาสโค๊ดแทมเปอร์ ใสพิเศษ หนา 8 มม.	92.00	ตรฟ.	330.00	30,360.00	15.00	1,380.00	31,740.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.5 ค่าเจียกระจก	19.83	ม.	-	-	75.00	1,487.25	1,487.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.6 รางสแตนเลสใส่ปากกา	3.05	ม.	1,200.00	3,660.00	-	-	3,660.00	สืบราคา/-/MIT
	4.7 ฉากสแตนเลส (PS2)	9.45	ม.	450.00	4,252.50	-	-	4,252.50	สืบราคา/-/MIT
	4.8 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	8.65	ม.	638.00	5,518.70	120.00	1,038.00	6,556.70	สืบราคา/-/MIT
	4.9 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	14.90	ม.	430.00	6,407.00	120.00	1,788.00	8,195.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	4.10 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	5.70	ม.	213.00	1,214.10	120.00	684.00	1,898.10	สืบราคา/-/MIT
	4.11 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	1.50	ม.	385.00	577.50	120.00	180.00	757.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 4 (ขนาด 5.60, 5.50 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**91,532.41**	
5	**รูปตัด - 5 (ขนาด 3.10, 6.65 x 3.20 ม.)**								
	5.2 ทำสีฝ่น	11.60	ตรม.	1,000.00	11,600.00	-	-	11,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 ทำสีฝ่ประตู	3.68	ตรม.	1,000.00	3,680.00	-	-	3,680.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.4 บุวอลเปเปอร์	4.00	ตรม.	450.00	1,800.00	50.00	200.00	2,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.5 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	6.65	ตรม.	550.00	3,657.50	181.00	1,203.65	4,861.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	13.40	ม.	430.00	5,762.00	120.00	1,608.00	7,370.00	สืบราคา/-/MIT
	5.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	3.05	ม.	213.00	649.65	120.00	366.00	1,015.65	สืบราคา/-/MIT
	5.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK3)	2.85	ม.	900.00	2,565.00	120.00	342.00	2,907.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 5 (ขนาด 3.10, 6.65 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**33,433.80**	
6	**รูปตัด - 6 (ขนาด 6.70, 3.00 x 3.20 ม.)**								
	6.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	24.00	ตรม.	504.00	12,096.00	100.00	2,400.00	14,496.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 กระจกลามิเนตมิลเลอร์ หนา 8 มม.	26.90	ตรฟ.	330.00	8,877.00	15.00	403.50	9,280.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 ฟิมล์ลายกราฟฟิค	2.50	ตรม.	650.00	1,625.00	50.00	125.00	1,750.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	6.4 บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	4.16	ตรม.	550.00	2,288.00	181.00	752.96	3,040.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 6 (ขนาด 6.70, 3.00 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**28,567.46**	
7	**รูปตัด - 7 (ขนาด 19.6 x 3.20 ม.)**								
	7.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	24.00	ตรม.	504.00	12,096.00	100.00	2,400.00	14,496.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	7.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน บุฉนวนกันเสียง	23.68	ตรม.	754.00	17,854.72	120.00	2,841.60	20,696.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.3 ทำสีพ่น	13.38	ตรม.	1,000.00	13,380.00	-	-	13,380.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.4 บุลามิเนตลายหิน	12.62	ตรม.	450.00	5,679.00	50.00	631.00	6,310.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.5 บุวอลเปเปอร์	6.84	ตรม.	450.00	3,078.00	50.00	342.00	3,420.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	19.60	ม.	638.00	12,504.80	120.00	2,352.00	14,856.80	สืบราคา/-/MIT
	7.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	9.61	ม.	430.00	4,132.30	120.00	1,153.20	5,285.50	สืบราคา/-/MIT
	7.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.25	ม.	213.00	1,331.25	120.00	750.00	2,081.25	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 7 (ขนาด 19.6 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**80,525.87**	
8	**รูปตัด - 8 (ขนาด 19.7 x 3.20 ม.)**								
	8.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	37.64	ตรม.	504.00	18,970.56	100.00	3,764.00	22,734.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	1.78	ตรม.	1,200.00	2,136.00	200.00	356.00	2,492.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.3 ทาสี	4.90	ตรม.	47.00	230.30	31.00	151.90	382.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	19.70	ม.	638.00	12,568.60	120.00	2,364.00	14,932.60	สืบราคา/-/MIT
	8.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	12.60	ม.	430.00	5,418.00	120.00	1,512.00	6,930.00	สืบราคา/-/MIT
	8.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	24.60	ม.	84.00	2,066.40	120.00	2,952.00	5,018.40	สืบราคา/-/MIT
	8.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	15.90	ม.	213.00	3,386.70	120.00	1,908.00	5,294.70	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 8 (ขนาด 19.7 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**57,784.46**	
9	**รูปตัด - 9 (ขนาด 6.20 x 3.20 ม.)**								
	9.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	19.84	ตรม.	504.00	9,999.36	100.00	1,984.00	11,983.36	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.2 ทำสีพ่น	17.28	ตรม.	1,000.00	17,280.00	-	-	17,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	9.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.20	ม.	638.00	3,955.60	120.00	744.00	4,699.60	สืบราคา/-/MIT
	9.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	3.20	ม.	430.00	1,376.00	120.00	384.00	1,760.00	สืบราคา/-/MIT
	9.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	30.40	ม.	84.00	2,553.60	120.00	3,648.00	6,201.60	สืบราคา/-/MIT
	9.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.20	ม.	213.00	1,320.60	120.00	744.00	2,064.60	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 9 (ขนาด 6.20 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**43,989.16**	
10	**รูปตัด -10 (ขนาด 5.60,7.50 x 3.20 ม.)**								
	10.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	17.92	ตรม.	504.00	9,031.68	100.00	1,792.00	10,823.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.2 ทำสีพ่น	17.92	ตรม.	1,000.00	17,920.00	-	-	17,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	6.80	ม.	638.00	4,338.40	120.00	816.00	5,154.40	สืบราคา/-/MIT
	10.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	5.00	ม.	430.00	2,150.00	120.00	600.00	2,750.00	สืบราคา/-/MIT
	10.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	46.40	ม.	122.00	5,660.80	120.00	5,568.00	11,228.80	สืบราคา/-/MIT
	10.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	6.20	ม.	213.00	1,320.60	120.00	744.00	2,064.60	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด -10 (ขนาด 5.60,7.50 x 3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**49,941.48**	
11	**แผงโต๊ะทำงาน (ขนาด 2.85,1.95 x 1.10 ม.)**								
	11.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 2 ด้าน	4.89	ตรม.	678.00	3,315.42	150.00	733.50	4,048.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	11.2 TOP HMR หนา 25 มม.โครงเคร่าโลหะ ผิวบุลามิเนทลายไม้	0.99	ตรม.	1,200.00	1,188.00	200.00	198.00	1,386.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	11.3 ทำสีพ่น	4.51	ตรม.	1,000.00	4,510.00	-	-	4,510.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	11.4 บุลามิเนตลายหิน	0.55	ตรม.	450.00	247.50	50.00	27.50	275.00	สืบราคา/-/MIT
	11.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	11.90	ม.	122.00	1,451.80	120.00	1,428.00	2,879.80	สืบราคา/-/MIT
	11.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	4.45	ม.	213.00	947.85	120.00	534.00	1,481.85	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	รวมค่างานต้นทุนแผงโต๊ะทำงาน (ขนาด 2.85,1.95 x 1.10 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**14,581.57**	
12	**เสาประดับ (ขนาด 0.80x0.40 x3.20 ม.) จำนวน 4 ชุด**								
	12.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	7.68	ตรม.	504.00	3,870.72	100.00	768.00	4,638.72	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	12.2 ทำสีพ่น	5.12	ตรม.	1,000.00	5,120.00	-	-	5,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	12.3 กระจกลามิเนตมิลเลอร์ หนา 6 มม.	28.00	ตรฟ.	-	-	-	-	-	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	12.4 ฟิมล์ลายกราฟฟิค	2.56	ตรม.	650.00	1,664.00	50.00	128.00	1,792.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	12.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	2.40	ม.	638.00	1,531.20	120.00	288.00	1,819.20	สืบราคา/-/MIT
	12.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	2.40	ม.	430.00	1,032.00	120.00	288.00	1,320.00	สืบราคา/-/MIT
	12.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 10 ซม. (SK1)	2.40	ม.	213.00	511.20	120.00	288.00	799.20	สืบราคา/-/MIT
	ค่างานต้นทุนเสาประดับ (ขนาด 0.80x0.40 x3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**15,489.12**	
	รวมค่างานต้นทุนเสาประดับ (ขนาด 0.80x0.40 x3.20 ม.)	**4.00**	**ชุด**					**61,956.48**	
13	**ตู้บิ้วอิน ห้องทำงาน อธส. (ขนาด 6.70x0.50 x3.20 ม.)**	**1.00**	**ชุด**						
	13.1 ไม้ HMR หนา 25 มม.	15.00	แผ่น	965.00	14,475.00	-	-	14,475.00	สืบราคา/-/MIT
	13.2 ไม้ HMR หนา 18 มม.	25.00	แผ่น	950.00	23,750.00	-	-	23,750.00	สืบราคา/-/MIT
	13.3 บุผิวลามิเนตสีเรียบ (LA1)	37.00	แผ่น	650.00	24,050.00	-	-	24,050.00	สืบราคา/-/MIT
	13.4 บุผิวลามิเนตลายไม้ (LA2)	12.00	แผ่น	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	สืบราคา/-/MIT
	13.5 มือจับบานเปิด	12.00	ชุด	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สืบราคา/-/MIT
	13.6 มือจับบานเลื่อน	12.00	ชุด	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สืบราคา/-/MIT
	13.7 อุปกรณ์รางเลื่อน	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	สืบราคา/-/MIT
	13.8 กาวยางทาแผ่นลามิเนต	12.00	กล.	490.00	5,880.00	-	-	5,880.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	13.9 ค่าแรงประกอบ	6.70	ม.	-	-	9,500.00	63,650.00	63,650.00	-/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุนตู้บิ้วอิน ห้องทำงาน อธส. (ขนาด 6.70x0.50 x3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**150,355.00**	
14	**ชั้นวางพระพุทธรูปบิ้วอิน (ขนาด 7.45x0.50 x3.20 ม.)**	**1.00**	**ชุด**						
	14.1 โครงไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยา	209.00	ท่อน	25.00	5,225.00	-	-	5,225.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.2 ไม้ HMR หนา 50 มม.	6.00	แผ่น	1,930.00	11,580.00	-	-	11,580.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.3 ไม้ HMR หนา 12 มม.	17.00	แผ่น	410.00	6,970.00	-	-	6,970.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.4 บุผิวลามิเนตสีเรียบ (LA1)	26.00	แผ่น	650.00	16,900.00	-	-	16,900.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.5 บุผิวลามิเนตหิน (LA2)	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.6 กระจกลามิเนตมิลเลอร์ หนา 6 มม.	36.00	ตรฟ.	180.00	6,480.00	15.00	540.00	7,020.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.7 มือจับบานเปิด	10.00	ชุด	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สืบราคา/-/MIT
	14.8 อุปกรณ์รางเลื่อน	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	สืบราคา/-/MIT
	14.9 กาวยางทาแผ่นลามิเนต	9.00	กล.	490.00	4,410.00	-	-	4,410.00	สืบราคา/-/MIT
	14.10 ฟิมล์ตกแต่งภายใน	3.39	ตรม.	650.00	2,203.50	50.00	169.50	2,373.00	บราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MI
	14.1 บุวอลเปเปอร์	6.83	ตรม.	450.00	3,073.50	50.00	341.50	3,415.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	14.1 ค่าแรงประกอบ	6.70	ม.	-	-	9,500.00	63,650.00	63,650.00	-/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุนชั้นวางพระพุทธรูปบิ้วอิน (ขนาด 7.45x0.50 x3.20 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**137,043.00**	
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-18 ห้องทำงาน อธส.</u>							878,611.83	===>สรุป ข้อ 5.1
A-19	**ปรับปรุงโถงบันไดชั้น 2**								
1	**รูปตัด - 1 (ขนาด 18.075 x 3.40 ม.)**								
	1.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	48.15	ตรม.	504.00	24,267.60	100.00	4,815.00	29,082.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	1.2 ทำสีพ่น	13.31	ตรม.	1,000.00	13,310.00	-	-	13,310.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.3 บุวอลเปเปอร์	34.84	ตรม.	450.00	15,678.00	50.00	1,742.00	17,420.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	1.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	13.18	ม.	638.00	8,408.84	120.00	1,581.60	9,990.44	สืบราคา/-/MIT
	1.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	10.10	ม.	64.00	646.40	120.00	1,212.00	1,858.40	สืบราคา/-/MIT
	1.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	10.10	ม.	84.00	848.40	120.00	1,212.00	2,060.40	สืบราคา/-/MIT
	1.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	26.58	ม.	122.00	3,242.76	120.00	3,189.60	6,432.36	สืบราคา/-/MIT
	1.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	11.55	ม.	385.00	4,446.75	120.00	1,386.00	5,832.75	สืบราคา/-/MIT
	1.10 กริลแอร์	12.00	ม.	992.00	11,904.00	-	-	11,904.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 1 (ขนาด 18.075 x 3.40 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**97,890.95**	
2	**รูปตัด - 2 (ขนาด 18.075 x 3.40 ม.)**								
	2.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	48.15	ตรม.	504.00	24,267.60	100.00	4,815.00	29,082.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.2 ทำสีพ่น	13.31	ตรม.	1,000.00	13,310.00	-	-	13,310.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.3 บุวอลเปเปอร์	34.84	ตรม.	450.00	15,678.00	50.00	1,742.00	17,420.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	2.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	13.18	ม.	638.00	8,408.84	120.00	1,581.60	9,990.44	สืบราคา/-/MIT
	2.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	10.10	ม.	64.00	646.40	120.00	1,212.00	1,858.40	สืบราคา/-/MIT
	2.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	10.10	ม.	84.00	848.40	120.00	1,212.00	2,060.40	สืบราคา/-/MIT
	2.7 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	26.58	ม.	122.00	3,242.76	120.00	3,189.60	6,432.36	สืบราคา/-/MIT
	2.8 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	11.55	ม.	385.00	4,446.75	120.00	1,386.00	5,832.75	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 2 (ขนาด 18.075 x 3.40 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**85,986.95**	
3	**รูปตัด - 3 (ขนาด 19.675 x 3.40 ม.)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	43.81	ตรม.	504.00	22,080.24	100.00	4,381.00	26,461.24	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.2 ทำสีพ่น	11.57	ตรม.	1,000.00	11,570.00	-	-	11,570.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.3 บุวอลเปเปอร์	32.24	ตรม.	450.00	14,508.00	50.00	1,612.00	16,120.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	3.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM2)	11.30	ม.	64.00	723.20	120.00	1,356.00	2,079.20	สืบราคา/-/MIT
	3.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM3)	11.30	ม.	84.00	949.20	120.00	1,356.00	2,305.20	สืบราคา/-/MIT
	3.6 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	7.10	ม.	122.00	866.20	120.00	852.00	1,718.20	สืบราคา/-/MIT
	3.7 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	11.30	ม.	385.00	4,350.50	120.00	1,356.00	5,706.50	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 3 (ขนาด 19.675 x 3.40 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**65,960.34**	
4	**รูปตัด - 4 (ขนาด 19.675 x 3.40 ม.)**								
	4.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	40.79	ตรม.	504.00	20,558.16	100.00	4,079.00	24,637.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.2 ทำสีพ่น	36.29	ตรม.	1,000.00	36,290.00	-	-	36,290.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.3 บุลามิเนตลายไม้	4.50	ตรม.	650.00	2,925.00	100.00	450.00	3,375.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	4.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	11.37	ม.	638.00	7,254.06	120.00	1,364.40	8,618.46	สืบราคา/-/MIT
	4.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM4)	31.20	ม.	122.00	3,806.40	120.00	3,744.00	7,550.40	สืบราคา/-/MIT
	4.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	17.27	ม.	385.00	6,648.95	120.00	2,072.40	8,721.35	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด - 4 (ขนาด 19.675 x 3.40 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**89,192.37**	
5	**รูปด้านโถงทางเดินชั้น 2 - 1 (.)**								
	5.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.2 ทาสี	86.40	ตรม.	47.00	4,060.80	31.00	2,678.40	6,739.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	5.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	45.20	ม.	638.00	28,837.60	120.00	5,424.00	34,261.60	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	5.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	64.00	ม.	430.00	27,520.00	120.00	7,680.00	35,200.00	สืบราคา/-/MIT
	5.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	64.00	ม.	385.00	24,640.00	120.00	7,680.00	32,320.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้านโถงทางเดินชั้น 2 - 1 (.)	**1.00**	**ชุด**					**110,520.80**	
6	**รูปด้านโถงทางเดินชั้น 2 - 2 (.)**								
	6.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.2 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	105.60	ตรม.	504.00	53,222.40	100.00	10,560.00	63,782.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.3 ทาสี	105.60	ตรม.	47.00	4,963.20	31.00	3,273.60	8,236.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	6.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	53.60	ม.	638.00	34,196.80	120.00	6,432.00	40,628.80	สืบราคา/-/MIT
	6.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	100.80	ม.	430.00	43,344.00	120.00	12,096.00	55,440.00	สืบราคา/-/MIT
	6.6 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	32.00	ม.	385.00	12,320.00	120.00	3,840.00	16,160.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปด้านโถงทางเดินชั้น 2 - 2 (.)	**1.00**	**ชุด**					**186,348.00**	
7	**รูปตัด -1 โถงทางเดินชั้น (ขนาด 2.825x3.15 ม.) จำนวน 6 ชุด**								
	7.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	1.92	ตรม.	504.00	967.68	100.00	192.00	1,159.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.2 ทำสีพ่น	3.85	ตรม.	1,000.00	3,850.00	-	-	3,850.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	7.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	5.65	ม.	638.00	3,604.70	120.00	678.00	4,282.70	สืบราคา/-/MIT
	7.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	11.65	ม.	430.00	5,009.50	120.00	1,398.00	6,407.50	สืบราคา/-/MIT
	7.5 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	1.00	ม.	385.00	385.00	120.00	120.00	505.00	สืบราคา/-/MIT
	ค่างานต้นทุนรูปตัด -1 โถงทางเดินชั้น (ขนาด 2.825x3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**16,204.88**	
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด -1 โถงทางเดินชั้น (ขนาด 2.825x3.15 ม.)	**6.00**	**ชุด**					**97,229.28**	
8	**รูปตัด -2โถงทางเดินชั้น (ขนาด 2.825x3.15 ม.) จำนวน 2 ชุด**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	8.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	2.97	ตรม.	504.00	1,496.88	100.00	297.00	1,793.88	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.2 ทาสี	2.97	ตรม.	47.00	139.59	31.00	92.07	231.66	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	8.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	2.85	ม.	638.00	1,818.30	120.00	342.00	2,160.30	สืบราคา/-/MIT
	8.4 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	0.90	ม.	385.00	346.50	120.00	108.00	454.50	สืบราคา/-/MIT
	ค่างานต้นทุนรูปตัด -2โถงทางเดินชั้น (ขนาด 2.825x3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**4,640.34**	
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด -2โถงทางเดินชั้น (ขนาด 2.825x3.15 ม.)	**2.00**	**ชุด**					**9,280.68**	
9	**รูปตัด -1 โถงทางเดินชั้น 2 (ขนาด 5.80 x 3.15 ม.)**								
	9.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	12.91	ตรม.	504.00	6,506.64	100.00	1,291.00	7,797.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.2 ทาสี	12.91	ตรม.	47.00	606.77	31.00	400.21	1,006.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	9.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	5.08	ม.	638.00	3,241.04	120.00	609.60	3,850.64	สืบราคา/-/MIT
	9.4 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	3.48	ม.	385.00	1,339.80	120.00	417.60	1,757.40	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด -1 โถงทางเดินชั้น 2 (ขนาด 5.80 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**14,412.66**	
10	**รูปตัด -2 โถงทางเดินชั้น 2 (ขนาด 7.80 x 3.15 ม.)**								
	10.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	16.69	ตรม.	504.00	8,411.76	100.00	1,669.00	10,080.76	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.2 ทาสี	16.69	ตรม.	47.00	784.43	31.00	517.39	1,301.82	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	10.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	7.80	ม.	638.00	4,976.40	120.00	936.00	5,912.40	สืบราคา/-/MIT
	10.4 บัวพื้นโพลีเอสเตอร์ 20 ซม. (SK2)	4.00	ม.	385.00	1,540.00	120.00	480.00	2,020.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุนรูปตัด -2 โถงทางเดินชั้น 2 (ขนาด 7.80 x 3.15 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**19,314.98**	
11	**ขยายชานพักบันไดชั้น 2 (ขนาด 3.80 x 5.00 ม.)**								
	11.1 ผนัง HMR หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรุ 1 ด้าน	21.85	ตรม.	504.00	11,012.40	100.00	2,185.00	13,197.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	11.2 ทาสี	21.85	ตรม.	47.00	1,026.95	31.00	677.35	1,704.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	11.3 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (CN1)	3.80	ม.	638.00	2,424.40	120.00	456.00	2,880.40	สืบราคา/-/MIT
	11.4 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM1)	1.68	ม.	430.00	720.25	120.00	201.00	921.25	สืบราคา/-/MIT
	11.5 บัวผนังโพลีแอสเตอร์ (PM538)	46.15	ม.	240.00	11,076.00	120.00	5,538.00	16,614.00	สืบราคา/-/MIT
	11.6 ทำสีราวบันได	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนขยายชานพักบันไดชั้น 2 (ขนาด 3.80 x 5.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**49,317.35**	
12	**เสาโถงบันไดชั้น 2 (ขนาด 0.40 x 5.00 ม.)**								
	12.1 ลอกวัสดุกรุผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขัดผิวเรียบ	1.00	L/S	-	-	640.00	640.00	640.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	12.2 ทาสี	64.00	ตรม.	47.00	3,008.00	31.00	1,984.00	4,992.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนเสาโถงบันไดชั้น 2 (ขนาด 0.40 x 5.00 ม.)	**1.00**	**ชุด**					**5,632.00**	
	รวมค่างานต้นทุน A-19 ปรับปรุงโถงบันได ชั้น 2							**831,086.36**	===>สรุป ข้อ 5.1
A-20	**งานเฟอร์นิเจอร์ (Built-in)**								
1	FB - 01 ตู้เสื้อผ้า	9.00	ชุด	35,000.00	315,000.00	-	-	315,000.00	สืบราคา/-/MIT
2	FB - 02 ตู้เสื้อผ้า	10.00	ชุด	20,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	สืบราคา/-/MIT
3	FB - 03 ตู้โชว์บานกระจก	33.00	ชุด	13,000.00	429,000.00	-	-	429,000.00	สืบราคา/-/MIT
4	FB - 04 ตู้เสื้อผ้าบานกระจก	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	สืบราคา/-/MIT
5	FB - 05 ชั้นวางของ	11.00	ชุด	43,000.00	473,000.00	-	-	473,000.00	สืบราคา/-/MIT
6	FB - 06 ตู้เก็บเอกสาร	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	สืบราคา/-/MIT
7	FB - 07 ตู้ Pantry	6.00	ชุด	43,000.00	258,000.00	-	-	258,000.00	สืบราคา/-/MIT
8	FB - 08 ตู้ Pantry	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	สืบราคา/-/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
9	FB - 09 ตู้ Pantry	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	สืบราคา/-/MIT
	<u>รวมค่างานต้นทุน A-20 งานเฟอร์นิเจอร์ (Built-in)</u>							1,850,000.00	===>สรุป ข้อ 5.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	SMOKE DETECTOR	170.00	ชุด	1,595.00	271,150.00	300.00	51,000.00	322,150.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
2	HEAT DETECTOR	18.00	ชุด	950.00	17,100.00	300.00	5,400.00	22,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
3	MANUAL STATION	13.00	ชุด	990.00	12,870.00	300.00	3,900.00	16,770.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
4	ALARM BELL	13.00	ชุด	1,390.00	18,070.00	300.00	3,900.00	21,970.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							383,390.00	===>ปร.1 (ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานฝ้าเพดาน	1	งาน					3,076,324.00	
	3.2 งานผนัง	1	งาน					922,401.00	
	3.3 งานพื้น	1	งาน					2,651,892.00	
	3.4 งานประตู-หน้าต่าง	1	งาน					2,384,300.00	
	3.5 งานสุขภัณฑ์	1	งาน					1,125,451.00	
	3.6 งานทาสี	1	งาน					1,598,723.00	
	3.7 งานสถาปัตยกรรมภายนอก และห้องน้ำส่วนกลาง	1	งาน					5,184,875.00	
	3.8 งานม่าน	1	งาน					532,243.67	
	3.9 งานเบ็ดเตล็ด	1	งาน					156,780.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรม							17,632,989.67	===>ปร.1 (ก)
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานฝ้าเพดาน								
	3.1.1 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 2	1	งาน					1,427,683.00	
	3.1.2 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 3	1	งาน					1,648,641.00	
	รวมค่างานต้นทุน 3.1 งานฝ้าเพดาน							3,076,324.00	
3.1.1	งานฝ้าเพดานชั้นที่ 2								
	งานฝ้าเพดาน								
3.1.1.1	C1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม. โครงคร่าวชุบสังกะสี	2,189.00	ตร.ม.	301.00	658,889.00	77.00	168,553.00	827,442.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.1.2	C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชั้นฉาบเรียบ 9 มม. โครงคร่าวชุบสังกะสี	80.00	ตร.ม.	258.00	20,640.00	77.00	6,160.00	26,800.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.1.3	ฝ้าซ่อนไฟ LED	229.00	เมตร	500.00	114,500.00	-	-	114,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2 - 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1357/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3.1.1.4	ฝ้าหลุม 2 ระดับ	143.00	เมตร	300.00	42,900.00	-	-	42,900.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.1.5	ฝ้าซ่อนรางม่าน	109.00	เมตร	300.00	32,700.00	-	-	32,700.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานบัวฝ้าเพดาน								
3.1.1.7	บัว CN2	744.00	เมตร	180.00	133,920.00	41.00	30,504.00	164,424.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.1.1.8	บัว CN3	372.00	เมตร	200.00	74,400.00	41.00	15,252.00	89,652.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.1.1.9	บัว CN4	515.00	เมตร	210.00	108,150.00	41.00	21,115.00	129,265.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.1 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 2							**1,427,683.00**	
3.1.2	**งานฝ้าเพดานชั้นที่ 3**								
	งานฝ้าเพดาน								
3.1.2.1	C1 ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ 9 มม. โครงคร่าวชุบสังกะสี	1,760.00	ตร.ม.	301.00	529,760.00	77.00	135,520.00	665,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.2	C2 ฝ้ายิปซั่มกันชื้นบอร์ดฉาบเรียบ	407.00	ตร.ม.	258.00	105,006.00	77.00	31,339.00	136,345.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.3	ฝ้าเดิม ขูดลอกวัสดุเดิมออก	8.00	ตร.ม.	-	-	126.00	1,008.00	1,008.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.4	ฝ้าซ่อนไฟ LED	462.00	เมตร	500.00	231,000.00	-	-	231,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.5	ฝ้าหลุม 2 ระดับ	643.00	เมตร	300.00	192,900.00	-	-	192,900.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.6	ฝ้าซ่อนรางม่าน	164.00	เมตร	300.00	49,200.00	-	-	49,200.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานบัวฝ้าเพดาน								
3.1.2.8	บัว CN2	450.00	เมตร	180.00	81,000.00	41.00	18,450.00	99,450.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.9	บัว CN3	465.00	เมตร	200.00	93,000.00	41.00	19,065.00	112,065.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
3.1.2.10	บัว CN4	643.00	เมตร	210.00	135,030.00	41.00	26,363.00	161,393.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.2 งานฝ้าเพดานชั้นที่ 3							**1,648,641.00**	