

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 6,452,831.35 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.3 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 6,452,831.35 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ	
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดยานสถาปัตย์	3,691,610.32	
	หมวดยานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,569,151.07	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	23,412.60	
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	100,544.11	
	- กลุ่มที่ 3 ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	480,313.25	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2 (ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดยานครุภัณฑ์)	437,100.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.3)	116,050.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.1)	34,650.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	6,452,831.35	
	ราคากลาง	6,452,831.35	
	ราคากลาง (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุตม์ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3					
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	12,800.00	
2	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	84,000.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	19,250.00	

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

116,050.00

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุตม์ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาสวนติดต่อลูกค้า	61,214.95	4,285.05	65,500.00	-	-	-	65,500.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	15,420.56	1,079.44	16,500.00	-	-	-	16,500.00	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36	6,476.64	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	40,000.00	2,800.00	42,800.00	-	-	-	42,800.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	50,467.29	3,532.71	54,000.00	-	-	-	54,000.00	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	23,551.40	1,648.60	25,200.00	-	-	-	25,200.00	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	26,168.22	1,831.78	28,000.00	-	-	-	28,000.00	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	11,962.62	837.38	12,800.00	-	-	-	12,800.00	
12	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	5,327.10	372.90	5,700.00	-	-	-	5,700.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	385,233.64	26,966.36	412,200.00	-	-	-	412,200.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	23,271.03	1,628.97	24,900.00	-	-	-	24,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	23,271.03	1,628.97	24,900.00	-	-	-	24,900.00	
รวม								437,100.00	


(นายศรศักดิ์ เดชคง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวรุต ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายวุฒ ประสารแก้ว

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาสวนดินตอลูกค้า	5.00	ชุด	12,242.99	61,214.95	-	-	61,214.95	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,140.19	15,420.56	-	-	15,420.56	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	12.00	ชุด	4,205.61	50,467.29	-	-	50,467.29	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	7.00	ชุด	3,364.49	23,551.40	-	-	23,551.40	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	10.00	ชุด	2,616.82	26,168.22	-	-	26,168.22	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	2,990.65	11,962.62	-	-	11,962.62	
12	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1.00	ชุด	5,327.10	5,327.10	-	-	5,327.10	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							385,233.64	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE) ระบบ INVERTER								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	23,271.03	23,271.03	-	-	23,271.03	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							23,271.03	

7/1/2565

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

25 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	93,161.00			
	- งานผนัง	375,634.00			
	- งานฝ้าเพดาน	393,585.00			
	- งานพื้น	613,723.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	770,300.00			
	- งานสุขภัณฑ์	231,692.00			
	- งานทาสี	40,099.00			
	- งานด้านหน้าภายนอก	92,358.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	227,620.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,838,172.00	1.3007	3,691,610.32	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,158,187.69			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	48,202.00			
	รวม หมวดงานสาธารณูปโภค	1,206,389.69	1.3007	1,569,151.07	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในสำนักงาน (Built-In)	18,000.00	1.3007	23,412.60	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	77,300.00	1.3007	100,544.11	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	369,272.89	1.3007	480,313.25	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,509,134.58	1.3007		
ค่า Factor F = 1.3007					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				5,865,031.35	

(นายศรัศกดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาเสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายวุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค	421.00	ตร.ม.	-	-	51.00	21,471.00	21,471.00	
2	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	625.00	ตร.ม.	-	-	26.00	16,250.00	16,250.00	
3	รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
4	รื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำและสุขภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
5	รื้อถอนประตูเหล็กม้วน	30.00	ตร.ม.	-	-	123.00	3,690.00	3,690.00	
6	รื้อถอนซุ้มประตู	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
7	รื้อถอนประตู-หน้าต่างต่าง	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
8	รื้อถอนผนังของเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
9	รื้อถอนวัสดุกันซึมของเดิมออกพร้อมทำความสะอาด	275.00	ตร.ม.	-	-	50.00	13,750.00	13,750.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							93,161.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาสะบาย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวุฒ ประสารแก้ว
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังกรุแผ่น HMR ทน 9 มม. โครงคร่าวโลหะ 1 ด้าน กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. 1 ด้าน	16.00	ตร.ม	520.00	8,320.00	120.00	1,920.00	10,240.00	
2	ผนังกรุแผ่น HMR ทน 9 มม. โครงคร่าวโลหะกรุ 2 ด้าน	15.00	ตร.ม	524.00	7,860.00	120.00	1,800.00	9,660.00	
3	ผนังกรุแผ่น HMR ทน 9 มม. โครงคร่าวโลหะกรุ 1 ด้าน	33.00	ตร.ม	303.00	9,999.00	101.00	3,333.00	13,332.00	
4	ผนังปู Wallpaper หลังกว้าง	90.00	ตร.ม	450.00	40,500.00	50.00	4,500.00	45,000.00	
5	กรุกระจก Glass Kote สีชมพู ทน 5 มม.	68.00	ตร.ฟ.	250.00	17,000.00	15.00	1,020.00	18,020.00	
6	ผนัง Aluminium Composite ทน 4 มม. (หุ้มเสา)	8.00	ตร.ม	1,644.00	13,152.00	525.00	4,200.00	17,352.00	
7	ทาสี Acrylic ผนังภายใน	774.00	ตร.ม	35.00	27,090.00	31.00	23,994.00	51,084.00	
8	บัวเชิงผนัง Aluminium ขนาด 100 มม.	96.00	เมตร	200.00	19,200.00	45.00	4,320.00	23,520.00	
9	ฝังเส้นแสดนเลส	22.00	เมตร	350.00	7,700.00	100.00	2,200.00	9,900.00	
10	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	33.00	ตร.ม	347.00	11,451.00	169.00	5,577.00	17,028.00	
11	ผนังภายนอกทาสี Acrylic 100%	1,690.00	ตร.ม	40.00	67,600.00	35.00	59,150.00	126,750.00	
12	ทาสีน้ำมัน	110.00	ตร.ม	62.00	6,820.00	36.00	3,960.00	10,780.00	
13	โครงเหล็กกรุพรพรรณรับแผ่น Composite	8.00	ตร.ม	420.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
14	กระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"ชนิดเคลือบผิวมัน (บ้านพัก)	38.00	ตร.ม.	347.00	13,186.00	169.00	6,422.00	19,608.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							375,634.00	



[illegible]

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดยนายวุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		งานพื้น								
1		พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวมัน	305.00	ตร.ม.	567.00	172,935.00	228.00	69,540.00	242,475.00	
2		พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวด้าน	53.00	ตร.ม.	567.00	30,051.00	228.00	12,084.00	42,135.00	
3		พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. พร้อมตัวจบ ชนิดทากาว	226.00	ตร.ม.	350.00	79,100.00	100.00	22,600.00	101,700.00	
4		ติดตั้งระบบกันซึมชนิดเมมเบรน	275.00	ตร.ม.	300.00	82,500.00	150.00	41,250.00	123,750.00	
5		ปรับระดับพื้นลาดที่กันน้ำซึ่ง Self-Leveling	127.00	ตร.ม.	250.00	31,750.00	-	-	31,750.00	
6		ฉุุมกันน้ำใต้ Aluminium	63.00	ตร.ม.	200.00	12,600.00	42.00	2,646.00	15,246.00	
7		บันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ผิวด้าน	63.00	เมตร	450.00	28,350.00	161.00	10,143.00	38,493.00	
8		Roof Drain Knack Ø 4"	13.00	ชุด	988.00	12,844.00	410.00	5,330.00	18,174.00	
		รวมค่างานดินทุนงานพื้น							613,723.00	

โดย
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายรุฒ ประสารแก้ว

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าฝั่งเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	461.00	3,227.00	27,727.00	
2	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	155.00	1,085.00	103.00	721.00	1,806.00	
3	กระจกเงาอย่างตั้งบานเปลือยลนุมน หนา 5 มม. สูง 0.80 ม. ยาวตลอดเคาน์เตอร์								
	- ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	144.00	144.00	1,544.00	
	- ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	72.00	72.00	872.00	
	- ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	144.00	288.00	3,868.00	
	- ขนาด 0.80 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	806.00	1,612.00	72.00	144.00	1,756.00	
4	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	461.00	2,766.00	31,866.00	
5	สายฉีดชำระ	6.00	อัน	300.00	1,800.00	72.00	432.00	2,232.00	
6	Stop Value	19.00	อัน	80.00	1,520.00	36.00	684.00	2,204.00	
7	ก๊อกน้ำเตี้ยติดผนัง	4.00	อัน	125.00	500.00	26.00	104.00	604.00	
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	อัน	390.00	2,340.00	123.00	738.00	3,078.00	
9	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	10.00	อัน	150.00	1,500.00	77.00	770.00	2,270.00	
10	ราวแขวนผ้าเดี่ยว	6.00	อัน	180.00	1,080.00	72.00	432.00	1,512.00	
11	ที่ใส่สบู่แบบฝัง	4.00	อัน	370.00	1,480.00	123.00	492.00	1,972.00	
12	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	461.00	461.00	2,561.00	
13	ซึ้งล้างจานสแตนเลส ชนิด 1 หลุม มีที่วางจาน	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	300.00	300.00	2,900.00	
14	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	72.00	288.00	1,888.00	
15	รางม่าน Aluminium พร้อมม่านพลาสติก	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
16	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	37.00	ตร.ม.	567.00	20,979.00	228.00	8,436.00	29,415.00	
17	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	142.00	ตร.ม.	347.00	49,274.00	169.00	23,998.00	73,272.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง อาคารขนส่งทางบก จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายรุฒ ประสารแก้ว

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	TOP หินแกรนิต เจียรขอบมน								
	- ขนาด 0.60 x 1.60 ม.	1.00	แผ่น	1,920.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.00	แผ่น	960.00	960.00	-	-	960.00	
	- ขนาด 0.60 x 2.00 ม.	3.00	แผ่น	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	2.00	แผ่น	1,080.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	งานสุขภัณฑ์ (บ้านพัก)								
1	อ่างล้างหน้า แบบติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,950.00	5,900.00	450.00	900.00	6,800.00	
2	ก๊อกอ่างล้างหน้า อย่างดี	2.00	อัน	155.00	310.00	103.00	206.00	516.00	
3	กระจกเงาอย่างดี บานเปลือย สูง 0.80 ม.	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
4	หิ้งวางของ	2.00	ชุด	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
5	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	461.00	922.00	10,622.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	390.00	780.00	123.00	246.00	1,026.00	
7	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	300.00	600.00	72.00	144.00	744.00	
8	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้น	1.00	ชุด	125.00	125.00	26.00	26.00	151.00	
9	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	72.00	72.00	472.00	
10	ที่วางสบู่	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
11	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	2.00	ชุด	150.00	300.00	77.00	154.00	454.00	
12	ตะขอแขวนผ้า / ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	180.00	360.00	72.00	144.00	504.00	
13	รวมงานสุขภัณฑ์ พร้อมผ่านพลาสติกชนิดหนาอย่างดี	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
14	Stop Valve	6.00	ตัว	80.00	480.00	36.00	216.00	696.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							231,692.00	

A ๗-๗ ๒๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวุฒ ประสารแก้ว
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี								
	งานสี (บ้านพัก)								
	1.1 ทาสี Acrylic 100 % ภายนอก (รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้ว)	240.00	ตร.ม.	40.00	9,600.00	35.00	8,400.00	18,000.00	
	1.2 ทาสี Acrylic 100 % ภายใน (รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้ว)	273.00	ตร.ม.	35.00	9,555.00	28.00	7,644.00	17,199.00	
	1.3 ผนังเดิม ขูดลอกสีเดิม พร้อมซ่อมโป๊วพร้อมทำความสะอาด ก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่า	490.00	ตร.ม		-	10.00	4,900.00	4,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							40,099.00	



ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

10/10/10

รวมค่างานต้นท่งงานทาสี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวรุฒ ประสารแก้ว

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบเลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่อธนาคารฯ กล่องไฟ ชนิด 1 หน้า ไฟ LED ชนิดโมดูล	1.00	ชุด	107,520.00	107,520.00	-	-	107,520.00	
2	ดวงตราธนาคาร Stainless Steel กัดกรดหนา ๑ 0.60 มม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้าย Acrylic บอกตัวเลขพร้อมขายึด	9.00	ชุด	7,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
4	สติ๊กเกอร์ผ้าและดวงตราธนาคารติดกระจก	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5	ป้ายไวโรนัล Inkjet โฆษณา	44.00	ตร.ม.	500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ ชาย-หญิง	2.00	อัน	300.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							227,620.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ธนาคารอมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธณัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD : MDB.)								
	ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	- MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	5.00	ตัว	2,310.00	11,550.00	-	-	11,550.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.1 ชั้น 1				-		-	-	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	624.00	1,248.00	-	-	1,248.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	16.00	ตัว	155.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	9.00	ตัว	1,686.00	15,174.00	-	-	15,174.00	
	- LOAD PANEL 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) ALP.1 ชั้น 1								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	- LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายสนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.2 ชั้น 2								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	420.00	840.00	-	-	840.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7.00	ตัว	155.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
	- LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.3 ชั้น 3								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	3.00	ตัว	420.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	- LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	ตู้ LP. IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) LP.บ้านพัก								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	14.00	ตัว	155.00	2,170.00	-	-	2,170.00	
	- LOAD PANEL 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER UP. ชั้น 1								
	- MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	155.00	155.00	-	-	155.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรมพิทย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER LP. 2.1, 2.2 ชั้น 2								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	2.00	ตัว	888.00	1,776.00	-	-	1,776.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	4.00	ตัว	155.00	620.00	-	-	620.00	
	- Consumer Unit 4 CKT.	2.00	ตู้	1,860.00	3,720.00	700.00	1,400.00	5,120.00	
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. LOAD CENTER LP. 3.1, 3.2, 3.3 ชั้น 3								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	3.00	ตัว	888.00	2,664.00	-	-	2,664.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	- Consumer Unit 4 CKT.	3.00	ตู้	1,860.00	5,580.00	700.00	2,100.00	7,680.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)								
	- SINGLE-PHASE 2-WIRE 5 (15) A.	5.00	ตัว	1,021.00	5,105.00	300.00	1,500.00	6,605.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) สายป้อน								
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	39.00	เมตร	14.00	546.00	10.00	390.00	936.00	
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	23.00	เมตร	23.00	529.00	12.00	276.00	805.00	
	- สายไฟ ขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	154.00	เมตร	39.00	6,006.00	16.00	2,464.00	8,470.00	
	- สายไฟ ขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	92.00	เมตร	96.00	8,832.00	26.00	2,392.00	11,224.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,113.91	1,113.91	-	-	1,113.91	
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-NYY 450/750V								
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm. 1C-NYY 450/750V	26.00	เมตร	50.00	1,300.00	21.00	546.00	1,846.00	
	- สายไฟ ขนาด 16 sq.mm. 1C-NYY 450/750V	106.00	เมตร	83.00	8,798.00	26.00	2,756.00	11,554.00	
	- สายไฟ ขนาด 95 sq.mm. 1C-NYY 450/750V	360.00	เมตร	389.00	140,040.00	72.00	25,920.00	165,960.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	10,509.66	10,509.66	-	-	10,509.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 25 mm.	38.00	เมตร	118.00	4,484.00	33.00	1,254.00	5,738.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 32 mm.	23.00	เมตร	152.00	3,496.00	39.00	897.00	4,393.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 50 mm.	12.00	เมตร	256.00	3,072.00	49.00	588.00	3,660.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 80 mm.	8.00	เมตร	519.00	4,152.00	67.00	536.00	4,688.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,280.60	2,280.60	-	-	2,280.60	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE CLASS II PE80 PN6.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 63 mm.	14.00	เมตร	83.00	1,162.00	26.00	364.00	1,526.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 90 mm.	19.00	เมตร	166.00	3,154.00	31.00	589.00	3,743.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	647.40	647.40	-	-	647.40	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	5.00	ชุด	2,900.00	14,500.00	154.00	770.00	15,270.00	
	- 1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	28.00	ชุด	620.00	17,360.00	118.00	3,304.00	20,664.00	
	- 1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	9.00	ชุด	550.00	4,950.00	118.00	1,062.00	6,012.00	
	- 1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	21.00	ชุด	450.00	9,450.00	118.00	2,478.00	11,928.00	
	- 2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	51.00	ชุด	1,060.00	54,060.00	118.00	6,018.00	60,078.00	
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับติดตั้งแบบเตอรืร์ส่วนกลาง)	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	118.00	708.00	6,108.00	



งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิตช์ทางเดียว (S)	58.00	ชุด	31.00	1,798.00	82.00	4,756.00	6,554.00	
	- สวิตช์สองทาง (S2)	6.00	ชุด	57.00	342.00	92.00	552.00	894.00	
	- สวิตช์กดทางเดียว (กดครึ่งภายใน) (SE)	1.00	ชุด	137.00	137.00	82.00	82.00	219.00	
	- สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	5.00	ชุด	555.00	2,775.00	92.00	460.00	3,235.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	42.00	ชุด	24.00	1,008.00		-	1,008.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	13.00	ชุด	80.00	1,040.00	92.00	1,196.00	2,236.00	
	- ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	63.00	ชุด	128.00	8,064.00	92.00	5,796.00	13,860.00	
	- ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	30.00	ชุด	212.00	6,360.00	92.00	2,760.00	9,120.00	
	- ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งพื้น	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	272.00	272.00	2,132.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	76.00	ชุด	24.00	1,824.00		-	1,824.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	30.00	ชุด	35.00	1,050.00		-	1,050.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	3,475.00	เมตร	9.00	31,275.00	7.00	24,325.00	55,600.00	
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,546.00	เมตร	14.00	21,644.00	10.00	15,460.00	37,104.00	
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	372.00	เมตร	23.00	8,556.00	12.00	4,464.00	13,020.00	
	- สายไฟ ขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	22.00	เมตร	41.00	902.00	16.00	352.00	1,254.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	4,366.39	4,366.39	-	-	4,366.39	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-NYY 450/750V								
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm. 1C-NYY 450/750V	99.00	เมตร	34.00	3,366.00	15.00	1,485.00	4,851.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	235.62	235.62	-	-	235.62	7 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and stamp

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายธัญกรณัฏ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	217.00	เมตร	8.00	1,736.00	6.00	1,302.00	3,038.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.				-		-	-	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	238.00	เมตร	31.00	7,378.00	23.00	5,474.00	12,852.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,106.70	1,106.70	-	-	1,106.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	37.00	เมตร	87.00	3,219.00	29.00	1,073.00	4,292.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	482.85	482.85	-	-	482.85	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,320.00	เมตร	15.00	19,800.00	10.00	13,200.00	33,000.00	
	- เตา์รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	57.00	ชุด	327.00	18,639.00	113.00	6,441.00	25,080.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	21.00	ชุด	22.00	462.00		-	462.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.				-		-	-	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	128.00	เมตร	31.00	3,968.00	23.00	2,944.00	6,912.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	269.00	เมตร	45.00	12,105.00	25.00	6,725.00	18,830.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,410.95	2,410.95	-	-	2,410.95	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	- หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 mm. L500 mm. พร้อมฐานรับ	3.00	ชุด	3,976.00	11,928.00	200.00	600.00	12,528.00	
	- หลัักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	5.00	ชุด	2,480.00	12,400.00	500.00	2,500.00	14,900.00	
	- กล่องทดสอบระบบบ่อต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	ชุด	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายธัญกรณ์ สงพรมทิพย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวนำทองแดงเปลือย (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	- ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดเทป (TAPE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 75 sq.mm.	85.00	เมตร	580.00	49,300.00	45.00	3,825.00	53,125.00	
	- ตัวนำทองแดงเปลือย ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	57.00	เมตร	230.00	13,110.00	40.00	2,280.00	15,390.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	9,361.50	9,361.50	-	-	9,361.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.				-		-	-	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	45.00	เมตร	16.00	720.00	24.00	1,080.00	1,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	108.00	108.00	-	-	108.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นำไฟฟ้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์นำไฟฟ้า (TIMER SWITCH) (TYPE B)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- กริ่งไฟฟ้าแบบกลมขนาด 6 นิ้ว 220 VAC (RED ALARM BELL)	1.00	ชุด	409.00	409.00	50.00	50.00	459.00	
	- หัวงูเห่า ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	600.00	600.00	92.00	92.00	692.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	7,440.00	29,760.00	300.00	1,200.00	30,960.00	
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	1.00	ตัว	3,276.00	3,276.00	300.00	300.00	3,576.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,158,187.69	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ										
1	พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน										
	- พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	3.00	ตัว	2,140.00		6,420.00		666.00	1,998.00	8,418.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 190 CFM.	2.00	ตัว	4,226.00		8,452.00		666.00	1,332.00	9,784.00	
2	ย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU	4.00	ชุด	-		-		7,500.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									48,202.00	

75-2 2

88

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ที่ปรับปรุง

อาคารอมสินสาขาบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายณัฏฐกรณ์ สงพรมทิพย์

คำขอราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ										
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้										
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00			17,400.00	
	- SMOKE DETECTOR	26.00	ตัว	1,595.00	41,470.00	300.00	7,800.00			49,270.00	
	- MANUAL STATION	3.00	ตัว	990.00	2,970.00	300.00	900.00			3,870.00	
	- ALARM BELL	4.00	ตัว	1,390.00	5,560.00	300.00	1,200.00			6,760.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้									77,300.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานทีปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวรุตม ประสารแก้ว
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
	4 ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน เจาะช่องผนังใส่ช่องแสง ประตู	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	1.2 รื้อถอนห้องน้ำ รื้อสุขภัณฑ์ กระเบื้องพื้นและผนัง	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2 ห้อง
2	งานพื้น								
	2.1 พื้นเดิม ซ่อมแซม พร้อมทำความสะอาด	110.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,500.00	5,500.00	
	2.2 เทปรับพื้น คสล.หนา 10 ซม.	33.00	ตร.ม.	450.00	14,850.00		-	14,850.00	
	2.3 กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. สีขาว ชนิดผิวมัน	32.00	ตร.ม.	567.00	18,144.00	228.00	7,296.00	25,440.00	
	2.4 กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. สีขาว ชนิดผิวด้าน	6.00	ตร.ม.	567.00	3,402.00	228.00	1,368.00	4,770.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	3.1 ฝ้าเพดานเดิม แต่งฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำพลาสติกชนิดด้าน (ห้องน้ำ)	6.50	ตร.ม.	60.00	390.00	80.00	520.00	910.00	
4	งานผนัง								
	4.1 ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน	8.00	ตร.ม	680.00	5,440.00	133.00	1,064.00	6,504.00	
	4.2 ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 75 มม.	13.00	ตร.ม	320.00	4,160.00	65.00	845.00	5,005.00	
	4.3 ผนังฉาบปูนเรียบ	26.00	ตร.ม	120.00	3,120.00	96.00	2,496.00	5,616.00	
	4.4 ทับหลัง	5.50	ม.	105.00	577.50	44.00	242.00	819.50	
	4.5 ผนังไม้ HMR หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กถักอาบสังกะสี	20.00	ตร.ม	303.00	6,060.00	101.00	2,020.00	8,080.00	
	4.6 ผนังห้องมันคง เสริมโครงคร่าวเหล็ก กรูยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน	21.00	ตร.ม.	1,800.00	37,800.00		-	37,800.00	
	4.7 ผนังห้องมันคง เสริมโครงคร่าวเหล็ก กรูยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน	12.00	ตร.ม.	2,200.00	26,400.00		-	26,400.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อาคารอมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายวุฒ ประสารแก้ว

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตุน้ำต่าง								
	5.1 D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	5.2 D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว โครงไม้จริง กรุไม้เทียม ปิดผิวลามิเนต	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	5.3 DS ประตูเหล็ก DS	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	5.4 DX ประตูเดิม บานเปิดคู่ ย้าย ติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	5.5 ช่องแสง เล็ก	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	5.6 ช่องแสง ใหญ่	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
6	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	118.00	708.00	4,428.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	118.00	354.00	1,704.00	
	1 x (20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (A1)	41.00	ชุด	137.00	5,617.00	118.00	4,838.00	10,455.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิทซ์ทางเดียว (S)	13.00	ชุด	31.00	403.00	82.00	1,066.00	1,469.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	10.00	ชุด	24.00	240.00		-	240.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- เด้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	34.00	ชุด	128.00	4,352.00	92.00	3,128.00	7,480.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	34.00	ชุด	24.00	816.00		-	816.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานี่ที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อาคารอมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายวุฒ ประสารแก้ว

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	813.00	เมตร	9.00	7,317.00	7.00	5,691.00	13,008.00	
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	500.00	เมตร	14.00	7,000.00	10.00	5,000.00	12,000.00	
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	70.00	เมตร	23.00	1,610.00	12.00	840.00	2,450.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,114.89	1,114.89	-	-	1,114.89	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	373.00	เมตร	31.00	11,563.00	23.00	8,579.00	20,142.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,734.45	1,734.45	-	-	1,734.45	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	44.00	เมตร	66.00	2,904.00	27.00	1,188.00	4,092.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	18.00	เมตร	87.00	1,566.00	29.00	522.00	2,088.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	670.50	670.50	-	-	670.50	15 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	- เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	5.00	ชุด	143.00	715.00	92.00	460.00	1,175.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5.00	ชุด	22.00	110.00		-	110.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	85.00	เมตร	8.00	680.00	6.00	510.00	1,190.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	85.00	เมตร	31.00	2,635.00	23.00	1,955.00	4,590.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	395.25	395.25	-	-	395.25	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายวุฒ ประสารแก้ว

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	614.00	เมตร	15.00	9,210.00	10.00	6,140.00	15,350.00	
	- เตารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	27.00	ชุด	327.00	8,829.00	113.00	3,051.00	11,880.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	15.00	ชุด	22.00	330.00		-	330.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	262.00	เมตร	31.00	8,122.00	23.00	6,026.00	14,148.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,218.30	1,218.30	-	-	1,218.30	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมงานค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							369,272.89	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สถานที่ที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย
นายวุฒ ประสารแก้ว

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

.....											หน่วย : บาท	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
	ส่วนที่ 3											
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)											
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	9.00	ชุด	2,500.00	22,500.00	115.00	1,035.00	23,535.00				
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	205.00	615.00	11,115.00				
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							34,650.00				

๕๗๘๖