

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้บุตรพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,053,749.99 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **9 ก.ย. 2569** เป็นเงิน 2,053,685.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2(ก))
 - 6.4 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1(ก))
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน	ลายมือชื่อ 
7.2 นางสาวพีพร เรืองไรรักษ์	ลายมือชื่อ 
7.3 นายกรรพล ปิ่นกำลัง	ลายมือชื่อ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ: จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
 สถานที่ปรับปรุง: ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง: บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ: ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน.....ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่: - 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	43,943.62	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,252,221.11	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	551,824.32	
	- กลุ่มที่2 งานตกแต่งภายในอาคาร	65,862.10	
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	3,260.50	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	งานภูมิทัศน์	-	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	51,524.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	85,050.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,053,685.65	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,053,685.65	
	สองล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		

(นายสิเมษฐ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพีพร เรืองไหรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรรพล ปิ่นกำลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 ประมาณราคาโดย
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง	1	งาน	24,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1	งาน	35,000.00	
3	ค่าทำระบบป้องกันฝุ่น	1	งาน	10,300.00	
4	ค่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	1	งาน	15,750.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			85,050.00	



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิพร เรืองไทรัญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกรพล ปิ่นกำลัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

ชื่อโครงการ: จัดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
 สถานที่ปรับปรุง: ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง: บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน: 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่: - 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน		
	ส่วนที่ 2								
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	9,252.34	647.66	9,900.00	-	-	-	9,900.00	
2	ถังเก็บน้ำแอสตันเลส ขนาด 1,000 ลิตร	11,401.87	798.13	12,200.00	-	-	-	12,200.00	
3	เครื่องทำน้ำเย็น	8,878.50	621.50	9,500.00	-	-	-	9,500.00	
4	โต๊ะเด็ก (พิเศษ)	5,570.09	389.91	5,960.00	-	-	-	5,960.00	
5	เก้าอี้เด็ก (พิเศษ)	7,461.68	522.32	7,984.00	-	-	-	7,984.00	
6	ตู้เก็บของบานเลื่อน (พิเศษ)	5,588.79	391.21	5,980.00	-	-	-	5,980.00	
* ×	สรุป ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น	48,153.27	3,370.73	51,524.00	-	-	-	51,524.00	



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิพร เรืองไทรญ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกรรพล ปิ่นกำลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

คำงานต้นทุน

ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.1 ที่แนบ

16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	33,693.93			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	33,693.93	1.3042	43,943.62	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอนของเดิม	13,420.00			
	- งานพื้น และวัสดุผิวพื้น	234,677.00			
	- งานผนัง และวัสดุผิวผนัง	287,523.00			
	- งานฝ้าเพดาน	123,641.00			
	- งานทาสี	31,974.00			
	- งานสุขภัณฑ์	189,830.00			
	- งานประตูปาน้ำต่าง	79,080.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	960,145.00	1.3042	1,252,221.11	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	235,405.84			
	- งานระบบปรับอากาศ	127,666.50			
	- งานระบบสุขาภิบาล	60,040.92			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	423,113.26	1.3042	551,824.32	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานตกแต่งภายในอาคาร	50,500.00	1.3042	65,862.10	
5	- ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	2,500.00	1.3042	3,260.50	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3042	-	
7	- งานภูมิทัศน์	-	1.3042	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,469,952.19	1.3042		
ค่า Factor F = 1.3042					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				1,917,111.65	



(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกรพล ปิ่นกำลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	1.หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างปรับระดับพื้นที่น้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc พรงกระบอก	2.75	ลบม.	2,990.00	8,222.50	421.00	1,157.75	9,380.25	
	- เหล็ก RB9 นน. 4.99 กก./ส	38.00	เส้น	96.00	3,648.00	24.00	912.00	4,560.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.68	กก.	26.00	615.68	-	-	615.68	
	- 1.20 m. X 3.00 m. พน 10 cm. EPS. FOAM BEARING CAP.	14.00	แผ่น	950.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
2	งานฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย								
	- เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	4.00	ต้น	398	1,592.00	133.00	532.00	2,124.00	
	- ทรายหยาบ รองพื้น	1.00	ลบม.	513.00	513.00	104.00	104.00	617.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบม.	2,670.00	2,670.00	427.00	427.00	3,097.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							33,693.93	

หน่วย : บาท

wf Ref- 

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่..... - ๑.๑๒.25๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานรื้อถอนของเดิม								
1	รื้อคอนกรีตของเดิม +ขนทิ้ง	1.00	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	รื้อผนัง ประตูของเดิม+ขนทิ้ง	1.00	L/S	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
3	รื้อฝ้าเพดานของเดิม+ขนทิ้ง	1.00	L/S	-	-	2,920.00	2,920.00	2,920.00	
4	รื้อถอนพื้นสำหรับเดินงานระบบ	1.00	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอนของเดิม							13,420.00	

mr
S

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.2	งานพื้น และวัสดุผิวพื้น								
1	ปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิดทากาว ขนาด 3 มม.	205.00	ตรม.	377.00	77,285.00	82.00	16,810.00	94,095.00	
2	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	25.00	ตรม.	1,122.00	28,050.00	228.00	5,700.00	33,750.00	
3	ตกแต่งพื้นด้านหน้าอาคาร	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	ลูกตั้งปูกระเบื้องแกรนิตโต้	18.00	เมตร	450.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
5	ฉุยกบันได PVC กว้าง 2" หน้า 5 มม.	18.00	เมตร	95.00	1,710.00	44.00	792.00	2,502.00	
6	บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม สำเร็จรูป ขนาด 100 มม.	68.00	เมตร	150.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
7	ปรับปูนกว	205.00	ตรม.	70.00	14,350.00	96.00	19,680.00	34,030.00	
8	แผ่นยางปูพื้นจิกขอรักกันกระแทก ขนาด 1 x 1 ม. หน้า 25 มม.	100.00	แผ่น	500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และวัสดุผิวพื้น							234,677.00	

ms Def
S

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ **- 9 ก.ย. 2569**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดำงานต้นทุน								
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.3	งานผนัง และวัสดุผิวผนัง								
2.3.1	งานผนัง								
1	ซ่อมแซมทำความสะอาด ลอกสีเก่า	98.00	ตรม.	-	-	10.00	980.00	980.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด พหนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุ 1 ด้าน	104.00	ตรม.	499.00	51,896.00	95.00	9,880.00	61,776.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด พหนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	29.00	ตรม.	680.00	19,720.00	137.00	3,973.00	23,693.00	
4	ผนังก่อมวลเบาพหนา 12.5 ซม.	43.00	ตรม.	645.00	27,735.00	80.00	3,440.00	31,175.00	
5	ฉาบปูนเรียบมวลเบา	54.00	ตรม.	120.00	6,480.00	96.00	5,184.00	11,664.00	
2.3.2	งานวัสดุผิวผนัง								
6	กรุกระเบื้องโมเสค Square ขนาด 30x30 ซม.	12.00	ตรม.	2,500.00	30,000.00	178.00	2,136.00	32,136.00	
7	ผนังไม้อัด พหนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็ก กรุผิวลามิเนตลายไม้ เซาะร่อง 5 มม. รอยต่อแผ่น พร้อมทำสี	5.00	ตรม.	1,012.00	5,060.00	169.00	845.00	5,905.00	
8	บัวหินสังเคราะห์ สูง 0.10 ม.	4.00	เมตร	328.00	1,312.00	226.00	904.00	2,216.00	
9	TOP + ขอบदानีเตอร์ หินสังเคราะห์	3.00	ตรม.	3,280.00	9,840.00	226.00	678.00	10,518.00	
10	ค่าเสียขอบTOP +ขอบบัว+ขอบผนัง+ขอบอ่างหินสังเคราะห์	20.00	เมตร	-	-	150.00	3,000.00	3,000.00	
11	ผนังกันกระแทกบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พหนา 3.4 ซม.	1.00	L/S	72,460.00	72,460.00	-	-	72,460.00	
12	ผนังกรุอลูมิเนียม	64.00	ตรม.	450.00	28,800.00	50.00	3,200.00	32,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และวัสดุผิวผนัง							287,523.00	

ms Def Ru

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ 9 กย 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.3	งานฝ้าเพดาน								
1	ติดตั้งฝ้า acoustic ขนาด 0.60x1.20 ม.หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม.โครงเคร่า T-BAR	216.00	ตรม.	448.00	96,768.00	53.00	11,448.00	108,216.00	
2	ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น T-BAR หนา 9 มม., โครงเคร่าโลหะ	25.00	ตรม.	364.00	9,100.00	53.00	1,325.00	10,425.00	
3	ซ่อมแซมฝ้าเพดานตามแนวท่อเมนระบบไฟ	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							123,641.00	

mr Ref

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สำนักงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ **- 9 ก.ย. 2563**.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน							
2.5	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	งานทาสี							
1	ทาสีปูนเก่าภายในอะคริลิก 100%	351.00	ตรม.	35.00	12,285.00	31.00	10,881.00	23,166.00
2	ทาสีฝ้าเพดานอะคริลิก 100%	116.00	ตรม.	36.00	4,176.00	31.00	3,596.00	7,772.00
3	ทาสีผนังภายในอะคริลิก 100%	14.00	ตรม.	43.00	602.00	31.00	434.00	1,036.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							31,974.00

mr Def
DR

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ **- 9 ก.ย. 2569**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค้างงานต้นทุน								
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.6	งานสุขภัณฑ์								
1	ได้ส่วนนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	13,930.00	55,720.00	461.00	1,844.00	57,564.00	
2	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ฟลัสดาวล์	2	ชุด	6,120.00	12,240.00	461.00	922.00	13,162.00	
3	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	4,900.00	19,600.00	461.00	1,844.00	21,444.00	
4	แสงกันโลบี่สว่ชาย	2	ชุด	1,150.00	2,300.00	174.00	348.00	2,648.00	
5	สายชำระ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	930.00	3,720.00	72.00	288.00	4,008.00	
6	ก๊อกเดี่ยว	2	ชุด	390.00	780.00	26.00	52.00	832.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	6	ชุด	243.00	1,458.00	72.00	432.00	1,890.00	
8	ตะขอเกี่ยวผ้า	4	ชุด	510.00	2,040.00	72.00	288.00	2,328.00	
9	กระจกเงา กรอบบานสีดำ	4	ชุด	790.00	3,160.00	72.00	288.00	3,448.00	
10	รูระบายน้ำทั้งที่พื้น พร้อมตะแกรงกันกลิ่น กรองผง Ø3"	4	ชุด	795.00	3,180.00	77.00	308.00	3,488.00	
11	ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ	4	ชุด	6,470.00	25,880.00	205.00	820.00	26,700.00	
12	ผ่น้ำห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
13	stop vale	14	ชุด	201.00	2,814.00	36.00	504.00	3,318.00	
14	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย+หญิง	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							189,830.00	

wt
Del
A

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.7	งานประติมากรรม								
1	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (D1)	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
2	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (D2)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (D3)	1.00	ชุด	28,080.00	28,080.00	-	-	28,080.00	
4	ติดตั้งที่เสมา	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุทธิ							79,080.00	

mr Def
Rue

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จำนวน
3.1
งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์
(LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)
- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)
MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.
CIRCUIT BREAKER 3P. 16 - 32 AT. 10 kA.
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO.30mA)
LOAD PANEL 12 CKT.
สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)
- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)
สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)
สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)
- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.
ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	3.หมวดงานระบบสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์								
	(LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	EasyPact EZC
	CIRCUIT BREAKER 3P. 16 - 32 AT. 10 kA.	1	ตัว	2,160.00	2,160.00	-	-	2,160.00	Qovs
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3	ตัว	155.00	465.00	-	-	465.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO.30mA)	5	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	RCBO
	LOAD PANEL 12 CKT.	1	ตัว	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	220	เมตร	14.00	3,080.00	10.00	2,200.00	5,280.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	60	เมตร	9.00	540.00	7.00	420.00	960.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	253.40	253.40	-	-	253.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	60	เมตร	45.00	2,700.00	25.00	1,500.00	4,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	405.00	405.00	-	-	405.00	15 % ของค่าวัสดุ

Del

mr

Mr

F

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	12	ชุด	700.00	8,400.00	118.00	1,416.00	9,816.00	
	LED PANEL 60W 120x60 cm.	28	ชุด	2,900.00	81,200.00	154.00	4,312.00	85,512.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	15	ตัว	31.00	465.00	82.00	1,230.00	1,695.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	8	ชุด	24.00	192.00	-	-	192.00	
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว (มีมันนิรภัย)	25	ชุด	195.00	4,875.00	92.00	2,300.00	7,175.00	โทรทัศน์
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	12	ชุด	24.00	288.00	-	-	288.00	
	หน้าฉากครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง	13	ชุด	281.00	3,653.00	-	-	3,653.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	240	เมตร	14.00	3,360.00	10.00	2,400.00	5,760.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1050	เมตร	9.00	9,450.00	7.00	7,350.00	16,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	896.70	896.70	-	-	896.70	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	520	เมตร	31.00	16,120.00	23.00	11,960.00	28,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	2,418.00	2,418.00	-	-	2,418.00	15 % ของค่าวัสดุ

W. Jey

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ **- 9 ก.ย. 2569**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	70	เมตร	66.00	4,620.00	27.00	1,890.00	6,510.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	692.99	692.99	-	-	692.99	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	320	เมตร	15.00	4,800.00	10.00	3,200.00	8,000.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RU 45	6	ตัว	327.00	1,962.00	113.00	678.00	2,640.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	320	เมตร	31.00	9,920.00	23.00	7,360.00	17,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	1,488.00	1,488.00	-	-	1,488.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	50	เมตร	9.00	450.00	7.00	350.00	800.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	31.50	31.50	-	-	31.50	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	25	เมตร	31.00	775.00	23.00	575.00	1,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	116.25	116.25	-	-	116.25	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า							235,405.84	

mr Def
36

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 คำนวณต้นทุน								
	3.หมวดงานระบบสาธารณูปโภค								
3.2	งานระบบปรับอากาศ								
1.	งานร้อยท่อนท่อส่งลมเย็น								
	งานร้อยท่อนท่อส่งลมเย็น	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	300.00	ตร.ฟุต.	10.00	3,000.00	18.00	5,400.00	8,400.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	510.00	ตร.ฟุต.	16.00	8,160.00	25.00	12,750.00	20,910.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" ทนแรง 1.5lb/ft3	810.00	ตร.ฟุต	6.00	4,860.00	15.00	12,150.00	17,010.00	
	- Support	810.00	ตร.ฟุต	14.00	11,340.00	8.00	6,480.00	17,820.00	
	- Chamber (สมรรถนะท่อหนา 8 มม. โครงสร้าง @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	10.00	ตร.ม.	285.00	2,850.00	120.00	1,200.00	4,050.00	
	- Accessory	1.00	LOT	1,510.50	1,510.50	-	-	1,510.50	
	Round Duct รั้วฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 12"	10.00	เมตร	510.00	5,100.00	62.00	620.00	5,720.00	
	- Flex Ø 10"	2.00	เมตร	450.00	900.00	51.00	102.00	1,002.00	
	Grille & Slot								
	5 SLOT 8 ม.	2.00	ชุด	10,752.00	21,504.00	4,600.00	9,200.00	30,704.00	
	TAG 40" x 22"	4.00	ชุด	1,129.00	4,516.00	256.00	1,024.00	5,540.00	
	รวมคำนวณต้นทุนงานระบบปรับอากาศ							127,666.50	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อาคารอมลีนสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ - ๑ กย 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	3.หมวดงานระบบสาธารณูปโภค								
3.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบท่อประปา SDR11 PN10								
1	ท่อ PPR Ø 1"	35.00	เมตร	154.00	5,390.00	46.00	1,610.00	7,000.00	
2	ท่อ PPR Ø 3/4"	8.00	เมตร	95.00	760.00	29.00	232.00	992.00	
3	ท่อ PPR Ø 1/2"	13.00	เมตร	62.00	806.00	20.00	260.00	1,066.00	
4	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่างๆ (PPR)	1.00	งาน	3,478.00	3,478.00	1,043.40	1,043.40	4,521.40	
5	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ (PPR)	1.00	งาน	695.60	695.60	208.68	208.68	904.28	
6	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (PPR)	1.00	งาน	1,391.20	1,391.20	417.36	417.36	1,808.56	
	งานระบบน้ำเสีย-น้ำทิ้ง ชั้น 8.5								
7	ท่อ PVC Ø 4"	30.00	เมตร	149.00	4,470.00	45.00	1,350.00	5,820.00	
8	ท่อ PVC Ø 3"	30.00	เมตร	92.00	2,760.00	28.00	840.00	3,600.00	
9	ท่อ PVC Ø 2"	11.00	เมตร	42.00	462.00	20.00	220.00	682.00	
	งานระบบท่อระบายอากาศ ชั้น 5								
10	ท่อ PVC Ø 2"	8.00	เมตร	33.64	269.12	20.00	160.00	429.12	
	อุปกรณ์ต่างๆ								
11	ท่อ FLEX Ø 4"	1.00	ชุด	340.00	340.00	102.00	102.00	442.00	
12	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่างๆ (PVC)	1.00	งาน	3,184.45	3,184.45	955.33	955.33	4,139.78	
13	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ (PVC)	1.00	งาน	796.11	796.11	238.83	238.83	1,034.95	

mf Def. 5

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ **- 9 กย 2569**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (PVC)	1.00	งาน	2,388.34	2,388.34	716.50	716.50	3,104.84	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" PPR	1.00	ตัว	616.00	616.00	205.00	205.00	821.00	
16	เช็ควาล์ว Ø 1" PPR	1.00	ตัว	243.00	243.00	39.00	39.00	282.00	
17	บอลวาล์ว Ø 1" PPR	1.00	ตัว	571.00	571.00	154.00	154.00	725.00	
18	บอลวาล์ว Ø 1/2" PPR	4.00	ตัว	283.00	1,132.00	103.00	412.00	1,544.00	
19	FCO Ø 4"	1.00	อัน	250.00	250.00	410.00	410.00	660.00	
20	FCO Ø 3"	1.00	อัน	165.00	165.00	308.00	308.00	473.00	
21	FD Ø 2"	4.00	อัน	150.00	600.00	205.00	820.00	1,420.00	
22	ถังบำบัดน้ำเสียแบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	3,940.00	3,940.00	1,182.00	1,182.00	5,122.00	
23	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
24	ท่อซีเมนต์ใยหิน ศก.0.20 ม. ยาว 5.00 ม.	2.00	เส้น	2,681.00	5,362.00	804	1,608.00	6,970.00	
25	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝา 30x40 ซม. สำหรับท่อ 20 ซม.	3.00	ชุด	340.00	1,020.00	153	459.00	1,479.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							60,040.92	

W Deh
Deh

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ **- 9 ก.ย. 2569**.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2 ค่างานต้นทุน								
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	เคาน์เตอร์ต้อนรับ	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
2	ป้ายศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							50,500.00	

mr 
Jm 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 1) เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2569.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2 ค่างานต้นทุน								
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
2.1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	HEAT DETECTOR	2.00	ตัว	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							2,500.00	

ms 20
A