

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดยานสถาปัตยกรรม	4,339,914.00	/
	หมวดยานสาธารณูปโภค	1,172,363.31	/
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	198,221.84	/
	- กลุ่มที่ 3 ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	331,802.57	/
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดยานครุภัณฑ์)	423,950.00	/
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.3)	53,050.00	/
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.1)	36,208.00	/
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	6,555,509.72	
	ราคากลาง	6,555,509.72	
	ราคากลาง (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวีรทัต วะโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชิต เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	10,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	31,500.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	11,550.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				53,050.00	✓



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2		7%						
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	73,457.94	5,142.06	78,600.00	-	-	-	78,600.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36	6,476.64	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
5	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	21,028.04	1,471.96	22,500.00	-	-	-	22,500.00	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	6,728.97	471.03	7,200.00	-	-	-	7,200.00	
8	S23 ตู้เก็บเอกสาร	20,934.58	1,465.42	22,400.00	-	-	-	22,400.00	
9	S30 เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	9,252.34	647.66	9,900.00	-	-	-	9,900.00	
10	S43 ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
11	เครื่องปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า อัตราการ ส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.	6,214.95	435.05	6,650.00	-	-	-	6,650.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	8,971.96	628.04	9,600.00	-	-	-	9,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	342,570.09	23,979.91	366,550.00				366,550.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	18,224.30	1,275.70	19,500.00	-	-	-	19,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	35,420.56	2,479.44	37,900.00	-	-	-	37,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	53,644.86	3,755.14	57,400.00				57,400.00	
รวม								423,950.00	



(นายวีรทัต วิชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุณ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายรชตะ ลิมสกุล
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบเลขที่.....
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	6.00	ชุด	12,242.99	73,457.94	-	-	73,457.94	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
5	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	5.00	ชุด	4,205.61	21,028.04	-	-	21,028.04	
6	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	2.00	ชุด	3,364.49	6,728.97	-	-	6,728.97	
7	S23 ตู้เก็บเอกสาร	8.00	ชุด	2,616.82	20,934.58	-	-	20,934.58	
8	S30 เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	ชุด	9,252.34	9,252.34	-	-	9,252.34	
9	S43 ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	4.00	ชุด	15,420.56	61,682.24	-	-	61,682.24	
10	เครื่องปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า อัตราการส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.	1.00	ชุด	6,214.95	6,214.95	-	-	6,214.95	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,990.65	8,971.96	-	-	8,971.96	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน						-	342,570.09	
1.2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,224.30	18,224.30	-	-	18,224.30	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	35,420.56	35,420.56	-	-	35,420.56	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							53,644.86	



ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาจันทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	70,288.00			
	- งานผนัง	792,792.30			
	- งานฝ้าเพดาน	230,148.00			
	- งานพื้น	556,169.00			
	- งานบันได	53,650.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	631,915.00			
	- งานสุขภัณฑ์	199,218.00			
	- งานทาสี	311,219.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	427,680.00			
	- งานโครงเหล็กด้านหน้า	63,776.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	3,336,855.30	1.3006	4,339,914.00	/
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	861,401.90			
	- งานสุขาภิบาล	40,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	901,401.90	1.3006	1,172,363.31	/
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	152,408.00	1.3006	198,221.84	/
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	255,115.00	1.3006	331,802.57	/
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,645,780.20	1.3006		
ค่า Factor F = 1.3006					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				6,042,301.72	



(นายวีรทัต วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุตม ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชัย เชี่ยวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายรัชตะ ลิ้มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง บัวเชิงผนัง พร้อมชนทั้ง	402.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,030.00	6,030.00	
2	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิก บัวเชิงผนัง พร้อมชนทั้ง	383.00	ตร.ม.	-	-	51.00	19,533.00	19,533.00	
3	รื้อถอนพื้นไม้ลามิเนต พร้อมชนทั้ง	198.00	ตร.ม.	-	-	35.00	6,930.00	6,930.00	
4	รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง พร้อมชนทั้ง	297.00	ตร.ม.	-	-	36.00	10,692.00	10,692.00	
5	รื้อถอนผนังบุหินแกรนิต พร้อมชนทั้ง	30.00	ตร.ม.	-	-	46.00	1,380.00	1,380.00	
6	รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมชนทั้ง	304.00	ตร.ม.	-	-	26.00	7,904.00	7,904.00	
7	รื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่อง พร้อมชนทั้ง	33.00	ตร.ม.	-	-	123.00	4,059.00	4,059.00	
8	รื้อถอนประตูทั่วไป พร้อมชนทั้ง	27.00	ชุด	-	-	90.00	2,430.00	2,430.00	
9	รื้อถอนสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมชนทั้ง	30.00	ชุด	-	-	220.00	6,600.00	6,600.00	
10	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมชนทั้ง	30.00	ตร.ม.	-	-	41.00	1,230.00	1,230.00	
11	รื้อถอนชั้นทางเข้า + เคาน์เตอร์ + ม้านั่ง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
12	รื้อถอนป้ายชื่อธนาคาร + ป้ายโลโก้ และส่วนประกอบอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							70,288.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กร 1 ด้าน	65.00	ตร.ม.	499.00	32,435.00	103.00	6,695.00	39,130.00	
2	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กร 2 ด้าน	40.00	ตร.ม.	680.00	27,200.00	133.00	5,320.00	32,520.00	
3	ผนังไม้ HMR หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้อาบน้ำยารักษาเนื้อไม้	17.00	ตร.ม.	251.00	4,267.00	95.00	1,615.00	5,882.00	
4	ผนังไม้ HMR หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้อาบน้ำยารักษาเนื้อไม้	15.00	ตร.ม.	303.00	4,545.00	95.00	1,425.00	5,970.00	
5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่น	22.00	ตร.ม.	333.00	7,326.00	91.00	2,002.00	9,328.00	
	- ฉาบปูนผนัง	44.00	ตร.ม.	84.00	3,696.00	96.00	4,224.00	7,920.00	
6	ผนัง Aluminium Composite ไล่กันไฟ หนา 4 มม. สีเทา Metallic พร้อมโครงเหล็ก	150.00	ตร.ม.	2,064.00	309,600.00	525.00	78,750.00	388,350.00	
7	ผนัง Aluminium Composite ไล่กันไฟ หนา 4 มม. สีขาว Metallic พร้อมโครงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	2,064.00	41,280.00	525.00	10,500.00	51,780.00	
8	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.25 x 0.40 ม. ผิวมัน	308.00	ตร.ม.	330.00	101,640.00	184.00	56,672.00	158,312.00	
9	ผนังบุ Wallpaper หลังผ้า	128.00	ตร.ม.	450.00	57,600.00	50.00	6,400.00	64,000.00	
10	ผนังกรุกระจาก Glass Kote สีชมพู หนา 6 มม.	81.00	ตร.ฟ.	250.00	20,250.00	15.00	1,215.00	21,465.00	
11	คิ้วอลูมิเนียมตัว U ขนาด 50 มม. สี PINK GOLD	16.20	เมตร	300.00	4,860.00	46.00	745.20	5,605.20	
12	คิ้วอลูมิเนียมตัว U ขนาด 20 มม. สี PINK GOLD	5.30	เมตร	275.00	1,457.50	46.00	243.80	1,701.30	
13	คิ้วอลูมิเนียมตัว L ขนาด 50 มม. สี PINK GOLD	2.80	เมตร	250.00	700.00	46.00	128.80	828.80	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							792,792.30	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายรชตะ ลิ้มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	194.00	ตร.ม.	258.00	50,052.00	77.00	14,938.00	64,990.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว T-Bar	12.00	ตร.ม.	326.00	3,912.00	53.00	636.00	4,548.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ทนชื้น) โครงคร่าว T-Bar	67.00	ตร.ม.	364.00	24,388.00	53.00	3,551.00	27,939.00	
4	ฝ้าเพดาน Aluminium Composite ไล่ทไฟ หนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	39.00	ตร.ม.	2,064.00	80,496.00	525.00	20,475.00	100,971.00	
5	เปลี่ยนฝ้าเพดานของใหม่ทดแทนของเดิม	50.00	ตร.ม.	326.00	16,300.00	53.00	2,650.00	18,950.00	
6	ฝ้าเพดานรางไฟ	51.00	เมตร	250.00	12,750.00	-	-	12,750.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							230,148.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายรชตะ ลิมสุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" (ชนิดผิวมัน)	215.00	ตร.ม.	567.00	121,905.00	228.00	49,020.00	170,925.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" (ชนิดผิวด้าน)	40.00	ตร.ม.	567.00	22,680.00	228.00	9,120.00	31,800.00	
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" (ชนิดผิวมัน)	448.00	ตร.ม.	376.00	168,448.00	161.00	72,128.00	240,576.00	
4	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" (ชนิดผิวด้าน)	62.00	ตร.ม.	376.00	23,312.00	161.00	9,982.00	33,294.00	
5	บัวเชิงผนัง Aluminium ขนาดสูง 100 มม. พร้อมอุปกรณ์ช่างม-จบช่างครบชุด	85.00	เมตร	200.00	17,000.00	46.00	3,910.00	20,910.00	
6	บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	384.00	เมตร	80.00	30,720.00	41.00	15,744.00	46,464.00	
7	จุ่มกันไฟ Aluminium มีแถบกันสั่น	50.00	เมตร	200.00	10,000.00	44.00	2,200.00	12,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							556,169.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายรชตะ ลิ้มสกุล

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูกระจกเปลี่ยนบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	82,000.00		-		82,000.00	
2	D2 ประตูกระจกเปลี่ยนบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	61,000.00		-		61,000.00	
3	D3 ประตูบานสกรีน Aluminium บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	18,300.00		-		18,300.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	13,500.00		-		13,500.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	6,000.00		-		18,000.00	
6	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	11.00	ชุด	3,500.00		-		38,500.00	
7	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว (วงกบของเดิม)	13.00	ชุด	3,700.00		-		48,100.00	
8	D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	4,450.00		-		4,450.00	
9	D9 ประตูบานสกรีน Aluminium บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	12,400.00		-		12,400.00	
10	D10 ประตูบานสกรีน Aluminium บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	16,800.00		-		16,800.00	
11	DS ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	22,000.00		-		44,000.00	
12	SD1 ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า ขนาด 6.20 x 2.80 ม.	2.00	ชุด	71,300.00		-		142,600.00	
13	W1 ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	21,500.00		-		21,500.00	
14	W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	8,200.00		-		8,200.00	
15	W3 หน้าต่างบานเปิดช่องท้อ	1.00	ชุด	1,600.00		-		1,600.00	
16	F เหล็กดัด	11.20	ตร.ม.	1,200.00		-		13,440.00	
17	SL ม่านปรับแสงใบตึง	45.00	ตร.ม.	1,400.00		-		63,000.00	
18	ทำสีประตูเหล็กห้องมั่นคง / ประตูเหล็กของเดิม	1.00	ชุด	8,000.00		-		8,000.00	
19	ซ่อมแซมประตู - หน้าต่างของเดิม	1.00	ชุด	10,000.00		-		10,000.00	
20	มุงสวด	0.70	ตร.ม.	750.00		-		525.00	
21	ประตูกันบันไดด้านหน้า	1.00	ชุด	6,000.00		-		6,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							631,915.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันทน์ดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาจันทน์ดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายรัชตะ ลิ้มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานสุขภัณฑ์									
1	ได้ส่วนนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	4,850.00	53,350.00	461.00	5,071.00	58,421.00		
2	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ และก๊อกล้นน้ำแบบกด	10.00	ชุด	2,100.00	21,000.00	461.00	4,610.00	25,610.00		
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	461.00	1,844.00	15,844.00		
4	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	461.00	2,766.00	16,566.00		
5	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด - ปิด	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	72.00	576.00	3,776.00		
6	สายฉีดชำระ	11.00	ชุด	300.00	3,300.00	72.00	792.00	4,092.00		
7	ก๊อกล้างผนัง	10.00	ชุด	155.00	1,550.00	103.00	1,030.00	2,580.00		
8	ก๊อกล้างพื้น	11.00	ชุด	125.00	1,375.00	26.00	286.00	1,661.00		
9	Stop Valve	32.00	ชุด	80.00	2,560.00	36.00	1,152.00	3,712.00		
10	ราวแขวนผ้า	9.00	ชุด	180.00	1,620.00	72.00	648.00	2,268.00		
11	ขอแขวนผ้า	2.00	ชุด	100.00	200.00	72.00	144.00	344.00		
12	ชั้นวางของ	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	72.00	576.00	1,776.00		
13	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	123.00	1,353.00	6,303.00		
14	ที่ใส่สุขภัณฑ์แบบฝังผนัง	8.00	ชุด	370.00	2,960.00	123.00	984.00	3,944.00		
15	กระจกงานบานเปลือยสนิม สูง 1.00 ม. ยาวตลอดเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	72.00	288.00	5,088.00		
16	กระจกงานกรอบ Aluminium ขนาด 0.90 x 0.60 ม.	8.00	ชุด	570.00	4,560.00	72.00	576.00	5,136.00		
17	รูระบายน้ำที่พื้นพร้อมตะแกรงกรองผง และถ้วยดักกลิ่น ขนาด Ø 3"	11.00	ชุด	250.00	2,750.00	77.00	847.00	3,597.00		
18	Top เคาน์เตอร์/กรุเชิงปูนกันแกรนิต	12.00	เมตร	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00		
19	อ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							199,218.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำจั่นดี จังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารออมสินสาขาคำจั่นดี จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายรัชตะ ลิ้มสกุล
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ซ่อมแซมผนังแตกร้าว+ทำความสะอาดผนัง	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	ทาสี Acrylic ผนัง + ผ้าเพดาน / ท้องพื้น - กันสาดภายนอก	1,627.00	ตร.ม.	47.00	76,469.00	35.00	56,945.00	133,414.00	
3	ทาสี Acrylic ผนังภายใน	1,306.00	ตร.ม.	35.00	45,710.00	31.00	40,486.00	86,196.00	
4	ทาสี Acrylic ผ้าเพดานภายใน	685.00	ตร.ม.	36.00	24,660.00	31.00	21,235.00	45,895.00	
5	ทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	ทาสีรั้ว	277.00	ตร.ม.	47.00	13,019.00	35.00	9,695.00	22,714.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							311,219.00	

 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายชตะ ลิมสุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กด้านหน้า								
1	งานโครงสร้างเหล็กด้านหน้าอาคาร								
	1.1 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	647.00	12,940.00	308.00	6,160.00	19,100.00	
	1.2 แผ่นเหล็ก PL 150 x 150 x 9 มม. (ขนาด 0.15 x 0.15 ม.)	32.00	แผ่น	80.00	2,560.00	30.00	960.00	3,520.00	
	1.3 Chemical Bolts 4- M12	128.00	ตัว	90.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	1.4 เหล็กกล่อง 50 x 5 x 2.3 มม.	30.00	ท่อน	420.00	12,600.00	170.00	5,100.00	17,700.00	
	1.5 เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	1.00	ท่อน	608.00	608.00	268.00	268.00	876.00	
	1.6 ทาสีกันสนิม + ทาสีทับหน้า	60.00	ตร.ม.	62.00	3,720.00	39.00	2,340.00	6,060.00	
	1.7 ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างเหล็กด้านหน้า							63,776.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP.2 IC ≥ 10 kA, 400 V. (MAIN LUG				-				
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	20.00	ตัว	155.00	3,100.00	-	-	3,100.00	"
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	7,080.00	7,080.00	1,000.00	1,000.00	8,080.00	
	ตู้ ALP.2 IC ≥ 10 kA, 400 V. (MAIN LUG				-				
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-	9,300.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	"
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	6,840.00	6,840.00	1,000.00	1,000.00	7,840.00	
	ตู้ LP.3 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)				-				
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	ตู้ LP.4 100 A, IC ≥ 18 kA, 400 V. (MAIN BREAKER)				-				
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)				-				
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	155.00	เมตร	23.00	3,565.00	12.00	1,860.00	5,425.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	80.00	เมตร	41.00	3,280.00	16.00	1,280.00	4,560.00	
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	45.00	เมตร	63.00	2,835.00	21.00	945.00	3,780.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	32.00	เมตร	99.00	3,168.00	26.00	832.00	4,000.00	
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	46.00	เมตร	132.00	6,072.00	31.00	1,426.00	7,498.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,324.40	1,324.40	-	-	1,324.40	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้านชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	140.00	เมตร	141.00	19,740.00	41.00	5,740.00	25,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,381.80	1,381.80	-	-	1,381.80	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.				-				
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	16.00	เมตร	118.00	1,888.00	33.00	528.00	2,416.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	22.00	เมตร	152.00	3,344.00	39.00	858.00	4,202.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	2.00	เมตร	187.00	374.00	43.00	86.00	460.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	20.00	เมตร	256.00	5,120.00	49.00	980.00	6,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,608.90	1,608.90	-	-	1,608.90	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแนกรอalumienyum ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	12.00	ชุด	1,950.00	23,400.00	154.00	1,848.00	25,248.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	104.00	ชุด	620.00	64,480.00	118.00	12,272.00	76,752.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	15.00	ชุด	550.00	8,250.00	118.00	1,770.00	10,020.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	29.00	ชุด	450.00	13,050.00	118.00	3,422.00	16,472.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	67.00	ชุด	1,060.00	71,020.00	118.00	7,906.00	78,926.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	10.00	ชุด	1,550.00	15,500.00	169.00	1,690.00	17,190.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	51.00	เมตร	1,140.00	58,140.00	50.00	2,550.00	60,690.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	57.00	ตัว	31.00	1,767.00	82.00	4,674.00	6,441.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	5.00	ตัว	57.00	285.00	87.00	435.00	720.00	
	สวิตซ์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	1.00	ตัว	555.00	555.00	87.00	87.00	642.00	
	หน้ากากพร้อมตะแนกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	50.00	ชุด	24.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเงินดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเงินดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	20.00	ชุด	80.00	1,600.00	92.00	1,840.00	3,440.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	62.00	ชุด	128.00	7,936.00	92.00	5,704.00	13,640.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	41.00	ชุด	212.00	8,692.00	92.00	3,772.00	12,464.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	84.00	ชุด	24.00	2,016.00		-	2,016.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	41.00	ชุด	35.00	1,435.00		-	1,435.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	600.00	เมตร	14.00	8,400.00	10.00	6,000.00	14,400.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	180.00	เมตร	23.00	4,140.00	12.00	2,160.00	6,300.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,035.30	1,035.30	-	-	1,035.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65.00	เมตร	31.00	2,015.00	23.00	1,495.00	3,510.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	32.00	เมตร	45.00	1,440.00	25.00	800.00	2,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	518.25	518.25	-	-	518.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	66.00	5,280.00	27.00	2,160.00	7,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	792.00	792.00	-	-	792.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65.00	เมตร	5.00	325.00	11.00	715.00	1,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	48.75	48.75	-	-	48.75	15 % ของค่าวัสดุ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากันต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขากันต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย
นายรชตะ ถิมสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....
แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล										
1	งานเดินท่อโสโครก / ท่อน้ำทิ้ง / ท่อน้ำดี + อุปกรณ์	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-			40,000.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานสุขาภิบาล									40,000.00	

  

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขางันต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารออมสินสาขางันต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

นายระชตะ ลิมสุกุล

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนังติดตั้งจอ Digital Signage	1.00	ชุด	11,500.00		-	-	11,500.00	
2	ผนังติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	1.00	งาน	13,800.00		-	-	13,800.00	
3	PT1 ผนังกันน้ำใต้ทำงาน ขงส.	1.00	ชุด	6,500.00		-	-	6,500.00	
4	PT2 ผนังกันน้ำใต้ทำงาน	5.00	ชุด	3,500.00		-	-	17,500.00	
5	B-01 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	45,708.00		-	-	45,708.00	
6	B-02 ตู้เก็บเอกสาร พร้อมชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	57,400.00		-	-	57,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							152,408.00	

 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายชตะ ภูมิสุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								
	พื้นที่กระเบื้องยางแบบม้วน หน้า 2 มม.	149.00	ตร.ม.	400.00	59,600.00	103.00	15,347.00	74,947.00	
2	ผนังสมาร์ทบอร์ด หน้า 8 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	450.00	54,000.00	123.00	14,760.00	68,760.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	40.00	ตร.ม.	626.00	25,040.00	133.00	5,320.00	30,360.00	
4	ป1. ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
5	ป2. ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
6	ป3. ประตูบานเปิดเดี่ยว UPV	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
7	ทาสีผนังภายนอก กิ่งเงา	130.00	ชุด	47.00	6,110.00	35.00	4,550.00	10,660.00	
8	ทาสีผนังภายใน กิ่งเงา	212.00	ตร.ม.	47.00	9,964.00	31.00	6,572.00	16,536.00	
9	ทาสีฝ้าเพดาน	256.00	ตร.ม.	36.00	9,216.00	31.00	7,936.00	17,152.00	
	รวมงานค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							255,115.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคันตัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธนาคารออมสินสาขาคันตัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายอนันต์ บุญพิทักษ์
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเปิดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	118.00	1,298.00	28,798.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	205.00	410.00	7,410.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเปิดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							36,208.00	