

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,079,337.58 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560 เป็นเงิน 2,079,337.58 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัต	วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกษ์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขabanแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตย์	520,873.64	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	115,348.38	
	- กลุ่มที่ 2 งานตกแต่งภายในอาคาร	109,663.59	
	- กลุ่มที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,091,351.97	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	26,400.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.3)	215,700.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	2,079,337.58	
	ราคากลาง	2,079,337.58	
	ราคากลาง (สองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติกสรศรียุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำพุ จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาน้ำพุ จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	62,530.00			
	- งานฝ้าเพดาน	8,000.00			
	- งานพื้น	66,875.50			
	- งานบันได	101,124.60			
	- งานสุขภัณฑ์	15,382.00			
	- งานทาสี + หลังคาคลุมบันได	139,465.00			
	- งานทาสี	5,974.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	399,351.10	1.3043	520,873.64	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	63,437.00			
	- งานสุขาภิบาล	25,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	88,437.00	1.3043	115,348.38	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)	84,078.50	1.3043	109,663.59	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	836,733.86	1.3043	1,091,351.97	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,408,600.46	1.3043		
ค่า Factor F = 1.3043					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					

รวมงานปรับปรุง

1,837,237.58



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวันต์ ไตรโรงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสาขาน้ำพุ จังหวัดสมุทรสาคร
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมลสินสาขาน้ำพุ จังหวัดสมุทรสาคร แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	15,420.56	1,079.44	16,500.00	-	-	-	16,500.00	
2	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	9,252.34	647.66	9,900.00	-	-	-	9,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	24,672.90	1,727.10	26,400.00	-	-	-	26,400.00	
	รวม	24,672.90	1,727.10	26,400.00	-	-	-	26,400.00	



(นายวีรทัต วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติกสิริสร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขabanแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขabanแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายสภัทร์พร ชมขุนทด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3					
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
1	ค่าไม่ให้พักในพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	40,000.00	
2	ค่าทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	75,000.00	
4	ค่าซ่อมแซมบริเวณโดยรอบ	1	งาน	60,000.00	
5	ค่าขนทิ้งวัสดุ	1	งาน	20,000.00	
6	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น (ตามแบบ)	1	งาน	10,700.00	

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ

215,700.00



(นายวิรัช วัชรไทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรศรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันต์ ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสถาบันแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาครออมลสินสถาบันแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสัทธิพร ขมุขุนทด

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	1.00	ชุด	15,420.56	15,420.56	-	-	15,420.56	
2	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	ชุด	9,252.34	9,252.34	-	-	9,252.34	
	รวมค่างานติดตั้งงานครุภัณฑ์สำนักงาน							24,672.90	

หน่วย : บาท


4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสัทธิพร ชมขุนทด

งานก่อสร้างและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสัทธิพร ชมขุนทด

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนรั้วเก่าแ่งกันดินเดิม และโรงจอดรถ	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
2	รื้อตู้เก็บของด้านล่าง counter ว่างล่างหน้า	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	รื้อโถส้วม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4	รื้อพื้นที่กันซึมของเดิม	170.50	ตร.ม.	-	-	20.00	3,410.00	3,410.00	
5	รื้อวัสดุพื้นของเดิมจนถึงโครงสร้าง (บนใต้คานหน้า)	76.00	ตร.ม.	-	-	60.00	4,560.00	4,560.00	
6	รื้อวัสดุพื้นของเดิมจนถึงโครงสร้าง (ห้องเตรียมอาหาร)	17.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,020.00	1,020.00	
7	รื้อวัสดุพื้นของเดิมจนถึงโครงสร้าง (พื้นทางเข้าด้านหลัง)	9.00	ตร.ม.	-	-	60.00	540.00	540.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							62,530.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสัทธิพร ชมขุนทด
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้น [2] กระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม. พอร์ซเลน ลายราศไฉ่ ชนิดผิวมัน (ห้องครัว)	17.00	ตร.ม.	567.00	9,639.00	161.00	2,737.00	12,376.00	
2	พื้น [3] กระเบื้อง ขนาด 0.60x0.60 ม. พอร์ซเลน ลายราศไฉ่ ผิวด้าน (ด้านหลัง)	40.00	ตร.ม.	567.00	22,680.00	161.00	6,440.00	29,120.00	
3	ลาน ค.ส.ล. ในเขตที่ดินพื้นที่ทางเท้า (ด้านหลัง)	40.00	ตร.ม.	341.00	13,640.00	64.00	2,560.00	16,200.00	
4	พื้นปูนทรายปรับระดับ (ห้องครัว)	17.00	ตร.ม.	114.00	1,938.00	64.00	1,088.00	3,026.00	
5	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม (ชั้น 2)	15.50	ตร.ม.	123.00	1,906.50	96.00	1,488.00	3,394.50	
6	พื้นปูนทรายปรับระดับ (ชั้น 2)	15.50	ตร.ม.	114.00	1,767.00	64.00	992.00	2,759.00	
	รวมค่างานดินทุนงานพื้น							66,875.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสุภัทธีพร ชมขุนทด
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิคแล้ว	2.00	อัน	155.00	310.00	103.00	206.00	516.00	
2	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิดปิด	2.00	ชุด	400.00	800.00	72.00	144.00	944.00	
3	โถส้วมน้ำราบ พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	461.00	922.00	13,922.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานสุขภัณฑ์							15,382.00	

หน่วย : บาท

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายสัทธิพร ชมขุนทด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลาดฟ้า + หลังคาคลุมบันได								
1	ทำกันซึมพื้นลาดฟ้า + หลังคาคลุมบันได	155.00	ตร.ม.	300.00	46,500.00	150.00	23,250.00	69,750.00	
2	ทำกันซึมยกขอบ 0.20 ซม.	14.50	ตร.ม.	150.00	2,175.00	150.00	2,175.00	4,350.00	
3	ค่าอุดซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	ฟื้นฟูปูนทรายปรับระดับ	155.00	ตร.ม.	114.00	17,670.00	64.00	9,920.00	27,590.00	
5	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	155.00	ตร.ม.	123.00	19,065.00	82.00	12,710.00	31,775.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							139,465.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสถาบันแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารอมลสินสถาบันแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสภัทร์พร ชมขุนทด

งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสถาบันแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพาสี								
1	สีน้ำอะครีลิก 100% ทาภายใน	57.00	ตร.ม.	35.00	1,995.00	31.00	1,767.00	3,762.00	
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว								
2	สีน้ำอะครีลิก 100% ทาภายนอก	28.00	ตร.ม.	44.00	1,232.00	35.00	980.00	2,212.00	
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว								
	รวมค่างานต้นทุนงานพาสี							5,974.00	

 

[illegible]

74

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างรั้วและทาสีที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมลสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย

นายสัทธิพร ชุมขุนทด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ทราดยาปูนน้ำบาดัด	10.25	ลบ.ม.	510.00	5,227.50	104.00	1,066.00	6,293.50	
2	เหล็กตะแกรง Ø 6 มม.@ 0.20#	195.00	ตร.ม.	70.00	13,650.00	6.00	1,170.00	14,820.00	
3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	40.00	เมตร	220.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
4	รอยต่อเนื้อหดตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	33.00	เมตร	55.00	1,815.00	-	-	1,815.00	
5	ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3000 ลิตร	1.00	ชุด	17,450.00	17,450.00	330.00	330.00	17,780.00	
6	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางได้จึงค์หรือตั้งพื้นขนาด 30 ลิตร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
7	รางระบายน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	26.00	เมตร	1,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
8	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	9.00	บ่อ	1,900.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
9	ท่อลอดใต้พื้นถนน ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.25 ม.	9.00	เมตร	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
10	บอดักขยะไขมัน	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
11	ถนน ค.ส.ล. หน้า 12.5 ซม.	155.00	ตร.ม.	580.00	89,900.00	-	-	89,900.00	
12	ประตูล็อกเล็ก (D1)	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
13	ประตูล็อกใหญ่ทางเข้า-ออก (D2)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
14	ทาสีรั้ว	189.00	ตร.ม.	44.00	8,316.00	34.00	6,426.00	14,742.00	
15	ทาสีรั้วผนังรั้วเหล็กโปรง 2 ด้าน	3.00	ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
16	ก๊อกสนาม	2.00	จุด	600.00	1,200.00	112.00	224.00	1,424.00	
17	ตัวอักษรสเตนเลสต่อขอบซิงค์ (ธนาคารอมลสิน) + LED	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
18	ฐานรองรับถังบำบัด พร้อมข้อต่อ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
19	ทาสีรั้วผนังประตูล็อก	22.00	ตร.ม.	58.00	1,276.00	35.00	770.00	2,046.00	
20	งานเชื่อมต่อรางระบายน้ำสาธารณะ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขากันแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารอมสินสาขากันแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสัทธิพร ชมขุนทด
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	รับมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) มีผนังกันดิน	15.80	เมตร	6,100.00	96,380.00	-	-	96,380.00	
22	รับมาตรฐาน 7 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) มีผนังกันดิน	4.00	เมตร	6,300.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
23	ก่ออิฐถืออด + ทับหลัง เพิ่มความสูง	6.90	เมตร	280.00	1,932.00	120.00	828.00	2,760.00	
24	กำแพงกันดิน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)	14.00	เมตร	5,700.00	79,800.00	-	-	79,800.00	
25	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x6.00 ม.	80.00	ต้น	571.00	45,680.00	176.00	14,080.00	59,760.00	
26	กรอบบานเหล็กกริไประ (ขนาด 1.5x0.5 ม.) กรอบบานเหล็ก LG-25x25x2.3 มม. ๑0.10 มม.	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ลูกกรง LG-25x25x2.3 มม. ๑0.10 มม. ทาสีจริง 2 ครั้ง								
27	อุดโพรงใต้อาคาร	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
28	ซ่อมแซมรางระบายน้ำเดิม	23.00	เมตร	1,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
29	ราวเสตนเลส ท่อเมน ขนาด ๑2 นิ้ว + ท่อรอง ขนาด ๑1 นิ้ว	11.00	เมตร	2,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	บันได								
1	คอนกรีตโครงสร้าง	2.40	ลบ.ม.	2,434.00	5,841.60	467.00	1,120.80	6,962.40	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.04	ลบ.ม.	434.58	17.38	91.00	3.64	21.02	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.02	ลบ.ม.	2,130.00	42.60	427.00	8.54	51.14	
4	ไม้แบบ	5.90	ตร.ม.	500.00	2,950.00	-	-	2,950.00	
5	ค่าแรงไม้แบบ	5.90	ตร.ม.	-	-	163.00	961.70	961.70	
6	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	1.77	ลบ.พ.	400.00	708.00	-	-	708.00	
7	ตะปู	1.50	กก.	46.73	70.10	-	-	70.10	
8	DB - 12 มม.	0.02	ต้น	21,150.00	423.00	3,600.00	72.00	495.00	
9	DB - 16 มม.	0.015	ต้น	20,950.00	314.25	3,600.00	54.00	368.25	
10	RB - 9 มม.	0.05	ต้น	21,050.00	1,052.50	4,400.00	220.00	1,272.50	
11	RB - 6 มม.	0.003	ต้น	21,850.00	65.55	4,400.00	13.20	78.75	
12	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x6.00 ม.	1.00	ต้น	571.00	571.00	176.00	176.00	747.00	

ca 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมลสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารอมลสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2
นายสมภัทร์พร ชมขุนทด
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โรงจอดรถ (4 คัน)								
1	ขุดดิน	30.00	ลบ.ม.	-		153.00	4,590.00	4,590.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.85	ลบ.ม.	434.58	369.39	91.00	77.35	446.74	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.35	ลบ.ม.	2,130.00	745.50	427.00	149.45	894.95	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	3.15	ลบ.ม.	2,434.00	7,667.10	467.00	1,471.05	9,138.15	
5	เสาเข็มทอกเหล็กลมกลอง 0.15x6.00 ม.	18.00	ต้น	571.00	10,278.00	176.00	3,168.00	13,446.00	
6	DB - 12 มม.	0.25	ต้น	21,150.00	5,287.50	3,600.00	900.00	6,187.50	
7	DB - 16 มม.	0.21	ต้น	20,950.00	4,399.50	3,600.00	756.00	5,155.50	
8	RB - 9 มม.	0.11	ต้น	21,050.00	2,315.50	4,400.00	484.00	2,799.50	
9	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
10	ไม้แบบ	6.38	ตร.ม.	500.00	3,190.00		-	3,190.00	
11	ค่าแรงไม้แบบ	6.38	ตร.ม.		-	163.00	1,039.94	1,039.94	
12	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	1.91	ลบ.ฟ.	400.00	765.60		-	765.60	
13	ตะปู	1.80	กก.	46.73	84.11		-	84.11	
14	เหล็ก Ø 3" ทนฯ 3.2 มม.	7.00	ท่อน	992.00	6,944.00	406.00	2,842.00	9,786.00	
15	เหล็ก Ø 2" ทนฯ 2.3 มม.	8.00	ท่อน	483.00	3,864.00	198.00	1,584.00	5,448.00	
16	เหล็ก Ø 1" ทนฯ 2.3 มม.	3.00	ท่อน	263.00	789.00	108.00	324.00	1,113.00	
17	เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	14.00	ท่อน	550.00	7,700.00	271.00	3,794.00	11,494.00	
18	แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 9 มม.	6.00	แผ่น	50.00	300.00	10.00	60.00	360.00	
19	Bolt Ø 12 มม. ยาว 40 ซม.	24.00	ตัว	45.00	1,080.00	5.00	120.00	1,200.00	
20	Bracing Ø 15 มม. (ติดเกลียวเร่ง 1 ตัว)	4.00	เส้น	218.00	872.00	46.00	184.00	1,056.00	
							-	-	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วและทำที่จอดรถ พร้อมปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่รับปรุง ธนาคารอมสินสาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2

ประมาณราคาโดย นายสมภัทรพร ชุมขุนทด

คำนำมาราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	Sag Rod Ø 12 มม.	2.00	เส้น	141.00	282.00	30.00	60.00	342.00	
22	ค้ำวัสดุอุปกรณ์	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
23	แผ่นเมทัลชีท หนา 0.47 มม.	68.00	ตร.ม.	350.00	23,800.00	710.00	48,280.00	72,080.00	
24	ทาสีกันสนิม	68.00	ตร.ม.	58.00	3,944.00	35.00	2,380.00	6,324.00	
25	รางน้ำฝนสแตนเลสหนา 6 นิ้ว พร้อมท่อน้ำทิ้ง	12.00	เมตร	900.00	10,800.00	50.00	600.00	11,400.00	
26	กัน ค.ส.ล. ห้ามล้อ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
27	สีแบ่งเส้นจอดรถ	47.50	เมตร	35.00	1,662.50	30.00	1,425.00	3,087.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							836,733.86	