


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,381,875.27 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.3 ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ชั่วคราว ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 1 ต.ค. 2569** เป็นเงิน 4,381,875.27 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ	
7.2 นายยุทธศักดิ์	วุฒาภกร	กรรมการ	
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,111,277.66	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,170,596.14	
	- กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	56,856.27	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	69,027.20	
	- กลุ่มที่ 3 ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	474,158.00	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	424,500.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	65,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	10,460.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	4,381,875.27	
	ราคากลาง	4,381,875.27	
	ราคากลาง (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสิริสร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ต.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	15,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				65,000.00	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ต.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	48,971.96,	3,428.04,	52,400.00	-	-	-	52,400.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	26,542.06,	1,857.94,	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64,	1,066.36,	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	15,420.56,	1,079.44,	16,500.00	-	-	-	16,500.00	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36,	6,476.64,	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	60,000.00,	4,200.00,	64,200.00	-	-	-	64,200.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	42,056.07,	2,943.93,	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57,	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	20,186.92	1,413.08	21,600.00	-	-	-	21,600.00	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	20,934.58	1,465.42	22,400.00	-	-	-	22,400.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	11,962.62	837.38	12,800.00	-	-	-	12,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	370,654.21	25,945.79	396,600.00	-	-	-	396,600.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	26,074.77	1,825.23	27,900.00	-	-	-	27,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	26,074.77	1,825.23,	27,900.00	-	-	-	27,900.00	
รวม								424,500.00	

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วุฒากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สถานที่ปรับปรุง

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ วัฒนกร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
1.	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1.1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	4.00	ชุด	12,242.99	48,971.96	-	-	48,971.96	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,140.19	15,420.56	-	-	15,420.56	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	10.00	ชุด	4,205.61	42,056.07	-	-	42,056.07	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	6.00	ชุด	3,364.49	20,186.92	-	-	20,186.92	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	8.00	ชุด	2,616.82	20,934.58	-	-	20,934.58	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	2,990.65	11,962.62	-	-	11,962.62	
	รวมค่างานติดตั้งตามครุภัณฑ์สำนักงาน							370,654.21	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)				-				
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	26,074.77	26,074.77	-	-	26,074.77	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							26,074.77	

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

19

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

1 ต.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	31,840.00			
	- งานผนัง	129,348.00			
	- งานฝ้าเพดาน	136,034.00			
	- งานพื้น	265,360.00			
	- งานหลังคา	200,700.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	202,100.00			
	- งานสุขภัณฑ์	47,832.00			
	- งานทาสี	199,328.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	408,525.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,621,067.00	1.3024	2,111,277.66	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	802,341.25			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	96,458.00			
	รวม หมวดงานสาธารณูปโภค	898,799.25	1.3024	1,170,596.14	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	43,655.00	1.3024	56,856.27	
4	งานตกแต่งภายในสำนักงาน (Built-in)	53,000.00	1.3024	69,027.20	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	364,064.80	1.3024	474,158.00	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,980,586.05	1.3024		
ค่า Factor F = 1.3024					
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกัน				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมงานปรับปรุง				3,881,915.27	

(นายศรีศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ ภูผากร
- 1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อวัสดุปูพื้นของเดิม	210.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,500.00	10,500.00	
2	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด, ฝ้า Aluminium ของเดิม	230.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,750.00	5,750.00	
3	รื้อถอนประตู	8.00	ชุด	-	-	140.00	1,120.00	1,120.00	
4	รื้อถอนสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	-	-	180.00	1,620.00	1,620.00	
5	ขุดลอกสึบฝังเดิม + ซ่อมแซมรอยแตกทั่ว	1,285.00	ตร.ม.	-	-	10.00	12,850.00	12,850.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							31,840.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ จุลนกร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน	38.00	ตร.ม	595.00	22,610.00	100.00	3,800.00	26,410.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน	27.00	ตร.ม	260.00	7,020.00	100.00	2,700.00	9,720.00	
3	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรู 1 ด้าน	10.00	ตร.ม	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	4,200.00	
4	ผนัง Wallpaper หลังผ้า	77.00	ตร.ม	450.00	34,650.00	50.00	3,850.00	38,500.00	
5	ผนังกระจกจาก Glass Kote สีชมพู หนา 6 มม.	74.00	ตร.ฟ.	140.00	10,360.00	15.00	1,110.00	11,470.00	
6	ผนังกรุลามิเนตลายไม้ + ร่องสนเดมเลส	11.00	ตร.ม	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
7	ผนังกรุเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	18.00	ตร.ม	320.00	5,760.00	166.00	2,988.00	8,748.00	
8	บัวเชิงผนัง Aluminium	90.00	เมตร	200.00	18,000.00	45.00	4,050.00	22,050.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							129,348.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารอมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ อุดมการ
- 10 ก.ย. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ	210.00	ตร.ม.	281.00	59,010.00	75.00	15,750.00	74,760.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)	18.00	ตร.ม.	318.00	5,724.00	75.00	1,350.00	7,074.00	
3	ฝ้าเพดานแผ่น Aluminium อบสี 150 F พร้อมโครงร่างเหล็ก	23.00	ตร.ม.	1,650.00	37,950.00	250.00	5,750.00	43,700.00	
4	รางไฟฟ้า	21.00	เมตร	500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานฝ้าเพดาน							136,034.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ ภูผากร
- 10.ก. 2559

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	พื้นกระเบื้องกันซึม	390.00	ตร.ม.	300.00	117,000.00	150.00	58,500.00	175,500.00	
2	ขอบพื้นกันซึม	84.00	เมตร	150.00	12,600.00	150.00	12,600.00	25,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							200,700.00	

หน่วย : บาท

48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

นายยุทธศักดิ์ วัฒนกร

- 10 ก. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
2	D2 ประตูบานเปิดกระจกเปลี่ยนพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
3	D3 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.00	ชุด	15,300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมเกร็ดระบายนอากาศ	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
6	SD1 ประตูเหล็กม้วนชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	85,600.00	85,600.00	-	-	85,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							202,100.00	

10/11/69 4 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานประกอบการออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนาก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ต.ค. 2565

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ม่านม้วน	80.00	ตร.ม.	950.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
2	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	สติ๊กเกอร์ดวงตราธนาคาร	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	ดวงตราสแตนเลสสีกรมดณสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5	สติ๊กเกอร์ผ้า	75.00	ตร.ฟ.	95.00	7,125.00	-	-	7,125.00	
6	ป้ายโลโก้คาดฟ้า	1.00	ชุด	78,900.00	78,900.00	-	-	78,900.00	
7	ป้ายชื่อธนาคารกล่องไฟ	1.00	ชุด	224,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							408,525.00	

18

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารอมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10.01.2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่เหล็กแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	ตู้ MDB: 250 A IC > 25 kA 400 V								
	- MAIN MCCB. 3P. 250 AT. 250 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	3,816.00	3,816.00	-	-	3,816.00	Easypact CVS
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	6.00	ตัว	2,310.00	13,860.00	-	-	13,860.00	Easypact CVS
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	33,300.00	33,300.00	4,500.00	4,500.00	37,800.00	
2	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ PB. 100 A IC > 10 kA 230 V								
	- MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	- CIECUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	155.00	775.00	-	-	775.00	"
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
3	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A IC > 18 kA 400 V (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIECUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	- CIECUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIECUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	23.00	ตัว	155.00	3,565.00	-	-	3,565.00	"
	- Load Panel 42 CKT.	1.00	ตู้	11,040.00	11,040.00	1,000.00	1,000.00	12,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ราชบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	100.00	เมตร	23.00	2,300.00	12.00	1,200.00	3,500.00	
	- สายไฟ ขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	40.00	เมตร	99.00	3,960.00	26.00	1,040.00	5,000.00	
	- สายไฟ ขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	80.00	เมตร	132.00	10,560.00	31.00	2,480.00	13,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,177.40	1,177.40	-	-	1,177.40	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	- สายไฟ ขนาด 120 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	120.00	เมตร	473.00	56,760.00	67.00	8,040.00	64,800.00	
	- สายไฟ ขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	30.00	เมตร	103.00	3,090.00	31.00	930.00	4,020.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	4,189.50	4,189.50	-	-	4,189.50	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 25 mm.	20.00	เมตร	64.00	1,280.00	29.00	580.00	1,860.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	192.00	192.00	-	-	192.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 32 mm.	10.00	เมตร	152.00	1,520.00	39.00	390.00	1,910.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 65 mm.	50.00	เมตร	419.00	20,950.00	56.00	2,800.00	23,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,370.50	3,370.50	-	-	3,370.50	15 % ของค่าวัสดุ
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	154.00	616.00	12,216.00	
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	4.00	ชุด	1,950.00	7,800.00	154.00	616.00	8,416.00	
	- 1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	111.00	ชุด	900.00	99,900.00	169.00	18,759.00	118,659.00	
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	118.00	472.00	4,072.00	
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางรีดริค) (Z2)	3.00	เมตร	1,200.00	3,600.00	50.00	150.00	3,750.00	
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	5.00	เมตร	1,140.00	5,700.00	50.00	250.00	5,950.00	

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโยธาธิการและผังเมือง) กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษณ์ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10.11.2565

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานโยธา

ส่วนบริหารงานอาคารโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สวิชต์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิตซ์ทางเดียว (S)	27.00	ตัว	31.00	837.00	82.00	2,214.00	3,051.00	
	- สวิตซ์สองทาง (S2)	2.00	ตัว	57.00	114.00	87.00	174.00	288.00	
	- สวิตซ์กลวงทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	4.00	ตัว	555.00	2,220.00	87.00	348.00	2,568.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	14.00	ชุด	24.00	336.00	-	-	336.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
7	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	8.00	ชุด	80.00	640.00	92.00	736.00	1,376.00	
	- เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	35.00	ชุด	128.00	4,480.00	92.00	3,220.00	7,700.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	43.00	ชุด	24.00	1,032.00	-	-	1,032.00	
	- เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	26.00	ชุด	212.00	5,512.00	92.00	2,392.00	7,904.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	26.00	ชุด	35.00	910.00	-	-	910.00	
8	สายไฟฟ้าทองเหลือง (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,950.00	เมตร	9.00	26,550.00	7.00	20,650.00	47,200.00	
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,600.00	เมตร	14.00	22,400.00	10.00	16,000.00	38,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,426.50	3,426.50	-	-	3,426.50	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	1,400.00	เมตร	31.00	43,400.00	23.00	32,200.00	75,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,510.00	6,510.00	-	-	6,510.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE METAL CONDUIT								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	50.00	เมตร	9.00	450.00	12.00	600.00	1,050.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	67.50	67.50	-	-	67.50	15 % ของค่าวัสดุ

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะเลสาบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาทะเลสาบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	- ตู้โทรศัพท์ (สายพานลิ) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	- ตู้พักสายโทรศัพท์ (สายพานลิ) ขนาด 200 x 300 x 150 มม. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	- เสารับโทรศัพท์ RJ 11	7.00	ตัว	143.00	1,001.00	92.00	644.00	1,645.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7.00	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 เมตร)	240.00	เมตร	8.00	1,920.00	6.00	1,440.00	3,360.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่มือ)	50.00	เมตร	92.00	4,600.00	25.00	1,250.00	5,850.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 มม.	170.00	เมตร	31.00	5,270.00	23.00	3,910.00	9,180.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	790.50	790.50	-	-	790.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 25 มม.	50.00	เมตร	118.00	5,900.00	33.00	1,650.00	7,550.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	885.00	885.00	-	-	885.00	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,720.00	เมตร	15.00	25,800.00	10.00	17,200.00	43,000.00	
	- เสารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	49.00	ตัว	327.00	16,023.00	113.00	5,537.00	21,560.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 มม.	100.00	เมตร	31.00	3,100.00	23.00	2,300.00	5,400.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 มม.	190.00	เมตร	45.00	8,550.00	25.00	4,750.00	13,300.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 25 มม.	30.00	เมตร	64.00	1,920.00	29.00	870.00	2,790.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,035.50	2,035.50	-	-	2,035.50	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and number 2-4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตนครราชสีมา สาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยงานบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายจักรกรฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 10 มิ.ย. 2565

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	สายไฟเพื่อชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	280.00	เมตร	9.00	2,520.00	7.00	1,960.00	4,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	176.40	176.40	-	-	176.40	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟเพื่อชนิด ถัดไป (FRC)								
	- สายกันไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	130.00	เมตร	40.00	5,200.00	12.00	1,560.00	6,760.00	
12	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	364.00	364.00	-	-	364.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟเพื่อชนิด EMT								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	200.00	เมตร	31.00	6,200.00	23.00	4,600.00	10,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	930.00	930.00	-	-	930.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายเพื่อชนิด (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	5.00	500.00	11.00	1,100.00	1,600.00	
13	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	75.00	75.00	-	-	75.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและกราวด์ลิ่ง (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	- หลักรัดดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำหรับรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	- กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	ท่อร้อยสายเพื่อชนิด PVC								
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 25 mm.	3.00	เมตร	21.00	63.00	26.00	78.00	141.00	
13	เบ็ดดัด (OTHER)	1.00	งาน	9.45	9.45	-	-	9.45	15 % ของค่าวัสดุ
	- ผาครอบกันฝน พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าฝัก (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	- หัวงูเห่า ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	473.00	473.00	50.00	50.00	523.00	

๒๒ A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายจักรกริช ยอดสิน
- 1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	1.00	ตัว	3,276.00	3,276.00	300.00	300.00	3,576.00	
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	7,440.00	37,200.00	300.00	1,500.00	38,700.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							802,341.25	

หน่วย : บาท



ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 10.12.2560

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบอากาศ										
	งานระบบปรับอากาศ และระบบอากาศ										
1	ติดตั้งระบบปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน										
	- ติดตั้งระบบปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1.00	ตัว	2,621.00		2,621.00		666.00	666.00	3,287.00	
	- ติดตั้งระบบปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	3.00	ตัว	3,391.00		10,173.00		666.00	1,998.00	12,171.00	
2	คาร์บอน และติดตั้งจาก สำนักงานชั่วคราว ไป พื้นที่ปรับปรุง										
	- คาร์บอนเครื่องปรับอากาศเดิม (ขนาด 44000 - 48000 BTU)	4.00	ชุด	-		-		1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม (ขนาด 44000 - 48000 BTU)	5.00	ชุด	7,500.00		37,500.00		-	-	37,500.00	
	(รวมท่อ สารทำความเย็น + ระบบไฟฟ้า + ตรวจจับ)										
3	คาร์บอน และติดตั้งจากพื้นที่ปรับปรุง ไป สำนักงานชั่วคราว										
	- คาร์บอนเครื่องปรับอากาศเดิม (ขนาด 44000 - 48000 BTU)	5.00	ชุด	-		-		1,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม (ขนาด 44000 - 48000 BTU)	4.00	ชุด	7,500.00		30,000.00		-	-	30,000.00	
	(รวมท่อ สารทำความเย็น + ระบบไฟฟ้า + ตรวจจับ)										
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ									96,458.00	

10/12/20

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ปร.1 แผ่นที่ 17/22

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะเลสาบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาทะเลสาบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานธนาคารเพื่อการสงเคราะห์ 1

ประมาณราคาโดย

นายสุวิทย์ศักดิ์ วัฒนกร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 10.01.2569

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสงเคราะห์

ฝ่ายบริหารงานสงเคราะห์

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	19.00	ตัว	1,595.00	30,305.00	300.00	5,700.00	36,005.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	3.00	ตัว	1,390.00	4,170.00	300.00	900.00	5,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							43,655.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 1 ต.ค. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
3	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)								
1	PT แผงกันโต๊ะ ซอส.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2	BF1 ตู้เก็บเอกสาร	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
3	ชั้นวางพระพุทธรูป + พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 6	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร							53,000.00	

A

๕

๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานี่ที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสินสาขาทะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1
นายยุทธศักดิ์ วาฒนกร
- 10.ค. 2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	4 ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								
1	พื้นผิวบอร์ดหนา 10 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง	120.00	ตร.ม.	470.00	56,400.00	89.00	10,680.00	67,080.00	
2	ปูกระเบื้องยางชนิดมันหนา 2 มม.	120.00	ตร.ม.	320.00	38,400.00	100.00	12,000.00	50,400.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กอบสีทาสี 2 ด้าน	100.00	ตร.ม.	541.00	54,100.00	130.00	13,000.00	67,100.00	
4	D5 ประตูปานสลิงคู่	1.00	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
5	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,720.00	5,720.00	-	-	5,720.00	
6	ทาสีภายนอก กิ่งเงา	55.00	ตร.ม.	47.00	2,585.00	31.00	1,705.00	4,290.00	
7	ทาสีภายใน	145.00	ตร.ม.	35.00	5,075.00	28.00	4,060.00	9,135.00	
	งานไฟฟ้า								
1	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
2	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	20.00	เมตร	23.00	460.00	12.00	240.00	700.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	80.00	เมตร	99.00	7,920.00	26.00	2,080.00	10,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	586.60	586.60	-	-	586.60	7 % ของค่าวัสดุ

 ๑-4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.1 แผ่นที่ 20/22

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ที่ปรับปรุง สถานะอาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ฤทธิกร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1.11.2569

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	20.00	เมตร	152.00	3,040.00	39.00	780.00	3,820.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	456.00	456.00	-	-	456.00	15 % ของค่าวัสดุ
3	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (A)	16.00	ชุด	-	-	154.00	2,464.00	2,464.00	ร้อยละพื้นที่ปรับปรุง
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (A)	16.00	ชุด	-	-	154.00	2,464.00	2,464.00	ติดตั้ง สวม ชั่วคราว
4	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิตช์ทางเดียว (S)	4.00	ตัว	31.00	124.00	82.00	328.00	452.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	2.00	ชุด	24.00	48.00	-	-	48.00	
5	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	24.00	ชุด	128.00	3,072.00	92.00	2,208.00	5,280.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	24.00	ชุด	24.00	576.00	-	-	576.00	
6	สายไฟฟ้าวงจรร้อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	320.00	เมตร	9.00	2,880.00	7.00	2,240.00	5,120.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	670.00	เมตร	14.00	9,380.00	10.00	6,700.00	16,080.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	858.20	858.20	-	-	858.20	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	200.00	เมตร	31.00	6,200.00	23.00	4,600.00	10,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	930.00	930.00	-	-	930.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	30.00	เมตร	5.00	150.00	11.00	330.00	480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	22.50	22.50	-	-	22.50	15 % ของค่าวัสดุ

4

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่รับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **- 1 ต.ค. 2569**

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	- เดินโทรศัพท์ RJ 11	6.00	ตัว	143.00	858.00	92.00	552.00	1,410.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	150.00	เมตร	8.00	1,200.00	6.00	900.00	2,100.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	70.00	เมตร	31.00	2,170.00	23.00	1,610.00	3,780.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	325.50	325.50	-	-	325.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	20.00	เมตร	118.00	2,360.00	33.00	660.00	3,020.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	354.00	354.00	-	-	354.00	15 % ของค่าวัสดุ
8	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	500.00	เมตร	15.00	7,500.00	10.00	5,000.00	12,500.00	
	- เดินคอมพิวเตอร์ RJ 45	28.00	ตัว	327.00	9,156.00	113.00	3,164.00	12,320.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	16.00	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	31.00	3,100.00	23.00	2,300.00	5,400.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	50.00	เมตร	64.00	3,200.00	29.00	1,450.00	4,650.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	945.00	945.00	-	-	945.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมงานค่าซ่อมแซม (ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							364,064.80	

 2-4

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทะเลสาบพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาทะเลสาบพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

- 10.ก. 2569

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย			
	ส่วนที่ 3										
	ระบบเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)										
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	4.00	ชุด	2,500.00		10,000.00		115.00	460.00	10,460.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)									10,460.00	