

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 4,945,660.42 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 4,945,660.42 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ	
7.3 นายณัชพล	คำประชม	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,594,820.36	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,497,071.92	
	- กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	112,714.14	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	65,100.00	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	603,100.00	
3	ส่วนที่ 3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตาม ปร.3)	65,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) (ตาม ปร.1 แผนที่ 25)	7,854.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	4,945,660.42	
	ราคากลาง	4,945,660.42	
	ราคากลาง (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฏฐพล คำประชม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรารุณ วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3					
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
1	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	35,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ - กลับ	1.00	งาน	5,000.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	5,000.00	
4	ค่าทำความสะอาดและขนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	งาน	5,000.00	
5	ค่าย้ายตู้ SAFE ชั้นล่าง ขึ้น ชั้นสำนักงานไว้ในห้องมั่นคง	1.00	งาน	3,000.00	
6	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน (กดเสาเข็ม)	1.00	งาน	7,000.00	
7	ค่าไม่ให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	5,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				65,000.00	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณัฏฐกรณ์ สงพรหมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัชพล คำประชม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทธโสธร จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพุทธโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	85,700.93	5,999.07	91,700.00	-	-	-	91,700.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	15,420.56	1,079.44	16,500.00	-	-	-	16,500.00	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36	6,476.64	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	40,000.00	2,800.00	42,800.00	-	-	-	42,800.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	54,672.90	3,827.10	58,500.00	-	-	-	58,500.00	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	30,280.37	2,119.63	32,400.00	-	-	-	32,400.00	
10	S19 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน	18,504.67	1,295.33	19,800.00	-	-	-	19,800.00	
11	S23 ตู้เก็บเอกสาร	13,084.11	915.89	14,000.00	-	-	-	14,000.00	
12	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	30,841.12	2,158.88	33,000.00	-	-	-	33,000.00	
13	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2)	6,542.06	457.94	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
14	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	32,897.20	2,302.80	35,200.00	-	-	-	35,200.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	479,065.42	33,534.58	512,600.00	-	-	-	512,600.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 BTU/ Hr.	32,710.28	2,289.72	35,000.00	-	-	-	35,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	51,869.16	3,630.84	55,500.00	-	-	-	55,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	84,579.44	5,920.56	90,500.00	-	-	-	90,500.00	
รวม								603,100.00	


 (นายกิตติพงษ์ มีถาวร)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธนกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอัญชล คำประชม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทธโสธง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพุทธโสธง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายวรวิฑูร วงศ์พันธ์เที่ยง

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	7.00	ชุด	12,242.99	85,700.93	-	-	85,700.93	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,140.19	15,420.56	-	-	15,420.56	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	13.00	ชุด	4,205.61	54,672.90	-	-	54,672.90	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	9.00	ชุด	3,364.49	30,280.37	-	-	30,280.37	
10	S19 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน	3.00	ชุด	6,168.22	18,504.67	-	-	18,504.67	
11	S23 ตู้เก็บเอกสาร	5.00	ชุด	2,616.82	13,084.11	-	-	13,084.11	
12	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,420.56	30,841.12	-	-	30,841.12	
13	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2)	1.00	ชุด	6,542.06	6,542.06	-	-	6,542.06	
14	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	11.00	ชุด	2,990.65	32,897.20	-	-	32,897.20	
	รวมค่างานติดตั้งทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							479,065.42	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 BTU/ Hr.	2.00	ชุด	16,355.14	32,710.28	-	-	32,710.28	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	51,869.16	51,869.16	-	-	51,869.16	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							84,579.44	

 

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ

24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	38,501.00			
	- งานผนัง	195,783.00			
	- งานฝ้าเพดาน	158,873.00			
	- งานพื้น	203,039.68			
	- งานบันได	13,920.00			
	- งานหลังคา	294,694.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	230,330.00			
	- งานสุขภัณฑ์	67,317.00			
	- งานห้องน้ำภายนอกอาคาร	60,397.90			
	- งานทาสี	331,194.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	398,900.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,992,949.58	1.3020	2,594,820.36	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	993,689.93			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	73,124.00			
	- งานสุขาภิบาล	83,010.89			
	รวม หมวดงานสาธารณูปโภค	1,149,824.82	1.3020	1,497,071.92	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	86,570.00	1.3020	112,714.14	
4	งานตกแต่งภายในสำนักงาน (Built-in)	50,000.00	1.3020	65,100.00	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,279,344.40	1.3020		
ค่า Factor F = 1.3020					
เงื่อนไข อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมงานปรับปรุง				4,269,706.42	



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสนธิ์กรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฏฐพล คำประชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรวิฐ วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้น คสล.	11.50	ตร.ม.	-	-	70.00	805.00	805.00	
2	รื้อกระบือ่พื้น และผนังห้อง,เคาน์เตอร์อ่างล้างน้ำ ภายใน นอกห้องน้ำ	155.00	ตร.ม.	-	-	50.00	7,750.00	7,750.00	
3	รื้อประตูพร้อมวงกบ ตามแบบระบุ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4	รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	276.00	ตร.ม.	-	-	21.00	5,796.00	5,796.00	
5	รื้อตะแกรงกันนก พร้อมโครงคร่าว(ชั้น 2,ลอย,3,4)	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	รื้อท่อน้ำประปาที่เดินภายนอก (ของเดิม)ชั้น1,ชั้นดาดฟ้า	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
7	รื้อถังน้ำประปา	3.00	ชุด	-	-	150.00	450.00	450.00	
8	รื้อระบบกันซึม (ชนทั้ง)	350.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,500.00	10,500.00	
9	รื้อผนังเบา (ชนทั้ง)	1.00	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
10	งานดาวเทียม เสารับสัญญาณ TV รื้อถอนออกทั้งหมด รวมสายเชื่อมต่อ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
11	รื้อประตูเหล็กม้วน (1 ชุด)ชั้น 2	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
12	รื้อประตูเหล็กยึด (ชนทั้ง) ชั้น1, 2 บริเวณโถงบันไดหลัง	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
13	รื้อถอนชุดกระจกกันแดดทั้งห้อง ผสส ,หินกรุน้ำวัสดุตกแต่งตามแบบระบุ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
14	รื้อถอนม่านใบตั้งของเดิมออกทั้งหมดบริเวณโถงบันไดหลังชั้น 2	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
15	รื้อถอนดวงกระจกชั้นจั่ว และชุดกระจกติดหลังดวงตรา	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
16	รื้อถอนป้ายดวงตราเดิม ชุดไฟส่องป้าย และ สายสลิงเดิม ดาดฟ้า	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
17	รื้อถอนฉนวนกันไฟของเดิม เฉพาะบันไดด้านหน้า	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
18	เครื่องรุกรกรม (BOOTH) รื้อชุดป้าย ลอกสติ๊กเกอร์ เดิมออกทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรฤทธิ์ วงศ์พันธ์เที่ยง

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวรฤทธิ์ วงศ์พันธ์เที่ยง

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รื้อถอนป้ายยาวด้านหน้า ออก	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
20	รื้อถอนหลังคากันแดดหน้าโรงทงเข้า ชั้น 2	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
21	รื้อฝ้า Aluminium อบสี โครงคร่าวเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ฝ้าโรงทงเข้าชั้น2	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							38,501.00	

  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุงถนนอาคารอเนกประสงค์จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงหน่วยงานอาคารอเนกประสงค์จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดยนายวรวิทย์ วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	งานก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน P4	25.00	ตร.ม	496.00	12,400.00	140.00	3,500.00	15,900.00	
2	ฉาบปูนฉาบเรียบ SKIM COAT ภายใน ก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาสีจริง Po1	60.00	ตร.ม.	180.00	10,800.00	133.00	7,980.00	18,780.00	
3	ผนังกรุ Wallpaper หลังฝ้า P1/W	100.00	ตร.ม	450.00	45,000.00	50.00	5,000.00	50,000.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงเหล็กอาบสังกะสี กรุ 2 ด้าน P1	36.00	ตร.ม	610.00	21,960.00	133.00	4,788.00	26,748.00	
5	ผนังกรุ G กระจาก Glass Kote สีชมพู P1A/G	55.00	ตร.ฟ.	250.00	13,750.00	15.00	825.00	14,575.00	
6	ผนังกรุ L ลามิเนตลายไม้ P1A/L	19.50	ตร.ม	650.00	12,675.00	100.00	1,950.00	14,625.00	
7	ผนังไม้ HMR หนา 9 มม. พร้อมโครง P1A	11.00	ตร.ม	435.00	4,785.00	103.00	1,133.00	5,918.00	
8	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ผิวมัน P3	80.50	เมตร	333.00	26,806.50	181.00	14,570.50	41,377.00	
9	คิ้ว Aluminium L ขนาด 25 มม.	24.00	เมตร	160.00	3,840.00	30.00	720.00	4,560.00	
10	TOP หินแกรนิตสีดำ	11.00	เมตร	250.00	2,750.00	50.00	550.00	3,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							195,783.00	

Amr.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
นายวรวิธ วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าฉาบเรียบยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีทั้งระบบ	156.00	ตร.ม.	298.00	46,488.00	75.00	11,700.00	58,188.00	
2	ซ่อมเปลี่ยน ฝ้า T-Bar ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	46.00	ตร.ม.	298.00	13,708.00	75.00	3,450.00	17,158.00	
3	ฝ้า T-Bar ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นห้องน้ำ หนา 9 มม.	21.00	ตร.ม.	343.00	7,203.00	75.00	1,575.00	8,778.00	
4	ปรับระยะฝ้า โครง T-BAR ของเดิม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	ฝ้าต่างระดับ	13.00	เมตร	298.00	3,874.00	75.00	975.00	4,849.00	
6	ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิตไส้กลางFR โครงเหล็ก	24.00	ตร.ม	1,950.00	46,800.00	525.00	12,600.00	59,400.00	
7	โครงเหล็กเดิม(บริเวณช่องโถง รั้วผ้าชั้น 2 ทาสีกันสนิม สีน้ำมัน ตรวจสอบความแข็งแรง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
8	ฝ้าเหล็ก C ภายนอกของ ช่องเสริมเดิมตรวจสอบความแข็งแรง	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							158,873.00	

Camh.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรารุณ วงศ์พันธ์เพียง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	FLO ปรับพื้นถนนเสริมเหล็กพื้น เพคอนกรีต ช่อมพื้นชั่วคราว	11.50	ตร.ม.	550.00	6,325.00	50.00	575.00	6,900.00	
2	FL1 กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	169.00	ตร.ม.	606.00	102,414.00	222.00	37,518.00	139,932.00	
3	FL2 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ผิวด้าน	30.87	ตร.ม.	484.00	14,941.08	180.00	5,556.60	20,497.68	
4	บัวเชิง Aluminium ขนาด 100 มม.	65.00	เมตร	200.00	13,000.00	46.00	2,990.00	15,990.00	
5	เปลี่ยนบัวไม้พื้น	14.00	เมตร	150.00	2,100.00	80.00	1,120.00	3,220.00	
6	บัวพื้นไม้ลอกขัดสี ช่อมส่วนชั่วคราว ของเดิมออกทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
7	กำจัดปลวก	1.00	งาน	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							203,039.68	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรารุณ วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	ปรับปรุงและซ่อมรอยรั่วเพื่อทำระบบกันซึม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ทำระบบกันซึม	292.00	ตร.ม.	650.00	189,800.00	65.00	18,980.00	208,780.00	
	ดาข่ายกันแดดด้านข้างอาคาร NET-A								
1	ดาข่ายเบอร์ 10 ช่อง 1 นิ้ว	162.00	ตร.ม.	120.00	19,440.00	100.00	16,200.00	35,640.00	
2	เหล็กกล่อง ขนาด 1½" x1½"	53.00	ท่อน	361.00	19,133.00	111.00	5,883.00	25,016.00	
3	ฉากเหล็ก 25 x 25 x 3 มม. ตัดขึ้นละไม่น้อยกว่า 2½"	4.00	ท่อน	185.00	740.00	67.00	268.00	1,008.00	
4	Bolt Ø 3/8"	6.00	กล่อง	475.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
5	ราวสแตนเลส กันลื่น	7.00	เมตร	1,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
6	หาสีน้ำมันโครมเหล็กกับดาข่าย	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							294,694.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรารุช วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	DWOA ประตูบานสวิงกระจกติดตาย ซ่อมแซมรายการ	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
2	DW1 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย เสริมโครงเหล็กกรอบกระจก	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
3	DW2 ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย เสริมโครงเหล็กกรอบกระจก	1.00	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
4	D1 บานเลื่อนเดี่ยวกระจก อลูมิเนียม	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
5	D2 บานเลื่อนเดี่ยวกระจกลามิเนต ลายผิวส้ม	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	D3 บานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	5,200.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
7	D4 บานเปิดเดี่ยว PVC. สำเร็จรูป พร้อมเกล็ดระบายอากาศ	5.00	ชุด	1,950.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
8	D0 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งซ่อมแซม ทาสี (ตามรายการ)	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
9	SD1 บานเปิดเดี่ยวทำจากเหล็กเข้าด้านหลังชั้น2	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
10	SD2 ปะตูบานม้วนโถงทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน	1.00	ชุด	23,500.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
11	SD01 ประตูเหล็กม้วนของเดิมทางเข้าจอรถ ชั้นล่าง ซ่อมบำรุงทาสี (ตามรายการ)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
12	SD02 ประตูเหล็กของเดิม ชั้นล่างโถงบันได ซ่อมบำรุงทาสี (ตามรายการ)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
13	SD03 ประตูเหล็กของเดิม ชั้น 4 ดาดฟ้า ซ่อมบำรุงทาสี (ตามรายการ)	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
14	CUR-0 กระจกชุดบาน CURTAIN WALL ซ่อมเปลี่ยนยางรองกระจก+ซิลิโคน	89.00	เมตร	320.00	28,480.00	-	-	28,480.00	
15	SDF0 บานห้องมั่นคงทาสี และดราจระบบการทำงาน โดยช่างเฉพาะ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
16	SD02A SD02B SD02C ด้านข้างอาคารซ่อมบำรุง	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
17	WOA เปลี่ยนใส่กระจกใหม่ ชั้น3 แทนแผ่นPOLY	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
18	WO ซ่อมแซมบานหน้าต่าง + ตาข่ายกันแมลง + เหล็กยึด ของเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
19	D0 ตรวจสอบบานประตูทุกบาน ให้เปิดใช้งานได้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ถ้ามีการชำรุด	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
20	WT3 หน้าต่างบานกระจกห้องนั่งพักผ่อน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
21	ประตูตู้สำรับปูบาน HDF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งห้องชั้น4	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							230,330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารออมสินสาขาพะเยา

สถานที่ปรับปรุง

อาคารออมสินสาขาพะเยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายวรารุ วงศ์พันธ์เที่ยง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่

.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	5.00	ชุด	2,300.00	11,500.00	461.00	2,305.00	13,805.00	
2	ก๊อกอ่างล้างหน้า	5.00	อัน	900.00	4,500.00	150.00	750.00	5,250.00	
3	กระโถนกรอเบเงาอุมิเนี่ยมทนชื้น ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	72.00	360.00	6,360.00	
4	โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,850.00	24,250.00	461.00	2,305.00	26,555.00	
5	สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	36.00	180.00	1,680.00	
6	Stop Valve	15.00	ตัว	80.00	1,200.00	36.00	540.00	1,740.00	
7	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้น	5.00	อัน	125.00	625.00	25.00	125.00	750.00	
8	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	77.00	385.00	1,635.00	
9	ขอแขวนผ้า	5.00	อัน	100.00	500.00	72.00	360.00	860.00	
10	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกแบบกด พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	461.00	922.00	5,122.00	
11	ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 40 ลิตร 1 ถัง ได้อ่างล้างจาน	1.00	อัน	2,390.00	2,390.00	300.00	300.00	2,690.00	
12	ที่กันโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	870.00	870.00	-	-	870.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							67,317.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณัฏฐพล คำประชม

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานห้องนั่งภายในอาคาร								
1	งานสกัดรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	1.44	ลบ.ม.	-	-	615.00	885.60	885.60	
2	งานเสาค้ำ H-0.15x0.15x3.00 ม.	8.00	ตัน	420.00	3,360.00	183.00	1,464.00	4,824.00	
3	ขุดดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	672.00	672.00	
4	กลบดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	360.00	360.00	
5	พราทยาบราดไม้อัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	495.00	297.00	112.00	67.20	364.20	
6	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	2,056.07	1,233.64	427.00	256.20	1,489.84	
7	คอนกรีต f'c = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	1.50	ลบ.ม.	2,261.68	3,392.52	421.00	631.50	4,024.02	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.01	ตัน	19,365.87	154.93	4,900.00	39.20	194.13	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.10	ตัน	18,479.25	1,792.49	4,900.00	475.30	2,267.79	
10	เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	0.05	ตัน	18,627.15	968.61	3,900.00	202.80	1,171.41	
11	ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	65.42	196.26	-	-	196.26	
12	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	400.00	3,200.00	163.00	1,304.00	4,504.00	
13	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
14	งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตของเดิมโดยรอบห้องน้ำและงานฝังท่อน้ำประปา	7.00	ตร.ม.	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
15	เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.	1.50	ท่อน	627.00	940.50	260.00	390.00	1,330.50	
16	เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม.	3.00	ท่อน	390.00	1,170.00	146.40	439.20	1,609.20	
17	แผ่นเมทัลชีท ขนาด 0.47 มม.	7.50	ตร.ม.	290.00	2,175.00	72.00	540.00	2,715.00	
18	ครอบข้างเมทัลชีท	7.50	เมตร	260.00	1,950.00	50.00	375.00	2,325.00	
19	ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น	13.00	ตร.ม.	284.00	3,692.00	91.00	1,183.00	4,875.00	
20	ฉาบปูนผนัง	13.00	ตร.ม.	75.00	975.00	109.00	1,417.00	2,392.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทูโฮง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาทูโฮง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณัชพล คำประชม
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ชนิดผิวด้าน	6.60	ตร.ม.	350.00	2,310.00	161.00	1,062.60	3,372.60	
22	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวมัน	10.50	ตร.ม.	333.00	3,496.50	169.00	1,774.50	5,271.00	
23	คิ้ว Aluminium เหลี่ยม 10 มม.(พื้นและผนัง)	4.00	เส้น	180.00	720.00	-	-	720.00	
24	จุกบานไม้ Aluminium แบบร่องกันสั่น	4.00	เมตร	200.00	800.00	40.00	160.00	960.00	
25	แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ คร่าวโลหะชุบสังกะสี หนาความขึ้น	4.00	ตร.ม.	343.00	1,372.00	103.00	412.00	1,784.00	
26	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	3.00	ตร.ม.	35.00	105.00	31.00	93.00	198.00	
27	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	13.00	ตร.ม.	44.00	572.00	35.00	455.00	1,027.00	
28	ประตูบาน PVC	1.00	ชุด	1,690.00	1,690.00	245.00	245.00	1,935.00	
	ระบบสุขาภิบาลห้องน้ำภายนอก								
1	ท่อ PE Ø 3/4" PE100 PN10	2.00	เมตร	71.18	142.36	31.00	62.00	204.36	
3	ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 13.5	6.00	เมตร	14.95	89.70	31.00	186.00	275.70	
2	ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 13.5	3.00	เมตร	17.99	53.97	31.00	93.00	146.97	
4	ท่อ PVC. Ø 1.5" ชั้น 8.5	2.00	เมตร	35.39	70.78	31.00	62.00	132.78	
5	ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5	6.00	เมตร	46.73	280.38	41.00	246.00	526.38	
6	ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 8.5	4.00	เมตร	165.88	663.52	103.00	412.00	1,075.52	
7	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องต่าง ๆ	1.00	งาน	520.28	520.28	156.09	156.09	676.37	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	390.21	390.21	117.06	117.06	507.28	
9	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.00	อัน	339.00	339.00	90.00	90.00	429.00	
10	ท่อ FLEX. Ø 2"	2.00	อัน	250.00	500.00	103.00	206.00	706.00	
11	ท่อ FLEX. Ø 4"	1.00	อัน	395.00	395.00	205.00	205.00	600.00	
	รวมค่างานห้องน้ำภายนอกอาคาร							60,397.90	

  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
.....

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารอมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายวราวุธ วงศ์พันธ์เที่ยง

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายชื่ออาคาร ขนาด 8.0 x 1.50 ม.ชนิดเปิดได้	12.00	ตร.ม.	11,200.00	134,400.00	-	-	134,400.00	
2	ป้ายดวงตรา ดาดฟ้า	4.00	ตร.ม.	12,800.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
2	ดวงตราอาคาร Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	ป้ายกล่องไฟ Acrylic ATM / ADM / Passbook ไฟ LED	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
4	ม่านใบตอง	31.00	ตร.ม.	1,400.00	43,400.00	-	-	43,400.00	
5	ป้ายติดตั้งให้บริการ หมายเลขบัตรคิว	8.00	ชุด	7,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
6	สติ๊กเกอร์รุ่น และสติ๊กเกอร์ดวงตรา	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
7	สติ๊กเกอร์ชมพูและสติ๊กเกอร์ดวงตรา ประชูดWOWA	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
8	ดวงตรากล่องเหล็กจิ้งจอกขอบอะคิลิก ขนาด Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
9	แผ่น PERFORATED ทหนา 1.5 มม.	7.90	ตร.ม.	2,250.00	17,775.00	350.00	2,765.00	20,540.00	
10	โครงเหล็กรับแผ่น PERFORATED 1½” x1½”	5.00	ท่อน	361.00	1,805.00	111.00	555.00	2,360.00	
11	ลวดสลึงใส่เหล็ก 12 มม.	50.00	ม.	95.00	4,750.00	-	-	4,750.00	
12	เกลียวเร่ง	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
13	ธงชาติขนาด 0.80 x 1.20 ม.	3.00	ผืน	250.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							398,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายธนิศ ไสตติสรเสรี
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	ตู้ MDB 160A IC ≥ 25 kA 400 V.								
	- MAIN MCCB 3P. 160 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	- MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	6.00	ตัว	2,310.00	13,860.00	-	-	13,860.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W800 x H1,300 x D200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1XIP31)	1.00	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายใน ชนิดจานหมุน (INDOOR WATT HOUR METER)								
	- SINGLE-PHASE 2-WIRE 5 (15) A.	6.00	ตัว	1,021.00	6,126.00	300.00	1,800.00	7,926.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ UP 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.(ชั้น 2)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	RCBO
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	ตู้ UP 3-1,2,3 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.(ชั้น 3)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	3.00	ตัว	888.00	2,664.00	-	-	2,664.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	12.00	ตัว	155.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- Consumer Unit 6 CKT.	3.00	ตู้	2,040.00	6,120.00	700.00	2,100.00	8,220.00	

Camp.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทธโสธง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารออมสินสาขาพุทธโสธง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสติกสรเสรีญ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ UP.4-1,2,3 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.(ชั้น 4)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	3.00	ตัว	888.00	2,664.00	-	-	2,664.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	12.00	ตัว	155.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- Consumer Unit 6 CKT.	3.00	ตู้	2,040.00	6,120.00	700.00	2,100.00	8,220.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8.00	ตัว	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	4.00	ตัว	1,686.00	6,744.00	-	-	6,744.00	RCBO
	- Load Panel 12 CKT.	1.00	ตู้	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	
	ตู้ LP.2 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	18.00	ตัว	155.00	2,790.00	-	-	2,790.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	
	ตู้ ALP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3.00	ตัว	1,860.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	

  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายธนิศ ไส่ติสรเสรีญ
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8.00	ตัว	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- Load Panel 12 CKT.	1.00	ตู้	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	
	ตู้ LP.4 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	8.00	ตัว	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- Load Panel 12 CKT.	1.00	ตู้	6,540.00	6,540.00	1,000.00	1,000.00	7,540.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	26.00	เมตร	14.00	364.00	10.00	260.00	624.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	87.00	เมตร	41.00	3,567.00	16.00	1,392.00	4,959.00	
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	27.00	เมตร	63.00	1,701.00	21.00	567.00	2,268.00	
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	15.00	เมตร	132.00	1,980.00	31.00	465.00	2,445.00	
	- สายไฟขนาด 95 sq.mm. THW (IEC01)	120.00	เมตร	374.00	44,880.00	56.00	6,720.00	51,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	3,674.44	3,674.44	-	-	3,674.44	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 มม.	40.00	เมตร	64.00	2,560.00	29.00	1,160.00	3,720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	384.00	384.00	-	-	384.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 มม.	30.00	เมตร	419.00	12,570.00	56.00	1,680.00	14,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,885.50	1,885.50	-	-	1,885.50	15 % ของค่าวัสดุ







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาทุ่งไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายธนิศ โสภิตสรเสรี
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	- 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอูมเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	7.00	ชุด	1,950.00	13,650.00	154.00	1,078.00	14,728.00	
	- 1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอูมเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	2.00	ชุด	1,505.00	3,010.00	138.00	276.00	3,286.00	
	- 1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	62.00	ชุด	620.00	38,440.00	118.00	7,316.00	45,756.00	
	- 1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	9.00	ชุด	550.00	4,950.00	118.00	1,062.00	6,012.00	
	- 2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	79.00	ชุด	1,060.00	83,740.00	118.00	9,322.00	93,062.00	
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)	1.20	เมตร	1,200.00	1,440.00	50.00	60.00	1,500.00	
	- 1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	9.50	เมตร	1,140.00	10,830.00	50.00	475.00	11,305.00	
	- 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อแบบเตดอร์ี่ส่วนกลาง)	13.00	ชุด	900.00	11,700.00	118.00	1,534.00	13,234.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	- สวิตซ์ทางเดียว (S)	58.00	ตัว	31.00	1,798.00	82.00	4,756.00	6,554.00	
	- สวิตซ์สองทาง (S2)	6.00	ตัว	57.00	342.00	87.00	522.00	864.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	45.00	ชุด	24.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
	เด้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- เด้ารับเดี่ยว มีกราด์ (1P+G) สีขาว	14.00	ชุด	80.00	1,120.00	92.00	1,288.00	2,408.00	
	- เด้ารับคู่ มีกราด์ (2P+G) สีขาว	87.00	ชุด	128.00	11,136.00	92.00	8,004.00	19,140.00	
	- เด้ารับคู่ มีกราด์ (2P+G) สีเหลือง	33.00	ชุด	212.00	6,996.00	92.00	3,036.00	10,032.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	101.00	ชุด	24.00	2,424.00	-	-	2,424.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	33.00	ชุด	35.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
	- หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	4.00	ชุด	281.00	1,124.00	-	-	1,124.00	

  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสดีสรเสรีญ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	150.00	เมตร	8.00		6.00	900.00	2,100.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	150.00	เมตร	31.00	4,650.00	23.00	3,450.00	8,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	697.50	697.50	-	-	697.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,900.00	เมตร	15.00	28,500.00	10.00	19,000.00	47,500.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	63.00	ตัว	327.00	20,601.00	113.00	7,119.00	27,720.00	
	- หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	29.00	ชุด	22.00	638.00	-	-	638.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	850.00	เมตร	31.00	26,350.00	23.00	19,550.00	45,900.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,952.50	3,952.50	-	-	3,952.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	- หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด Ø 15 มม. L500 มม. พร้อมฐานรับ	6.00	ชุด	3,976.00	23,856.00	200.00	1,200.00	25,056.00	
	- หลักรีดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	3.00	ชุด	2,480.00	7,440.00	500.00	1,500.00	8,940.00	
	- กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	3.00	กล่อง	1,696.00	5,088.00	300.00	900.00	5,988.00	
	ตัวนำทองแดงเกลียว (TAPE & BARE COPPER CONDUCTORS)								
	- ตัวนำทองแดงเกลียว ชนิดกลม (BARE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 50 sq.mm.	117.00	เมตร	230.00	26,910.00	40.00	4,680.00	31,590.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT)	1.00	งาน	4,036.50	4,036.50	-	-	4,036.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 มม.	24.00	เมตร	16.00	384.00	24.00	576.00	960.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	57.60	57.60	-	-	57.60	15 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารอมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสดีสรเสรีญ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC	465.00	เมตร	40.00	18,600.00	12.00	5,580.00	24,180.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,302.00	1,302.00	-	-	1,302.00	7 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							993,689.93	





ฉบับ .

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย
นายธนิศ ไสตติสรเสรีญ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ถ่วงโลหะชนิดกันน้ำสำหรับภายนอกอาคาร								
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	3,276.00	13,104.00	300.00	1,200.00	14,304.00	
	- SAFETY SWITCH NON-FUES 3 Pole 30 A. (WP.)	3.00	ตัว	7,440.00	22,320.00	300.00	900.00	23,220.00	
2	หมวดเบ็ดเตล็ด								
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าฝัก้า (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- ตู้โลหะพร้อมสวิตช์หน้าฝัก้า (TIMER SWITCH) (TYPE B)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000-44,000 BTU/hr	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU/hr	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							73,124.00	

๑๓๗.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณัฏฐพล คำประชม
.....

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล										
1	ท่อ PPR. Ø 1/2" จากห้องนํายนอกไปยังก๊อกสนาม	11.00	เมตร	54.00	594.00	31.00	341.00			935.00	
2	ท่อ PPR. Ø 1/2" จากปั้มนํ้าชั้นล่างจ่ายเข้าห้องนํ้าชั้น1และชั้น2 (แยกจากเมนประปาที่ระดับชั้น2 มาจากปั้มนํ้าชั้นล่าง)	14.00	เมตร	54.00	756.00	31.00	434.00			1,190.00	
3	ท่อ PPR. Ø 3/4" ท่อเมนมาจากปั้มนํ้าชั้นล่างจ่ายเข้าห้องนํ้าชั้น1และชั้น2	9.00	เมตร	83.00	747.00	31.00	279.00			1,026.00	
4	ท่อ PPR. Ø 3/4" จากมิเตอร์หรือเมนประปาเข้าแท่งคํ้านํ้าชั้นล่างและชั้นดาดฟ้า	114.00	เมตร	83.00	9,462.00	31.00	3,534.00			12,996.00	
5	ท่อ PPR. Ø 1" จากแท่งคํ้านํ้าเข้าปั้มนํ้าชั้นล่าง	8.00	เมตร	100.00	800.00	31.00	248.00			1,048.00	
6	ท่อ PPR. Ø 2"	20.00	เมตร	226.00	4,520.00	77.00	1,540.00			6,060.00	
7	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ	1.00	งาน	8,439.50	8,439.50	2,531.85	2,531.85			10,971.35	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	3,375.80	3,375.80	1,012.74	1,012.74			4,388.54	
9	งานทาสีท่อเคลือบผิวกัน UV	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-			2,500.00	
10	ประตุนํ้าทองเหลือง Ø 3/4" (ขาออกปั้มนํ้า)	3.00	อัน	590.00	1,770.00	154.00	462.00			2,232.00	
11	ประตุนํ้าทองเหลือง Ø 3/4" (เข้าแท่งคํ้านํ้า)	2.00	อัน	590.00	1,180.00	154.00	308.00			1,488.00	
12	ประตุนํ้าทองเหลือง Ø 1" (ขาเข้าปั้มนํ้า)	1.00	อัน	800.00	800.00	205.00	205.00			1,005.00	
13	ประตุนํ้าทองเหลือง Ø 2" (ออกแท่งคํ้านํ้า)	2.00	อัน	2,170.00	4,340.00	410.00	820.00			5,160.00	
14	วาล์วกักกลับ Ø 3/4"	4.00	อัน	200.00	800.00	154.00	616.00			1,416.00	
15	ถึงบํ้าบัดนํ้าเสีย 800 ลิตร อุปกรณ์ติดตั้ง และฐานราก ฝาดังเหล็กหล่อ	1.00	ชุด	15,300.00	15,300.00	2,295.00	2,295.00			17,595.00	
16	ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ (ภายในอาคาร)	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-			4,500.00	
17	สูบล้างปฏิกูลทิ้ง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-			3,500.00	
18	ล้างถังเก็บนํ้า ทุกใบ และเปลี่ยนชุดลูกลอยถังเก็บนํ้า ทุกใบ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-			2,000.00	
19	ลอกท่อวางระบบนํ้าทำความสะอาด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-			3,000.00	
	รวมคํางานต้นทุนงานสุขาภิบาล									83,010.89	

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายธนิต โสติกสรเสรีญ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	26.00	ตัว	1,595.00	41,470.00	300.00	7,800.00	49,270.00	
	HEAT DETECTOR	4.00	ตัว	950.00	3,800.00	300.00	1,200.00	5,000.00	
	MANUAL STATION	5.00	ตัว	990.00	4,950.00	300.00	1,500.00	6,450.00	
	ALARM BELL	5.00	ตัว	1,390.00	6,950.00	300.00	1,500.00	8,450.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							86,570.00	

Amr.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศุโขทัย
ธนาคารออมสินสาขาศุโขทัย
หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3
นายณิต โสติดสรเสรีญ

แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	3 งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)								
1	ตู้เก็บเอกสาร + หิ้งพระ	6.25	ตร.ม.	8,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร							50,000.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3

ประมาณราคาโดย

นายอนิต โสติสรเสรีญ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	118.00	354.00	7,854.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							7,854.00	

หน่วย : บาท