ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Façade อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน 34,885,600.- บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** เป็นจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Façade อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
   4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ - 4 พ.ย. 2569 .....เป็นเงิน 25,545,160.72 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1(ก))
   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2(ก))
   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นางสาวเสาวลักษณ์	เอี่ยมทรัพย์	ประธานกรรมการ	.....
7.2 นางนิอร	สงวนญาติ	กรรมการ	.....
7.3 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ	.....
7.4 นายบัญชา	สถานทรัพย์	กรรมการ	.....
7.5 นายศุภชัย	เหล่าบุญชัย	กรรมการ	.....

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 1**	**(ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานรื้อถอน	637,973.61	
		หมวดงานโครงสร้าง	7,286,781.86	
		หมวดงานสถาปัตย์	3,087,672.63	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	2,434,000.39	
	- กลุ่มที่ 2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบสาธารณูประโภค)	2,535,344.52	
	- กลุ่มที่ 3	งานภูมิทัศน์	1,538,782.72	
		งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	5,447,529.99	
2	**ส่วนที่ 2**	**(ตาม ปร.2(ก))**		
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	999,175.00	
3	**ส่วนที่ 3**	**(ตาม ปร.3)**		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ตาม ปร.3)	1,577,900.00	
สรุป		**ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ**	25,545,160.72	
		ราคากลาง	25,545,160.72	
	ราคากลาง	**(ยี่สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)**		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	**บาท**
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	งานรั้วชั่วคราว ปิดกั้นพื้นที่ภายนอกอาคาร	1.00	งาน	630,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคนงาน กรณีไม่ให้พักใน Site งาน	1.00	งาน	120,000.00	
3	ค่าสำนักงานชั่วคราวสนาม พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	150,000.00	
4	ค่านั่งร้านเหล็ก	1.00	งาน	177,900.00	
5	ค่าขนเศษวัสดุไปทิ้ง	1.00	งาน	40,000.00	
6	ค่าทำระบบป้องกันฝุ่น	1.00	งาน	230,000.00	
7	ค่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	1.00	งาน	30,000.00	
8	ค่าทำความสะอาด	1.00	งาน	20,000.00	
9	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1.00	งาน	100,000.00	
10	ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนย้ายชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบสำเร็จรูป	1.00	งาน	30,000.00	
11	ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งต้นไม้	1.00	งาน	30,000.00	
12	ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนย้ายต้นไม้ของเดิม	1.00	งาน	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			1,577,900.00	

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว (ป้อมยาม 1)	1,495.33	104.67	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
2	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว (ป้อมยาม 2)	1,495.33	104.67	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 3000 ลิตร พิเศษ	25,434.58	1,780.42	27,215.00	-	-	-	27,215.00	
4	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	14,018.69	981.31	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
5	เก้าอี้ 1 อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 58.5x59x84.5 ซม. พิเศษ	126,355.14	8,844.86	135,200.00	-	-	-	135,200.00	
6	เก้าอี้ 2 อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 73x69x76 ซม. พิเศษ	296,074.77	20,725.23	316,800.00	-	-	-	316,800.00	
7	โต๊ะกลาง อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 75x75x50 ซม. พิเศษ	83,738.32	5,861.68	89,600.00	-	-	-	89,600.00	
8	โต๊ะข้าง อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 50x40 ซม. พิเศษ	12,635.51	884.49	13,520.00	-	-	-	13,520.00	
9	โต๊ะทานข้าว อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 160.09x83.70x75 ซม. พิเศษ	135,551.40	9,488.60	145,040.00	-	-	-	145,040.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	696,799.07	48,775.93	745,575.00				745,575.00	
	2. งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (SPLIT TYPE, DX)								
	ชุดคอยล์เย็นชนิดฝังฝ้าเพดานส่งลม 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE, CC) พร้อมชุดระบาย								
	ความร้อนแบบส่งลมออกด้านข้าง (CUH) และ WIRELESS THERMOSTAT								
	- อาคาร A : FC-A/1, 2 + CD-A/1, 2 พิเศษ	118,504.67	8,295.33	126,800.00	-	-	-	126,800.00	
	ขนาด 48,000 BTU/HR(1,400 CFM) ไฟฟ้า 380/3/50								
	- อาคาร B : FC-B/1, 2 + CD-B/1, 2 พิเศษ	118,504.67	8,295.33	126,800.00	-	-	-	126,800.00	
	ขนาด 48,000 BTU/HR(1,400 CFM) ไฟฟ้า 380/3/50								
	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	237,009.35	16,590.65	253,600.00				253,600.00	
					รวม			**999,175.00**	

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)

.....
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน					696,799.07	
2	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	1	งาน					237,009.35	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ							933,808.41	
	1. งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว (ป้อมยาม 1)	1.00	ชุด	1,495.33	1,495.33	-	-	1,495.33	
2	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว (ป้อมยาม 2)	1.00	ชุด	1,495.33	1,495.33	-	-	1,495.33	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 3000 ลิตร พิเศษ	1.00	ชุด	25,434.58	25,434.58	-	-	25,434.58	
4	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	14,018.69	14,018.69	-	-	14,018.69	
5	เก้าอี้ 1 อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 58.5x59x84.5 ซม. พิเศษ	26.00	ชิ้น	4,859.81	126,355.14	-	-	126,355.14	
6	เก้าอี้ 2 อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 73x69x76 ซม. พิเศษ	24.00	ชิ้น	12,336.45	296,074.77	-	-	296,074.77	
7	โต๊ะกลาง อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 75x75x50 ซม. พิเศษ	7.00	ชิ้น	11,962.62	83,738.32	-	-	83,738.32	
8	โต๊ะข้าง อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 50x40 ซม. พิเศษ	2.00	ชิ้น	6,317.76	12,635.51	-	-	12,635.51	
9	โต๊ะทานข้าว อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 160.09x83.70x75 ซม. พิเศษ	8.00	ชิ้น	16,943.93	135,551.40	-	-	135,551.40	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน							696,799.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
1	**เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (SPLIT TYPE, DX)**								
	ชุดคอยล์เย็นชนิดฝังฝ้าเพดานส่งลม 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE, CC)								
	พร้อมชุดระบายความร้อนแบบส่งลมออกด้านข้าง (CUH) และ WIRELESS THERMOSTAT								
	- อาคาร A : FC-A/1, 2 + CD-A/1, 2 ขนาด 48,000 BTU/HR พิเศษ	2.00	ชุด	59,252.34	118,504.67	-	-	118,504.67	
	(1,400 CFM) ไฟฟ้า 380/3/50								
	- อาคาร B : FC-B/1, 2 + CD-B/1, 2 ขนาด 48,000 BTU/HR พิเศษ	2.00	ชุด	59,252.34	118,504.67	-	-	118,504.67	
	(1,400 CFM) ไฟฟ้า 380/3/50								
	รวมค่างานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ						-	237,009.35	

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน					696,799.07	
2	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	1	งาน					237,009.35	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ							933,808.41	
	1. งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว (ป้อมยาม 1)	1.00	ชุด	1,495.33	1,495.33	-	-	1,495.33	
2	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว (ป้อมยาม 2)	1.00	ชุด	1,495.33	1,495.33	-	-	1,495.33	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 3000 ลิตร พิเศษ	1.00	ชุด	25,434.58	25,434.58	-	-	25,434.58	
4	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	14,018.69	14,018.69	-	-	14,018.69	
5	เก้าอี้ 1 อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 58.5x59x84.5 ซม. พิเศษ	26.00	ชิ้น	4,859.81	126,355.14	-	-	126,355.14	
6	เก้าอี้ 2 อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 73x69x76 ซม. พิเศษ	24.00	ชิ้น	12,336.45	296,074.77	-	-	296,074.77	
7	โต๊ะกลาง อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 75x75x50 ซม. พิเศษ	7.00	ชิ้น	11,962.62	83,738.32	-	-	83,738.32	
8	โต๊ะข้าง อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 50x40 ซม. พิเศษ	2.00	ชิ้น	6,317.76	12,635.51	-	-	12,635.51	
9	โต๊ะทานข้าว อลูมิเนียม สีขาว ขนาด 160.09x83.70x75 ซม. พิเศษ	8.00	ชิ้น	16,943.93	135,551.40	-	-	135,551.40	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน							696,799.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่รวม 7%)		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ (SPLIT TYPE, DX)								
	ชุดคอยล์เย็นชนิดฝังฝ้าเพดานส่งลม 4 ทิศทาง (CASSETTE TYPE, CC)								
	พร้อมชุดระบายความร้อนแบบส่งลมออกด้านข้าง (CUH) และ WIRELESS THERMOSTAT								
	- อาคาร A : FC-A/1, 2 + CD-A/1, 2 ขนาด 48,000 BTU/HR พิเศษ	2.00	ชุด	59,252.34	118,504.67	-	-	118,504.67	
	(1,400 CFM) ไฟฟ้า 380/3/50								
	- อาคาร B : FC-B/1, 2 + CD-B/1, 2 ขนาด 48,000 BTU/HR พิเศษ	2.00	ชุด	59,252.34	118,504.67	-	-	118,504.67	
	(1,400 CFM) ไฟฟ้า 380/3/50								
	รวมค่างานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ						-	237,009.35	

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการ

หมายเหตุ	
1	หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
2	อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพานิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 กรุงเทพ (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “พานิชย์จังหวัด”)
3	อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือสืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “สืบราคา” โดนแนบรายละเอียดหรือระบุร้านค้า)
4	อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “กรมบัญชีกลาง”) และสืบราคามาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “มาตรฐานแรงงานฯ”)
5	อ้างอิงราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ฉบับปรับปรุง 1/2569) (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “ออมสิน”) หรือโทรสอบถามราคาภายในท้องถิ่นฯ หรือสืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “สืบราคา” โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
6	การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
7	อ้างอิงบัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2568 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “สพฐ”)
7	อ้างอิงสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า “MIT”)
9	หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ยึดตามรูปแบบรายการเป็นหลักและ ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญ

.....

(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

.....

(นางนิอร สงวนญาติ)

กรรมการ

.....

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการ

.....

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการ

.....

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการ

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F

สูตรการหาค่า $D - \left[\frac{(D-E) \times (A-B)}{(C-B)} \right]$

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน

B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน

C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน

D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน

การคำนวณหาค่า FACTOR F สำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ซึ่งมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน (ค่างานส่วนที่ 1) = 18,348,047.39 บาท

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	18,348,047.39	บาท
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	15,000,000.00	บาท
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	20,000,000.00	บาท
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	1.2519	
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	1.2516	

สรุป Factor F ค่าต้นทุนงาน = 1.2517

ค่างาน ล้านบาท	FACTOR F
<0.5	1.3073
1	1.3049
2	1.3034
5	1.3002
10	1.2942
15	1.2519
20	1.2516
25	1.2247
30	1.2163
40	1.2159
50	1.2158
60	1.2050
70	1.2049
80	1.2048
90	1.2047
100	1.2046
150	1.2012
200	1.2011
250	1.2010
300	1.1950
350	1.1837
400	1.1835
500	1.1834
>500	1.1787

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

แบบปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.1 ที่แนบ 51 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานรื้อถอน				
	- งานรื้อถอน	509,645.00			
	รวมหมวดงานรื้อถอน	509,645.00	1.2518	637,973.61	
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	5,821,043.19			
	รวมหมวดงานรื้อถอน	5,821,043.19	1.2518	7,286,781.86	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานปรับปรุงอาคาร 17	1,601,420.53			
	- งานก่อสร้างอาคาร A	425,515.03			
	- งานก่อสร้างอาคาร B	439,650.66			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,466,586.22	1.2518	3,087,672.63	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,182,924.64			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	5,200.00			
	- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	756,275.73			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,944,400.37	1.2518	2,434,000.39	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ระบบโซล่าเซลล์)	2,025,359.10	1.2518	2,535,344.52	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	งานภูมิทัศน์	1,229,256.05	1.2518	1,538,782.72	
7	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	4,351,757.46	1.2518	5,447,529.99	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**18,348,047.39**	1.2518		
	ค่า Factor F = 1.2518				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมงานปรับปรุง	**22,968,085.72**

พื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุง =	-	**ตารางเมตร**
ราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ คิดเป็นเงิน =	-	**บาท/ตารางเมตร**

.....
(นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมทรัพย์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
กรรมการ

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการ

.....
(นายบัญชา สถานทรัพย์)
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u> **หมวดงานรื้อถอน**								
1.1	งาน Protection เพื่อการทำงาน/รื้อถอน	1,186.00	ตร.ม.	-	-	196.00	232,456.00	232,456.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
1.2	งานรื้อถอนพื้นบนดินของเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	72.00	108,000.00	108,000.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
1.3	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม No. 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13	45.00	ตร.ม.	-	-	349.00	15,705.00	15,705.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
1.4	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรมเดิม No. 1, 3, 6, 8, 9, 10	484.00	ตร.ม.	-	-	251.00	121,484.00	121,484.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
1.5	งานรื้อถอน และย้ายเครื่องปรับอากาศ CDU.เดิม ไปชั้นดาดฟ้า No. 14	4.00	ชุด	-	-	8,000.00	32,000.00	32,000.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/สืบราคา
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							**509,645.00**	===>ปร.1 (ก)

135,176

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	2.1 งานโครงสร้างป้อมยาม 1	1	งาน					45,053.11	
	2.2 งานโครงสร้างป้อมยาม 2	1	งาน					193,169.90	
	2.3 งานโครงสร้าง COVER WALKWAY 1	1	งาน					408,089.62	
	2.4 งานโครงสร้าง COVER WALKWAY 2	1	งาน					497,268.61	
	2.5 งานโครงสร้าง PAVILION	1	งาน					922,793.58	
	2.6 งานโครงสร้างศาลา A/B	1	งาน					971,615.09	
	2.7 งานโครงสร้าง FAÇADE	1	งาน					355,981.34	
	2.8 งานโครงสร้างรั้วประดับ	1	งาน					450,865.99	
	2.9 งานโครงสร้างหลังคาจอดรถ	1	งาน					1,976,205.94	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							**5,821,043.19**	===>ปร.1 (ก)
2.1	**งานโครงสร้างป้อมยาม 1**								
	งานเสาเข็ม I-0.18x0.18x6m.	4.00	ต้น	1,140.00	4,560.00	375.00	1,500.00	6,060.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	154.00	616.00	616.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	181.00	181.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	112.00	112.00	622.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,670.00	2,670.00	427.00	427.00	3,097.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	2.72	ลบ.ม.	3,050.00	8,296.00	533.00	1,449.76	9,745.76	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	27.60	ตร.ม.	400.00	11,040.00	144.00	3,974.40	15,014.40	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 9 มม. SR 24	138.42	กก.	19.45	2,692.27	4.90	678.26	3,370.53	ส.นโยบาย/-/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- DB 12 มม. SD 40	232.85	กก.	19.55	4,552.22	4.90	1,140.97	5,693.18	ส.นโยบาย/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	11.20	กก.	29.37	328.94	-	-	328.94	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	6.90	กก.	47.00	324.30	-	-	324.30	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.1 งานโครงสร้างป้อมยาม 1							**45,053.11**	
2.2	**งานโครงสร้างป้อมยาม 2**								
	งานเสาเข็ม I-0.18x0.18x6m.	14.00	ต้น	1,140.00	15,960.00	375.00	5,250.00	21,210.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	14.00	ต้น	-	-	154.00	2,156.00	2,156.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	362.00	362.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	112.00	112.00	622.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,670.00	2,670.00	427.00	427.00	3,097.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	4.63	ลบ.ม.	3,050.00	14,121.50	533.00	2,467.79	16,589.29	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	50.34	ตร.ม.	400.00	20,136.00	144.00	7,248.96	27,384.96	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- RB 9 มม. SR 24	167.00	กก.	19.45	3,248.15	4.90	818.30	4,066.45	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 12 มม. SD 40	510.50	กก.	19.55	9,980.28	3.90	1,990.95	11,971.23	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	20.30	กก.	29.32	595.20	-	-	595.20	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	12.59	กก.	47.00	591.73	-	-	591.73	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	PL 10 mm.	27.20	กก.	22.34	607.65	12.00	326.40	934.05	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 150x100x4.5 mm (16.6 kg/m)	1,350.50	กก.	28.00	37,814.00	12.00	16,206.00	54,020.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	Dia 12 mm TENSION ROD WITH TURN-BUCKLE (typ.)	10.00	ชุด	230.00	2,300.00	50.00	500.00	2,800.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ทาสีกันสนิม	10.00	ตร.ม.	62.00	620.00	36.00	360.00	980.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	10.00	ตร.ม.	40.00	400.00	39.00	390.00	790.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	โครงสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล.	50.00	ตร.ม.	650.00	32,500.00	250.00	12,500.00	45,000.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.2 งานโครงสร้างป้อมยาม 2							**193,169.90**	
2.3	**งานโครงสร้าง COVER WALKWAY 1**								
	งานเสาเข็ม I-0.18x0.18x6m.	34.00	ต้น	1,140.00	38,760.00	562.00	19,108.00	57,868.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	34.00	ต้น	-	-	154.00	5,236.00	5,236.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	918.00	918.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	112.00	112.00	622.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,670.00	2,670.00	427.00	427.00	3,097.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	4.63	ลบ.ม.	3,050.00	14,121.50	533.00	2,467.79	16,589.29	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	37.25	ตร.ม.	400.00	14,900.00	144.00	5,364.00	20,264.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- RB 9 มม. SR 24	50.17	กก.	19.45	975.81	4.90	245.83	1,221.64	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 12 มม. SD 40	540.00	กก.	19.55	10,557.00	3.90	2,106.00	12,663.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	17.70	กก.	29.32	518.96	-	-	518.96	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	9.31	กก.	47.00	437.57	-	-	437.57	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	PL 10 mm.	65.00	กก.	22.34	1,452.10	12.00	780.00	2,232.10	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	□ - 32x32x3.2 mm (2.69 kg/m)	478.00	กก.	22.34	10,678.52	12.00	5,736.00	16,414.52	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	□ - 50x50x3.2 mm (4.5 kg/m)	280.00	กก.	22.34	6,255.20	12.00	3,360.00	9,615.20	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	□ - 125x50x4.5 mm (11.95 kg/m)	2,590.50	กก.	17.23	44,634.32	12.00	31,086.00	75,720.32	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	Ø - 165.2x6.0 mm. (23.6 kg/m)	1,612.12	กก.	20.20	32,564.82	10.00	16,121.20	48,686.02	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ANCHORBOLTS M16 - 450L	72.00	ชุด	113.00	8,136.00	45.00	3,240.00	11,376.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	ทาสีกันสนิม	130.00	ตร.ม.	62.00	8,060.00	36.00	4,680.00	12,740.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	130.00	ตร.ม.	60.00	7,800.00	39.00	5,070.00	12,870.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	โครงสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล.	110.00	ตร.ม.	650.00	71,500.00	250.00	27,500.00	99,000.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.3 งานโครงสร้าง COVER WALKWAY 1							**408,089.62**	
2.4	**งานโครงสร้าง COVER WALKWAY 2**								
	งานเสาเข็ม I-0.18x0.18x6m.	40.00	ต้น	1,140.00	45,600.00	562.00	22,480.00	68,080.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	40.00	ต้น	-	-	154.00	6,160.00	6,160.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	31.50	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,819.50	4,819.50	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม.	510.00	7,140.00	112.00	1,568.00	8,708.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	1,610.00	11,270.00	427.00	2,989.00	14,259.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	5.70	ลบ.ม.	3,050.00	17,385.00	533.00	3,038.10	20,423.10	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	43.50	ตร.ม.	400.00	17,400.00	144.00	6,264.00	23,664.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- RB 9 มม. SR 24	59.00	กก.	19.45	1,147.55	4.90	289.10	1,436.65	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 12 มม. SD 40	625.73	กก.	19.55	12,233.02	3.90	2,440.35	14,673.37	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	20.55	กก.	29.32	602.53	-	-	602.53	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	10.88	กก.	47.00	511.36	-	-	511.36	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	PL 10 mm.	75.83	กก.	22.34	1,694.04	12.00	909.96	2,604.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 32x32x3.2 mm (2.69 kg/m)	495.00	กก.	21.00	10,395.00	12.00	5,940.00	16,335.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 50x50x3.2 mm (4.5 kg/m)	285.00	กก.	21.00	5,985.00	12.00	3,420.00	9,405.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 125x50x4.5 mm (11.95 kg/m)	3,071.50	กก.	17.23	52,921.95	12.00	36,858.00	89,779.95	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	Ø - 165.2x6.0 mm. (23.6 kg/m)	1,880.80	กก.	20.20	37,992.16	10.00	18,808.00	56,800.16	พาณิชย์จังหวัด/-/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	ANCHORBOLTS M16 - 450L	84.00	ชุด	113.00	9,492.00	45.00	3,780.00	13,272.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีกันสนิม	155.00	ตร.ม.	62.00	9,610.00	36.00	5,580.00	15,190.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	155.00	ตร.ม.	60.00	9,300.00	39.00	6,045.00	15,345.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	โครงสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล.	128.00	ตร.ม.	650.00	83,200.00	250.00	32,000.00	115,200.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.4 งานโครงสร้าง COVER WALKWAY 2							**497,268.61**	
2.5	**งานโครงสร้าง PAVILION**								
	งานเสาเข็ม Micro Pile I-0.22x0.22x24m.	15.00	ต้น	12,000.00	180,000.00	3,360.00	50,400.00	230,400.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	15.00	ต้น	-	-	185.00	2,775.00	2,775.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,825.00	3,825.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	510.00	8,160.00	112.00	1,792.00	9,952.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,610.00	12,880.00	427.00	3,416.00	16,296.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	41.60	ลบ.ม.	3,050.00	126,880.00	533.00	22,172.80	149,052.80	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	179.00	ตร.ม.	400.00	71,600.00	144.00	25,776.00	97,376.00	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- RB 9 มม. SR 24	470.50	กก.	19.45	9,151.23	4.90	2,305.45	11,456.68	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 12 มม. SD 40	2,568.70	กก.	19.55	50,218.09	3.90	10,017.93	60,236.02	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 16 มม. SD 40	515.00	กก.	19.35	9,965.25	3.90	2,008.50	11,973.75	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 20 มม. SD 40	962.85	กก.	19.35	18,631.15	3.50	3,369.98	22,001.12	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	135.50	กก.	29.32	3,972.86	-	-	3,972.86	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	44.75	กก.	47.00	2,103.25	-	-	2,103.25	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/-
	PL 10 mm.	65.00	กก.	22.34	1,452.10	12.00	780.00	2,232.10	พาณิชย์จังหวัด/-/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	□ - 32x32x3.2 mm (2.69 kg/m)	492.18	กก.	21.00	10,335.78	12.00	5,906.16	16,241.94	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	□ - 50x50x3.2 mm (4.5 kg/m)	478.44	กก.	21.00	10,047.24	12.00	5,741.28	15,788.52	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	□ - 100x50x4.0 mm. (8.6 kg/m)	1,935.00	กก.	21.00	40,635.00	12.00	23,220.00	63,855.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	□ - 150x100x4.5 mm. (16.6 kg/m)	2,621.00	กก.	21.00	55,041.00	12.00	31,452.00	86,493.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	Ø - 165.2x6.0 mm. (23.6 kg/m)	2,225.25	กก.	20.20	44,950.05	10.00	22,252.50	67,202.55	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ANCHORBOLTS M16 - 450L	72.00	ชุด	113.00	8,136.00	50.00	3,600.00	11,736.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีกันสนิม	192.00	ตร.ม.	62.00	11,904.00	36.00	6,912.00	18,816.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	192.00	ตร.ม.	60.00	11,520.00	39.00	7,488.00	19,008.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.5 งานโครงสร้าง PAVILION							**922,793.58**	
2.6	**งานโครงสร้างศาลา A/B**								
	งานเสาเข็ม Micro Pile I-0.22x0.22x24m.	13.00	ต้น	12,000.00	156,000.00	3,360.00	43,680.00	199,680.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	13.00	ต้น		-	185.00	2,405.00	2,405.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	20.00	ลบ.ม.		-	153.00	3,060.00	3,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	510.00	1,530.00	112.00	336.00	1,866.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,610.00	2,415.00	427.00	640.50	3,055.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	22.50	ลบ.ม.	3,050.00	68,625.00	533.00	11,992.50	80,617.50	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	215.00	ตร.ม.	400.00	86,000.00	144.00	30,960.00	116,960.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- RB 9 มม. SR 24	1,114.60	กก.	19.45	21,678.97	4.90	5,461.54	27,140.51	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 12 มม. SD 40	413.90	กก.	19.55	8,091.75	3.90	1,614.21	9,705.96	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 16 มม. SD 40	1,454.50	กก.	19.35	28,144.58	3.90	5,672.55	33,817.13	พาณิชย์จังหวัด/-/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- DB 20 มม. SD 40	782.95	กก.	19.35	15,150.08	3.50	2,740.33	17,890.41	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	113.00	กก.	29.32	3,313.16	3.50	395.50	3,708.66	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	53.75	กก.	47.00	2,526.25	-	-	2,526.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	PL 10 mm.	43.30	กก.	22.34	967.32	12.00	519.60	1,486.92	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 50x50x3.2 mm (4.5 kg/m)	621.00	กก.	21.00	13,041.00	12.00	7,452.00	20,493.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 150x100x4.5 mm. (16.6 kg/m)	3,741.60	กก.	21.00	78,573.60	12.00	44,899.20	123,472.80	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	W - 200x200x8x12 mm (49.9 kg/m)	6,427.12	กก.	21.00	134,969.52	12.00	77,125.44	212,094.96	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ANCHORBOLTS M20 - 500L	48.00	ชุด	113.00	5,424.00	45.00	2,160.00	7,584.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีกันสนิม	256.50	ตร.ม.	62.00	15,903.00	36.00	9,234.00	25,137.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	256.50	ตร.ม.	60.00	15,390.00	39.00	10,003.50	25,393.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 50 มม. รับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 550 kg/sqm	120.00	ตร.ม.	280.00	33,600.00	26.00	3,120.00	36,720.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตทับหน้าหนา 50 มม. และ wire mesh	120.00	ตร.ม.	110.00	13,200.00	30.00	3,600.00	16,800.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.6 งานโครงสร้างศาลา A/B							**971,615.09**	
2.7	**งานโครงสร้าง FAÇADE**								
	PL 10 mm.	338.85	กก.	22.34	7,569.91	12.00	4,066.20	11,636.11	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 32x32x3.2 mm. (2.69 kg/m)	174.00	กก.	21.00	3,654.00	12.00	2,088.00	5,742.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 50x50x3.2 mm. (4.5 kg/m)	2,440.50	กก.	21.00	51,250.50	12.00	29,286.00	80,536.50	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 100x50x3.2 mm. (7.01 kg/m)	225.50	กก.	21.00	4,735.50	12.00	2,706.00	7,441.50	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 150x80x4.5 mm. (15.2 kg/m)	1,826.66	กก.	21.00	38,359.86	12.00	21,919.92	60,279.78	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[] - 150x100x4.5 mm. (16.6 kg/m)	572.70	กก.	21.00	12,026.70	12.00	6,872.40	18,899.10	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	[- 200x80x7.5x11 mm. (24.6 kg/m)	480.95	กก.	21.00	10,099.95	12.00	5,771.40	15,871.35	พาณิชย์จังหวัด/-/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	M16 - 140L with Hilti HST	420.00	ชุด	190.00	79,800.00	50.00	21,000.00	100,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	M12 - 115L with Hilti HST	60.00	ชุด	157.00	9,420.00	50.00	3,000.00	12,420.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีกันสนิม	215.00	ตร.ม.	62.00	13,330.00	36.00	7,740.00	21,070.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	215.00	ตร.ม.	60.00	12,900.00	39.00	8,385.00	21,285.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.7 งานโครงสร้าง FAÇADE							**355,981.34**	
2.8	**งานโครงสร้างรั้วประดับ**								
	งานเสาเข็มกด I-0.18x0.18x6m.	63.00	ต้น	1,140.00	71,820.00	562.00	35,406.00	107,226.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานตัดหัวเสาเข็ม	63.00	ต้น	-	-	154.00	9,702.00	9,702.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานขุดดิน	89.34	ลบ.ม.	-	-	153.00	13,669.02	13,669.02	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานทรายหยาบ	2.90	ลบ.ม.	510.00	1,479.00	112.00	324.80	1,803.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีตหยาบ	2.90	ลบ.ม.	1,610.00	4,669.00	427.00	1,238.30	5,907.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	คอนกรีต Fc' 240 ksc.[Cylinder]	22.57	ลบ.ม.	3,050.00	68,838.50	533.00	12,029.81	80,868.31	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ไม้แบบ	89.30	ตร.ม.	400.00	35,720.00	144.00	12,859.20	48,579.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- RB 9 มม. SR 24	610.00	กก.	19.45	11,864.50	4.90	2,989.00	14,853.50	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	- DB 12 มม. SD 40	2,131.68	กก.	19.55	41,674.34	3.90	8,313.55	49,987.90	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ลวดผูกเหล็ก	82.27	กก.	29.32	2,412.16	-	-	2,412.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ตะปู	22.33	กก.	47.00	1,049.51	-	-	1,049.51	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	W - 200x100x5.5x8.0 mm (21.3 kg/m)	2,236.50	กก.	21.00	46,966.50	12.00	26,838.00	73,804.50	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	ANCHORBOLTS M16 - 450L	126.00	ชุด	113.00	14,238.00	50.00	6,300.00	20,538.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ทาสีกันสนิม	80.85	ตร.ม.	62.00	5,012.70	36.00	2,910.60	7,923.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว (สีน้ำมัน)	80.85	ตร.ม.	60.00	4,851.00	39.00	3,153.15	8,004.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	PL - 10 mm.	132.13	กก.	22.34	2,951.78	12.00	1,585.56	4,537.34	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 2.8 งานโครงสร้างรั้วประดับ							**450,865.99**	
2.9	**งานโครงสร้างหลังคาจอดรถ (1 หลัง)**								
1	เสาพร้อมแขนรับหลังคาจอดรถ								
	ช่วงเอว (Web) พื้นที่ 5.80 ตร.ม./ต้น	1,914.70	กก.	25.80	49,399.16	-	-	49,399.16	สืบราคา/-/-
	ช่วงปีก (Flange) พื้นที่ 3.95 ตร.ม./ต้น	1,866.59	กก.	25.80	48,158.09	-	-	48,158.09	สืบราคา/-/-
	Stiffener	518.81	กก.	25.80	13,385.22	-	-	13,385.22	สืบราคา/-/-
	Stiffener ฐานเสา	17.54	กก.	25.80	452.62	-	-	452.62	สืบราคา/-/-
2	Plate ประกบยึดรอยต่อ								
	ช่วงเอว (Web) พื้นที่ 0.50 ตร.ม./ต้น	197.76	กก.	25.80	5,102.12	-	-	5,102.12	สืบราคา/-/-
	ช่วงปีก (Flange) พื้นที่ 0.52 ตร.ม./ต้น	204.36	กก.	25.80	5,272.49	-	-	5,272.49	สืบราคา/-/-
	Plate ต่อเสา พื้นที่ 0.23 ตร.ม./ต้น	108.47	กก.	25.80	2,798.47	-	-	2,798.47	สืบราคา/-/-
3	Plate รองฐานเสา 800x500x10 มม. (6 แผ่น)	188.64	กก.	25.80	4,866.91	-	-	4,866.91	สืบราคา/-/-
4	แปเหล็กกล่อง 3 x 2 นิ้ว (75 x 50 x 2.3 มม.) 4.358 กก./ม.	1,647.32	กก.	29.39	48,414.85	-	-	48,414.85	สืบราคา/-/-
5	คานเหล็ก I-200 x 100 มม. (ความหนาแกน 7 มม., ความหนาปีก 10 มม.) 26.00 กก./ม.	655.20	กก.	31.50	20,638.80	-	-	20,638.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
6	โครงผนังเหล็กกล่อง 4 x 2 นิ้ว (100 x 50 x 2.3 มม.) 5.14 กก./ม.	222.05	กก.	30.32	6,732.00	-	-	6,732.00	สืบราคา/-/-
7	เหล็กฉากยึดคาน 75x75x8 มม. (SANDWICH CLEATS)	27.40	กก.	22.21	608.42	-	-	608.42	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
8	Plate RIB หัวท้าย 8 มม.	2.34	กก.	25.80	60.35	-	-	60.35	สืบราคา/-/-
9	Plate ตึง X-Bracing 150x95x10 มม. (10 แผ่น)	448.02	กก.	25.80	11,558.92	-	-	11,558.92	สืบราคา/-/-
10	Bracing RB12 (138 ม.)	157.20	กก.	19.10	3,002.52	-	-	3,002.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
11	เกลียวเร่ง R12	20.00	ชุด	110.00	2,200.00	-	-	2,200.00	สืบราคา/-/-
12	เหล็กแผ่นลายกันลื่น (Checkered Plate) ขนาด 1.22x2.44 ม. หนา 2 มม.	11.00	แผ่น	1,874.77	20,622.47	505.00	5,555.00	26,177.47	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
13	J-Bolt 4- Ø 16 มม. ยาว 40 ซม. 6 เส้น/ต้น	36.00	ชุด	108.00	3,888.00	150.00	5,400.00	9,288.00	สืบราคา/-/-
14	M16 BOLTS	66.00	ชุด	70.00	4,620.00	-	-	4,620.00	สืบราคา/-/-
15	M20 BOLTS	36.00	ชุด	120.00	4,320.00	-	-	4,320.00	สืบราคา/-/-
16	M16 HEX NUT	66.00	ชุด	7.00	462.00	-	-	462.00	สืบราคา/-/-
17	M20 HEX NUT	36.00	ชุด	15.00	540.00	-	-	540.00	สืบราคา/-/-
18	รางน้ำสแตนเลส	50.40	ม.	850.00	42,840.00	26.00	1,310.40	44,150.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
19	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส 4 นิ้ว	7.00	ม.	520.00	3,640.00	25.00	175.00	3,815.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
20	งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน	332.14	ตร.ม.	62.00	20,592.55	39.00	12,953.38	33,545.93	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
22	ค่าตัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องตัดพลาสม่า พร้อมขนย้าย	6.00	ชุด	20,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	สืบราคา/-/-
21	ค่าประกอบขึ้นรูปชิ้นงานเหล็ก (Steel Fabrication)	6.00	ชุด	30,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	สืบราคา/-/-
22	ค่าประกอบ+แผ่นเหล็ก+วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	8,176.40	กก.	-	-	16.00	130,822.32	130,822.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
23	แผ่นซีเมนต์บอร์ดขนาดมาตรฐาน 120x240 ซม.	25.00	ตร.ม.	420.00	10,500.00	89.00	2,225.00	12,725.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
24	งานทาสีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์	25.00	ตร.ม.	40.00	1,000.00	34.00	850.00	1,850.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
					-				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	งานโครงสร้าง				-				
25	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	43.00	ตร.ม.	-	-	72.00	3,096.00	3,096.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
26	เสาเข็มตอก ค.ส.ล. หน้าตัด I-0.18x0.18x6.00 ม.	24.00	ต้น	1,140.00	27,360.00	562.00	13,488.00	40,848.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
27	ค่าตัดเสาเข็มตอก ค.ส.ล. หน้าตัด I-0.18x0.18x6.00 ม.	24.00	ต้น	-	-	154.00	3,696.00	3,696.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
28	ดินขุด-ดินถมงานฐานราก	35.64	ลบ.ม.	-	-	181.00	6,450.84	6,450.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
29	ทรายหยาบรองพื้น	2.38	ลบ.ม.	510.00	1,211.76	112.00	266.11	1,477.87	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
30	คอนกรีตหยาบ 150 KSC.	1.19	ลบ.ม.	1,610.00	1,912.68	427.00	507.28	2,419.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
31	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (ทดสอบแท่งทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน)	4.42	ลบ.ม.	2,670.00	11,801.40	421.00	1,860.82	13,662.22	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
32	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	3,050.00	73,200.00	139.00	3,336.00	76,536.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
33	เหล็กเสริมคอนกรีต				-				
	- RB 9 มม. (SR 24)	143.90	กก.	19.45	2,798.86	4.90	705.11	3,503.97	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	- DB 12 มม. (SD 40)	436.73	กก.	19.55	8,538.07	3.90	1,703.25	10,241.32	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
34	ลวดผูกเหล็ก	17.42	กก.	29.32	510.72	-	-	510.72	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
35	ตะปู	6.00	กก.	47.00	282.00	-	-	282.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
36	เทคอนกรีตผสมเสร็จ (ซ่อมคืนผิวพื้น รวมงานซ่อมแซมพื้นแนววางท่อไฟ)	9.00	ลบ.ม.	3,050.00	27,450.00	329.00	2,961.00	30,411.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมงานโครงสร้างหลังคาจอดรถ	**1.00**	**หลัง**					**988,102.97**	
	รวมค่างานต้นทุน 2.9 งานโครงสร้างหลังคาจอดรถ	**2.00**	**หลัง**					**1,976,205.94**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานปรับปรุงอาคาร 17	1	งาน					1,601,420.53	
	3.2 งานปรับปรุงอาคาร A	1	งาน					425,515.03	
	3.3 งานปรับปรุงอาคาร B	1	งาน					439,650.66	
	รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรม							2,466,586.22	===>ปร.1 (ก)
3.1	งานปรับปรุงอาคาร 17								
	3.1.1 งานหลังคา	1	งาน					193,333.32	
	3.1.2 งานฝ้าเพดาน	1	งาน					520,986.00	
	3.1.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว	1	งาน					484,825.10	
	3.1.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น	1	งาน					102,027.77	
	3.1.5 งานทาสี	1	งาน					115,746.00	
	3.1.6 งานบันได	1	งาน					184,502.34	
	รวมค่างานต้นทุน 3.1 งานปรับปรุงอาคาร 17							1,601,420.53	
3.1	งานปรับปรุงอาคาร 17								
	3.1.1 งานหลังคา								
	ชั้น 3 แผ่นหลังคา Metal sheet ชนิด Clip lock, BMT>= 0.4 มม.	33.96	ตร.ม.	455.00	15,451.80	72.00	2,445.12	17,896.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	Flashing -Metal sheet	18.40	ม.	395.00	7,268.00	51.00	938.40	8,206.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P5 Flashing -ตกแต่งแผ่น Aluminium composite FR core หนา 4 มม.	21.10	ม.	1,500.00	31,650.00	-	-	31,650.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	แผ่นเชิงชาย-กันนก Fibercement board หนา 8 มม.	13.60	ม.	101.00	1,373.60	74.00	1,006.40	2,380.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F0-ชั้นดาดฟ้า งานซ่อมแซม พื้นดาดฟ้า (ทำระบบกันซึมระบบ Polyurethane ชนิดทา หนา 1	296.00	ตร.ม.	300.00	88,800.00	150.00	44,400.00	133,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.1 งานหลังคา							193,333.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	3.1.2 งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานไม้เดิม ทำความสะอาด ซ่อมแซมปรับปรุง	135.00	ตร.ม.	469.00	63,315.00	169.00	22,815.00	86,130.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	C7 ฝ้าเพดานห้องพื้น คสล. ทำความสะอาด ซ่อมแซมปรับปรุง แต่งผิว	31.00	ตร.ม.	80.00	2,480.00	109.00	3,379.00	5,859.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	C4, C5 ฝ้าเพดาน แผ่น Aluminium composite FR core หนา 4 มม.	123.00	ตร.ม.	1,644.00	202,212.00	945.00	116,235.00	318,447.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	C6 ฝ้าเพดาน ระแนง Aluminium เคลือบสีลายไม้	33.00	ตร.ม.	1,850.00	61,050.00	1,500.00	49,500.00	110,550.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.2 งานฝ้าเพดาน							520,986.00	
	3.1.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว								
	งานทำความสะอาดผนังเดิม ก่อนการซ่อมแซม	1,880.51	ตร.ม.	-	-	10.00	18,805.10	18,805.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P3, P4, P5 งานตกแต่ง กรุวัสดุผิวตกแต่ง Aluminium composite FR core หนา 4 มม.	180.00	ตร.ม.	1,644.00	295,920.00	945.00	170,100.00	466,020.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว							484,825.10	
	3.1.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น								
	F0, F3 งานทำความสะอาดพื้นเดิม ก่อนการซ่อมแซม	142.14	ตร.ม.	-	-	20.00	2,842.80	2,842.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F0 - ชั้น 2-5 งานซ่อมแซม พื้นกันสาด คสล. ผิวขัดมัน	67.00	ตร.ม.	172.00	11,524.00	96.00	6,432.00	17,956.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F0 - ชั้น 5 งานซ่อมแซม พื้นระเบียงปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 4"x 4"	29.00	ตร.ม.	589.00	17,081.00	206.00	5,974.00	23,055.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F1, F2 งานตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องเซรามิคพอร์ชเลน ชนิด Homogeneous ขนาด 0	66.20	ตร.ม.	435.00	28,797.00	228.00	15,093.60	43,890.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F3 งานปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	46.14	ตร.ม.	172.00	7,936.08	96.00	4,429.44	12,365.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	B3 งานบัวเชิงผนัง กระเบื้อง F1	15.85	ม.	70.00	1,109.50	51.00	808.35	1,917.85	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น							102,027.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	3.1.5 งานทาสี								
	P1, P2, C7 งานทาสี ผนัง-ฝ้าเพดาน สี Arcylic 100% ชนิดสีทาภายนอก	1,342.00	ตร.ม.	43.00	57,706.00	35.00	46,970.00	104,676.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	C1 งานทาสี ฝ้าเพดานไม้ สี Arcylic 100% ชนิดทาไม้ (Timbershield)	135.00	ตร.ม.	47.00	6,345.00	35.00	4,725.00	11,070.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.5 งานทาสี							115,746.00	
	3.1.6 งานบันได								
	A7.01 งานทางลาด Ramp-01 และบันได								
	- งานทำผิวตกแต่ง - ทางลาด-F1 กรีดร่องกันลื่น	2.88	ตร.ม.	680.00	1,958.40	228.00	656.64	2,615.04	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	- งานทำผิวตกแต่ง - ชานพักทางลาด-F1	0.81	ตร.ม.	530.00	429.30	228.00	184.68	613.98	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	- ขอบกันขอบ ทางลาด-F1	4.00	ม.	220.00	880.00	77.00	308.00	1,188.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	A7.01 งานทางลาด	2.55	ตร.ม.	680.00	1,734.00	228.00	581.40	2,315.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	A7.02 - งานลูกตั้ง-ลูกนอนบันได-F1	36.10	ม.	390.00	14,079.00	161.00	5,812.10	19,891.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	- งานจมูกบันได-กันลื่น อลูมิเนียม	40.20	ม.	200.00	8,040.00	44.00	1,768.80	9,808.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	A9.02 - งานลูกตั้ง-ลูกนอนบันได-F2	22.26	ม.	390.00	8,681.40	161.00	3,583.86	12,265.26	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	- งานจมูกบันได-กันลื่น อลูมิเนียม	25.44	ม.	200.00	5,088.00	44.00	1,119.36	6,207.36	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	- งานปุ่มหมุดสแตนเลส-ผู้พิการ	525.00	หมุด	45.00	23,625.00	15.00	7,875.00	31,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	A9.02-A9.02.1 งานราวกันตก 1	10.20	ม.	6,590.00	67,218.00	1,700.00	17,340.00	84,558.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	A9.02.2 งานราวกันตก 2	13.30	ม.	1,018.00	13,539.40	-	-	13,539.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.1.6 งานบันได							184,502.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.2	งานก่อสร้างอาคาร A								
	3.2.1 งานหลังคา	1	งาน					120,618.84	
	3.2.2 งานฝ้าเพดาน	1	งาน					32,400.00	
	3.2.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว	1	งาน					99,316.19	
	3.2.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น	1	งาน					57,163.80	
	3.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	1	งาน					91,180.00	
	3.2.6 งานทาสี	1	งาน					17,229.00	
	3.2.7 งานบันได	1	งาน					7,607.20	
	รวมค่างานต้นทุน 3.2 งานก่อสร้างอาคาร A							425,515.03	
3.2	งานก่อสร้างอาคาร A								
3.2.1	งานหลังคา								
	แผ่นหลังคา Metal sheet ชนิด Standing seam , BMT>= 0.4 มม.	87.72	ตร.ม.	455.00	39,912.60	72.00	6,315.84	46,228.44	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานฉนวนกันความร้อน ใยแก้วหุ้มฟอยล์ หนา 150 มม.	80.00	ตร.ม.	150.00	12,000.00	21.00	1,680.00	13,680.00	สืบราคา./กรมบัญชีกลาง/-
	งานรางน้ำฝน สแตนเลสพับขึ้นรูป	20.40	ม.	850.00	17,340.00	26.00	530.40	17,870.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานกล่องครอบรางน้ำฝน ACP.	20.40	ม.	1,500.00	30,600.00	600.00	12,240.00	42,840.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.1 งานหลังคา							120,618.84	
3.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	C8 ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดทนไฟ ฉาบรอยต่อเรียบ	80.00	ตร.ม.	328.00	26,240.00	77.00	6,160.00	32,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.2 งานฝ้าเพดาน							32,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>									
3.2.3	งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว									
		งานก่ออิฐ มวลเบา แบบครึ่งแผ่น (75 มม.)	40.31	ตร.ม.	320.00	12,899.20	73.00	2,942.63	15,841.83	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานก่ออิฐ มวลเบา แบบเต็มแผ่น (200 มม.)	28.20	ตร.ม.	945.00	26,649.00	102.00	2,876.40	29,525.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานเสาเอ็น-คานเอ็นทับหลัง (75 มม. = 51/200 มม. = 92)	77.37	ม.	105.00	8,123.64	44.00	3,404.19	11,527.83	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานจับเซี้ยม-ฉาบปูน	37.13	ตร.ม.	40.00	1,485.00	25.00	928.13	2,413.13	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P6, P7	ผิวตกแต่งผนัง ฉาบปูนเรียบ (ทาสี)	148.50	ตร.ม.	120.00	17,820.00	96.00	14,256.00	32,076.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P8	ผิวตกแต่งผนัง ทำผิวกรวดล้างสีเทา	8.20	ตร.ม.	447.00	3,665.40	108.00	885.60	4,551.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/-
	1	เส้นเซาะร่อง พีวีซี 10x10 มม.	48.30	ม.	20.00	966.00	50.00	2,415.00	3,381.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว								99,316.19	
3.2.4	งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น									
	F1, F2	งานปูนทรายปรับระดับ	64.20	ตร.ม.	114.00	7,318.80	75.00	4,815.00	12,133.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F2	งานตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องเซรามิคพอร์ซเลน ชนิด Homogeneous ขนาด 0.60x0.60	60.00	ตร.ม.	435.00	26,100.00	228.00	13,680.00	39,780.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	B1	งานบัวเชิงผนัง Fibercement ขนาด 0.10x3.00x0.012 ม.	30.00	ม.	101.00	3,030.00	74.00	2,220.00	5,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น								57,163.80	
3.2.5	งานประตู-หน้าต่าง									
	AD1	ประตูบานเปิดคู่ Aluminium-Laminated Glass 5 mm. CS140 A/N +PVB.+5 mm. Clear A/N	1.00	ชุด	27,700.00	27,700.00	-	-	27,700.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
		พร้อมช่องช่องแสงติดตาย ขนาด 3.90 x 1.95 m. - 6 mm. Clear A/N								
	AD2	ประตูบานเปิดเดี่ยว Aluminium-Laminated Glass 5 mm. CS140 A/N +PVB.+5 mm. Clear A/N	1.00	ชุด	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	AW1	หน้าต่างบานติดตาย Aluminium ขนาด 4.80 x 1.95 m. - 6 mm. Clear A/N	2.00	ชุด	15,790.00	31,580.00	-	-	31,580.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	AW2	หน้าต่างบานติดตาย Aluminium ขนาด 5.80 x 1.95 m. - 6 mm. Clear A/N	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00	-	-	18,200.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.5 งานประตู-หน้าต่าง								91,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>									
3.2.6	งานทาสี									
	P6	งานทาสี ผนัง สี Arcylic 100% ชนิดสีทาภายนอก	80.00	ตร.ม.	43.00	3,440.00	35.00	2,800.00	6,240.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P7, C8	งานทาสี ผนัง-ฝ้าเพดาน สี Arcylic 100% ชนิดสีทาภายใน	148.50	ตร.ม.	43.00	6,385.50	31.00	4,603.50	10,989.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.6 งานทาสี								17,229.00	
3.2.7	งานบันได									
	บันได ST-01									
	A7.01	งานลูกตั้ง-ลูกนอนบันได-F1	4.80	ม.	390.00	1,872.00	161.00	772.80	2,644.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานชานพักบันได-F1 ปูกระเบื้องเซรามิคพอร์ซเลน ชนิด Homogeneous ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.20	ตร.ม.	390.00	1,638.00	228.00	957.60	2,595.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานจมูกบันได-กันลื่น อลูมิเนียม	9.70	ม.	200.00	1,940.00	44.00	426.80	2,366.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.7 งานบันได								7,607.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.3	งานก่อสร้างอาคาร B								
	3.2.1 งานหลังคา	1	งาน					111,488.04	
	3.2.2 งานฝ้าเพดาน	1	งาน					32,400.00	
	3.2.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว	1	งาน					100,561.02	
	3.2.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น	1	งาน					57,338.80	
	3.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	1	งาน					118,640.00	
	3.2.6 งานทาสี	1	งาน					16,321.20	
	3.2.7 งานบันได	1	งาน					2,901.60	
	รวมค่างานต้นทุน 3.3 งานก่อสร้างอาคาร B							439,650.66	
3.3	งานก่อสร้างอาคาร B								
3.3.1	งานหลังคา								
	แผ่นหลังคา Metal sheet ชนิด Standing seam , BMT>= 0.4 มม.	87.72	ตร.ม.	455.00	39,912.60	72.00	6,315.84	46,228.44	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	ครอบสันหลังคา Metal sheet	10.20	ม.	395.00	4,029.00	51.00	520.20	4,549.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานรางน้ำฝน สแตนเลสพับขึ้นรูป	20.40	ม.	850.00	17,340.00	26.00	530.40	17,870.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	งานกล่องครอบรางน้ำฝน ACP.	20.40	ตร.ม.	1,500.00	30,600.00	600.00	12,240.00	42,840.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.1 งานหลังคา							111,488.04	
3.3.2	งานฝ้าเพดาน								
	C8 ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดทนไฟ ฉาบรอยต่อเรียบ	80.00	ตร.ม.	328.00	26,240.00	77.00	6,160.00	32,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.2 งานฝ้าเพดาน							32,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1									
3.3.3	งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว									
		งานก่ออิฐ มวลเบา แบบครึ่งแผ่น (75 มม.)	15.50	ตร.ม.	320.00	4,960.00	73.00	1,131.50	6,091.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานก่ออิฐ มวลเบา แบบเต็มแผ่น (75+75 มม.)	34.80	ตร.ม.	945.00	32,886.00	102.00	3,549.60	36,435.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานเสาเอ็น-คานเอ็นทับหลัง	68.08	ตร.ม.	105.00	7,148.40	44.00	2,995.52	10,143.92	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานจับเซี้ยม-ฉาบปูน	34.20	ตร.ม.	40.00	1,368.00	25.00	855.00	2,223.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P6, P7	ผิวตกแต่งผนัง ฉาบปูนเรียบ (ทาสี)	136.80	ตร.ม.	84.00	11,491.20	96.00	13,132.80	24,624.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P8	ผิวตกแต่งผนัง ทำผิวกรวดล้างสีเทา	30.60	ตร.ม.	447.00	13,678.20	108.00	3,304.80	16,983.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	1	เส้นเซาะร่อง พีวีซี 10x10 มม.	58.00	ม.	20.00	1,160.00	50.00	2,900.00	4,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.3 งานผนัง และวัสดุตกแต่งผิว								100,561.02	
3.3.4	งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น									
	F1, F2	งานปูนทรายปรับระดับ	64.20	ตร.ม.	114.00	7,318.80	75.00	4,815.00	12,133.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	F2	งานตกแต่งผิวพื้น ปูกระเบื้องเซรามิคพอร์ซเลน ชนิด Homogeneous ขนาด 0.60	60.00	ตร.ม.	435.00	26,100.00	228.00	13,680.00	39,780.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	B1	งานบัวเชิงผนัง Fibercement ขนาด 0.10x3.00x0.012 ม.	31.00	ตร.ม.	101.00	3,131.00	74.00	2,294.00	5,425.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.4 งานพื้น และวัสดุตกแต่งผิวพื้น								57,338.80	
3.3.5	งานประตู-หน้าต่าง									
	AD3	ประตูบานเลื่อน-อัตโนมัติ Aluminium-Laminated Glass 5 mm.	1.00	ชุด	57,500.00	57,500.00	-	-	57,500.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
		CS140 A/N +PVB.+5 mm. Clear A/Nพร้อมช่องช่องแสงติดตาย ขนาด 2.85 x 1.95 m. - 6 mm. Clear A/N				-			-	
	AD2	ประตูบานเปิดเดี่ยว Aluminium-Laminated Glass 5 mm. CS140 A/N +PVB.+5 mm. Clear A/N	1.00	ชุด	13,770.00	13,770.00	-	-	13,770.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	AW1	หน้าต่างบานติดตาย Aluminium ขนาด 4.80 x 1.95 m. - 6 mm. Clear A/N	3.00	ชุด	15,790.00	47,370.00	-	-	47,370.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.2.5 งานประตู-หน้าต่าง								118,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1									
3.3.6	งานทาสี									
	P6	งานทาสี ผนัง สี Arcylic 100% ชนิดสีทาภายนอก	69.50	ตร.ม.	43.00	2,988.50	35.00	2,432.50	5,421.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	P7, C8	งานทาสี ผนัง-ฝ้าเพดาน สี Arcylic 100% ชนิดสีทาภายใน	147.30	ตร.ม.	43.00	6,333.90	31.00	4,566.30	10,900.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.6 งานทาสี								16,321.20	
3.3.7	งานบันได									
	บันได ST-01									
	AB7.01	งานขานพักบันได-F1 ปูกระเบื้องเซรามิคพอร์ชเลน ชนิด Homogeneous ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.80	ม.	390.00	1,092.00	228.00	638.40	1,730.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
		งานจมูกบันได-กันลื่น อลูมิเนียม	4.80	ม.	200.00	960.00	44.00	211.20	1,171.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/-
	รวมค่างานต้นทุน 3.3.7 งานบันได								2,901.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
4	งานระบบสาธารณูปโภค								
4.1	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	4.1.1 แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (CONSUMER UNIT SINGLE PHASE)	1	งาน					5,571.00	
	4.1.2 แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHAS	1	งาน					96,408.00	
	4.1.3 แผงเมนไฟฟ้า 3 เฟส (MAIN DISTRIBUTION BOARD)	1	งาน					27,720.00	
	4.1.4 สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)	1	งาน					587,666.96	
	4.1.5 ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)	1	งาน					344,875.00	
	4.1.6 สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH)	1	งาน					25,597.27	
	4.1.7 เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)	1	งาน					13,352.96	
	4.1.8 ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)	1	งาน					6,733.45	
	4.1.9 เบ็ดเตล็ด (OTHER)	1	งาน					75,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,182,924.64	===>ปร.1 (ก)
4.1.1	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (CONSUMER UNIT SINGLE PHASE)								
	ตู้ CUGH1. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	900.00	900.00	4,050.00	สืบราคา/-/MIT
	- MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- Consumer Unit 4 CKT.	1.00	ตู้	Included	-		-	-	
	- ANALOG METER 1P,15(45) A	1.00	ชุด	1,021.00	1,021.00	500.00	500.00	1,521.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.1 แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (CONSUMER UNIT SINGLE PHASE)							5,571.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
4.1.2	**แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)**								
	ตู้ LPGH02. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ชุด	19,580.00	19,580.00	1,500.00	1,500.00	21,080.00	สืบราคา/-/MIT
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 15 kA.	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	5.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	7.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	Included	-		-	-	
	- ANALOG METER 3P,30(100) A	1.00	ชุด	6,266.00	6,266.00	1,000.00	1,000.00	7,266.00	สืบราคา/-/MIT
	ตู้ LPA 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ชุด	14,900.00	14,900.00	1,500.00	1,500.00	16,400.00	สืบราคา/-/MIT
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 15 kA.	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	3.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	3.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	Included	-		-	-	
	- ANALOG METER 3P,15(45) A	1.00	ชุด	6,091.00	6,091.00	1,000.00	1,000.00	7,091.00	สืบราคา/-/MIT
	ตู้ LPB 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ชุด	14,900.00	14,900.00	1,500.00	1,500.00	16,400.00	สืบราคา/-/MIT
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 15 kA.	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	2.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	3.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	3.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	Included	-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ANALOG METER 3P,15(45) A	1.00	ชุด	6,091.00	6,091.00	1,000.00	1,000.00	7,091.00	สืบราคา/-/MIT
	ตู้ LPOD 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1.00	ชุด	19,580.00	19,580.00	1,500.00	1,500.00	21,080.00	สืบราคา/-/MIT
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 15 kA.	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	5.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	7.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	Included	-		-	-	
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.2 แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ฯ							96,408.00	
4.1.3	**แผงเมนไฟฟ้า 3 เฟส (MAIN DISTRIBUTION BOARD)**								
	ตู้ DB PANEL OUTDOOR (MODIFY)	1.00	ชุด	10,560.00	10,560.00	1,500.00	1,500.00	12,060.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB ขนาด 70AT/100AF IC>=25kA 3P 415Vac	3.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- MODIFY	1.00	งาน	Included	-		-	-	
	ตู้ MDB17 (MODIFY)	1.00	ชุด	5,520.00	5,520.00	1,500.00	1,500.00	7,020.00	สืบราคา/-/MIT
	- MCCB ขนาด 40AT/100AF IC>=25kA 3P 415Vac	1.00	ตัว	Included	-		-	-	
	- MODIFY	1.00	งาน	Included	-		-	-	
	- DIGITAL METER W/CT 40/5 A & FUSE	1.00	ชุด	7,640.00	7,640.00	1,000.00	1,000.00	8,640.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.3 แผงเมนไฟฟ้า 3 เฟส (MAIN DISTRIBUTION BOARD)							27,720.00	
4.1.4	**สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)**								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- 1C-2.5 Sq.mm.	1,801.00	เมตร	15.27	27,501.27	7.00	12,607.00	40,108.27	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1C-4 Sq.mm.	1,088.00	เมตร	24.64	26,808.32	10.00	10,880.00	37,688.32	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- 1C-10 Sq.mm.	277.00	เมตร	66.19	18,334.63	16.00	4,432.00	22,766.63	ส.นโยบาย/กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟฟ้าชนิด FDCV, 600/1000V 90 °C								
	- 1C-4 Sq.mm.	1,837.00	เมตร	46.45	85,328.65	12.00	22,044.00	107,372.65	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- 1C-25 Sq.mm.	915.00	เมตร	181.23	165,825.45	31.00	28,365.00	194,190.45	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- Dia. 15 mm.	555.00	เมตร	31.00	17,205.00	23.00	12,765.00	29,970.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Dia. 20 mm.	373.00	เมตร	45.00	16,785.00	25.00	9,325.00	26,110.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Dia. 25 mm.	12.00	เมตร	64.00	768.00	29.00	348.00	1,116.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC								
	- Dia. 25 mm.	10.00	เมตร	118.00	1,180.00	33.00	330.00	1,510.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Dia. 40 mm.	25.00	เมตร	187.00	4,675.00	43.00	1,075.00	5,750.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE (PN6)								
	- Dia. 32 mm.	668.00	เมตร	22.00	14,696.00	19.00	12,692.00	27,388.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Dia. 50 mm.	229.00	เมตร	53.00	12,137.00	23.00	5,267.00	17,404.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Accessories, Support & Fitting (M15% of วัสดุ ,L30% of Acessesories)	1.00	งาน	58,686.65	58,686.65	17,605.99	17,605.99	76,292.64	15%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าเหล็กยึดท่อ
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.4 สายไฟฟ้าเมน / สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)							**587,666.96**	
4.1.5	**งานดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)**								
	- ACCENT LIGHT ติดตั้งพร้อม GROUND SPIKE LED 15W/4000K/38D/BKไฟส่องต้นไม้	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	169.00	2,704.00	34,704.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ACCENT LIGHT ติดตั้งพร้อม TREE MOUNTING STRAP LED 15W/4000K/38D/BKไฟส่องต้นไม้	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	169.00	3,718.00	58,718.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- RECESSED DOWNLIGHT LED7W/4,000K/36D/BK/IP 65 โคมไฟฝ้า	60.00	ชุด	400.00	24,000.00	169.00	10,140.00	34,140.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- POST TOP LED 3x45W/4000K/36D/BK ติดตั้งพร้อมเสาสูง 5 เมตร ไฟส่องสนามหญ้า	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	1,281.00	1,281.00	41,281.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- FLOOD LIGTH LED 24W/4000K/25D/BK ไฟส่องเสาธง	5.00	ชุด	3,900.00	19,500.00	169.00	845.00	20,345.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- L1,RECESSED DOWNLIGHT LED 14W/3,000K/36D/PCLD โคมไฟฝ้า	14.00	ชุด	1,700.00	23,800.00	169.00	2,366.00	26,166.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- L2, RECESSED DOWNLIGHT LED 23W/3,000K/36D/PCLD โคมไฟฝ้า	20.00	ชุด	2,540.00	50,800.00	169.00	3,380.00	54,180.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- L3, UPLIGHT LED 15W/3,000K/36D/BK WITH ACCESSORIES POLE300mm. ชุดโคมไฟสาดแสง	5.00	ชุด	4,900.00	24,500.00	169.00	845.00	25,345.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- L4, RECESSED DOWNLIGHT LED 20W/3,000K/50D/PCOD	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	169.00	2,704.00	34,704.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Emergency Light LED 2x9 W Serface mount (Self Contain)	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	169.00	676.00	7,076.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Exit sign LED 10 W ชนิด 1 ด้าน (Slim Line)	4.00	ชุด	1,785.00	7,140.00	169.00	676.00	7,816.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Remote Control Exit sign&Emergency Light	2.00	ชุด	200.00	400.00		-	400.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.5 งานดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)							344,875.00	
4.1.6	**งานสวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)**								
	- Single Switch 1 Gang	1.00	ตัว	95.00	95.00	82.00	82.00	177.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Single Switch 2 Gang	3.00	ตัว	150.00	450.00	92.00	276.00	726.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Single Switch 3 Gang	5.00	ตัว	205.00	1,025.00	103.00	515.00	1,540.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Timer Analog 16A w/BATTERY	13.00	ตัว	876.00	11,388.00	113.00	1,469.00	12,857.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- SWITCH CENTER PANEL (SC)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- TIMER SWITCH PANEL (TS)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Accessories (M5% of วัสดุ ,L30% of Acessesories)	1.00	งาน	997.90	997.90	299.37	299.37	1,297.27	5%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าเหล็กยึดท่อ
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.6 งานสวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)							25,597.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
4.1.7	งานเต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	- Single Receptacle 2P + G 16A	8.00	ชุด	80.56	644.48	92.00	736.00	1,380.48	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Duplex Receptacle 2P + G 16A	17.00	ชุด	128.44	2,183.48	92.00	1,564.00	3,747.48	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Duplex Receptacle 2P + G (WP) 16A	5.00	ชุด	171.00	855.00	118.00	590.00	1,445.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ISOLATOR SWITCH 3P 20A IP66	4.00	ชุด	860.00	3,440.00	250.00	1,000.00	4,440.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Junction Box	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	50.00	650.00	2,340.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.7 งานเต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)							13,352.96	
4.1.8	งานระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)								
	กล่องพักสาย Fiber Optic (IP65) (FC)	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	150.00	600.00	2,520.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT								
	- Dia. 15 mm.	12.00	เมตร	31.03	372.36	23.00	276.00	648.36	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE (PN6)								
	- Dia. 25 mm.	84.00	เมตร	16.00	1,344.00	18.00	1,512.00	2,856.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- Accessories, Support & Fitting (M15% of วัสดุ ,L30% of Acessesories)	1.00	งาน	545.45	545.45	163.64	163.64	709.09	15%ของค่าวัสดุท่อ/30%ของค่าเหล็กยึดท่อ
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.8 งานระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)							6,733.45	
4.1.9	งานเบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	จัดเตรียมแมนไฟฟ้าชั่วคราวช่วงก่อสร้าง	1.00	เหมา		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	สืบราคา/-/-
	ตรวจสอบ Testing & Commissioning งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	เหมา		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	สืบราคา/-/-
	ค่างานสำรวจและรื้อถอน	1.00	เหมา		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	สืบราคา/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 4.1.9 งานเบ็ดเตล็ด (OTHER)							75,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
4	งานระบบสาธารณูปโภค								
4.2	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	4.2.1 งานพัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)	1	งาน					5,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							5,200.00	===>ปร.1 (ก)
4.2.1	งานพัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
	- EF-A/1 อาคาร A : พัดลมระบายอากาศติดผนัง (WP) ขนาด Ø 8"	1.00	ชุด	890.00	890.00	410.00	410.00	1,300.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-B/1 อาคาร B : พัดลมระบายอากาศติดผนัง (WP) ขนาด Ø 8"	1.00	ชุด	890.00	890.00	410.00	410.00	1,300.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-1/1 ป้อมยาม 1 : พัดลมระบายอากาศติดผนัง (WP) ขนาด Ø 8"	1.00	ชุด	890.00	890.00	410.00	410.00	1,300.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- EF-2/1 ป้อมยาม 2 : พัดลมระบายอากาศติดผนัง (WP) ขนาด Ø 8"	1.00	ชุด	890.00	890.00	410.00	410.00	1,300.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.2.1 งานพัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)							5,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
4	งานระบบสาธารณูปโภค								
4.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	4.3.1 งานระบบรดน้ำ	1	งาน					288,032.36	
	4.3.2 งานระบบประปา (COLD WATER SYSTEM)	1	งาน					20,720.33	
	4.3.3 งานระบบระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝน (KW, D, RL, RD)	1	งาน					249,060.39	
	4.3.4 งานดิน (ขุดร่องท่อ ขุดหลุมถัง และกลบคืน)	1	งาน					11,523.85	
	4.3.5 งานฐานรากและงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน	1	งาน					181,278.80	
	4.3.6 งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1	งาน					5,660.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							756,275.73	===>ปร.1 (ก)
4.3	งานระบบสุขาภิบาล								
4.3.1	งานระบบรดน้ำ								
	Pumping system ระบบสูบจ่าย								
	Check valve 1 1/2"	1.00	ตัว	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Gate valve 1 1/2"	1.00	ตัว	790.00	790.00	100.00	100.00	890.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Ball valve 2"	1.00	ตัว	980.00	980.00	100.00	100.00	1,080.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Pressure switch	1.00	ตัว	1,650.00	1,650.00	100.00	100.00	1,750.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Pressure tank 100 L	1.00	ตัว	8,500.00	8,500.00	100.00	100.00	8,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Pressure guage	1.00	ตัว	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ลูกลอยไฟฟ้า	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	Fitting for pump	1.00	LOT	13,500.00	13,500.00	6,500.00	6,500.00	20,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Water supply system ระบบประปา								
	control pump	1.00	ตู้	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	controller 9 station	1.00	ตัว	14,500.00	14,500.00	900.00	900.00	15,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	solenoid valve 1"	9.00	ตัว	950.00	8,550.00	200.00	1,800.00	10,350.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	valve box	9.00	ตัว	350.00	3,150.00	100.00	900.00	4,050.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	wire valve	1.00	LOT	12,000.00	12,000.00	6,500.00	6,500.00	18,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	pipe for wire	1.00	LOT	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Pipeline ท่อส่ง								
	ท่อ HDPE 50 mm. PN6	230.00	เมตร	66.24	15,235.20	51.00	11,730.00	26,965.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อ HDPE 32 mm. PN6	230.00	เมตร	20.00	4,600.00	31.00	7,130.00	11,730.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อ LDPE 25 mm. PN4	150.00	เมตร	12.00	1,800.00	31.00	4,650.00	6,450.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Fitting for pipe และทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	LOT	17,308.16	17,308.16	21,159.00	21,159.00	38,467.16	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Water dispenser equipment อุปกรณ์เครื่องจ่ายน้ำ								
	impact popup	6.00	หัว	900.00	5,400.00	30.00	180.00	5,580.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	popup spray 15A	8.00	หัว	180.00	1,440.00	20.00	160.00	1,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	popup spray 12A	3.00	หัว	180.00	540.00	20.00	60.00	600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	popup spray 10A	40.00	หัว	180.00	7,200.00	20.00	800.00	8,000.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อ Dripline	650.00	ม.	57.00	37,050.00	10.00	6,500.00	43,550.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Fitting for dripline	1.00	ล็อต	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	gate valve 1"	5.00	ตัว	360.00	1,800.00	100.00	500.00	2,300.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	quick coupling 3/4" ทองเหลือง	5.00	ตัว	2,950.00	14,750.00	500.00	2,500.00	17,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	key valve 3/4"	2.00	ตัว	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	valve box	5.00	ตัว	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	Accessories								
	accessories (เทปพันเกลียว , เทปพันสายไฟ , สกรู , Riser)	1.00	LOT	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.1 งานระบบรดน้ำ							**288,032.36**	
4.3.2	**งานระบบประปา (COLD WATER SYSTEM)**								
	ท่อ HDPE PN10 SDR13.6								
	- ขนาด Ø 1/2"	46.00	เมตร	11.90	547.40	31.00	1,426.00	1,973.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ขนาด Ø 3/4"	17.00	เมตร	15.80	268.60	31.00	527.00	795.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ขนาด Ø 1 1/2"	72.00	เมตร	52.80	3,801.60	51.00	3,672.00	7,473.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อ PPR-80 PN20 SDR6								
	- ขนาด Ø 1/2"	4.00	เมตร	40.50	162.00	31.00	124.00	286.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ขนาด Ø 3/4"	5.00	เมตร	62.30	311.50	31.00	155.00	466.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อPPR , ท่อ HDPE 1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	2,545.55	-	763.67	3,309.22	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อPPR , ท่อ HDPE 2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	1,018.22	-	305.47	1,323.69	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ท่อPPR , ท่อ HDPE 3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่า	1.00	ชุด	-	509.11	-	152.73	661.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	อุปกรณ์ประกอบระบบประปา								
	- มาตรวัดน้ำ (WATER METER) ขนาด Ø 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	1,383.64	2,767.28	154.00	308.00	3,075.28	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE) ขนาด Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,047.20	1,047.20	308.00	308.00	1,355.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมงานต้นทุน 4.3.2 งานระบบประปา (COLD WATER SYSTEM)							20,720.33	
4.3.3	งานระบบระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝน (KW, D, RL, RD)								
	ท่อน้ำทิ้งครัว (KW)								
	ท่อ HDPE PN10 SDR13.6								
	- ขนาด Ø 4"	20.00	เมตร	254.60	5,092.00	123.00	2,460.00	7,552.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- ขนาด Ø 4"	4.00	เมตร	225.63	902.52	103.00	412.00	1,314.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ขนาด Ø 3"	26.00	เมตร	126.55	3,290.30	77.00	2,002.00	5,292.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ขนาด Ø 6"	136.00	เมตร	478.44	65,067.84	205.00	27,880.00	92,947.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ท่อ PVC ชั้น 8.5				-		-	-	
	- ขนาด Ø 3"	215.00	เมตร	92.20	19,823.00	34.00	7,310.00	27,133.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ และการทดสอบ								
	- ท่อ HDPE 1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	2,036.80	-	611.04	2,647.84	
	- ท่อ HDPE 2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	1,018.40	-	305.52	1,323.92	
	- ท่อ HDPE 3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	509.20	-	152.76	661.96	
	- ท่อ PVC 1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	35,633.46	-	10,690.04	46,323.50	
	- ท่อ PVC 2) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	26,725.10	-	8,017.53	34,742.63	
	- ท่อ PVC 3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	-	8,908.37	-	2,672.51	11,580.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	อุปกรณ์ประกอบระบบระบายน้ำ								
	- ช่องทำความสะอาด (FLOOR CLEANOUT, FCO) ขนาด Ø 4"	6.00	ชุด	170.00	1,020.00	410.00	2,460.00	3,480.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ชุดระบายน้ำหลังคา (ROOF DRAIN, RD) ขนาด Ø 3"	19.00	ชุด	432.00	8,208.00	308.00	5,852.00	14,060.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.3 งานระบบระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝน (KW, D, RL, RD)							249,060.39	
4.3.4	**งานดิน (ขุดร่องท่อ ขุดหลุมถัง และกลบคืน)**								
	งานขุดร่องท่อและกลบคืน - แยกตามระบบและขนาดท่อ								
	- ร่องท่อประปา Ø 1/2" - Ø 1 1/2" : ยาว 135 x กว้าง 0.40 x ลึก 0.50 ม.	27.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,131.00	4,131.00	สืบราคา/-/-
	- ร่องท่อน้ำทิ้งครัว/น้ำทิ้ง Ø 4" : ยาว 16 x กว้าง 0.50 x ลึก 0.50 ม.	4.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	612.00	612.00	สืบราคา/-/-
	- ร่องท่อน้ำทิ้งครัว Ø 2" : ยาว 2.2 x กว้าง 0.40 x ลึก 0.50 ม.	0.44	ลบ.ม.	-	-	153.00	67.32	67.32	สืบราคา/-/-
	- ร่องท่อน้ำฝน Ø 3" : ยาว 24 x กว้าง 0.40 x ลึก 0.50 ม.	4.80	ลบ.ม.	-	-	153.00	734.40	734.40	สืบราคา/-/-
	- ร่องท่อน้ำฝน Ø 6" : ยาว 107 x กว้าง 0.50 x ลึก 0.5 ม.	26.75	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,092.75	4,092.75	สืบราคา/-/-
	- หลุมถังดักไขมัน GT-20-UG 2 ถัง : (0.90 x 0.80 x 0.50 ม.) x 2 ถัง	0.72	ลบ.ม.	-	-	181.00	130.32	130.32	สืบราคา/-/-
	- หลุมถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-01 : 2.80 x 2.10 x 1.65 ม.	9.70	ลบ.ม.	-	-	181.00	1,756.06	1,756.06	สืบราคา/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.4 งานดิน (ขุดร่องท่อ ขุดหลุมถัง และกลบคืน)							11,523.85	
4.3.5	**งานฐานรากและงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน**								
	งานเตรียมงานและงานโครงสร้างฐานรากถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-01								
	- รั้วชั่วคราวกั้นรอบถังบำบัดน้ำเสีย	21.00	เมตร	200.00	4,200.00	50.00	1,050.00	5,250.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- กำแพงกันดินรอบหลุมถังบำบัดน้ำเสีย	17.00	เมตร		-	6,500.00	110,500.00	110,500.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เสาเข็ม HP 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	9.00	ต้น	571.00	5,139.00	176.00	1,584.00	6,723.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ทรายหยาบบดอัดรองก้นฐานราก	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	121.00	121.00	631.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	1.00	ลบ.ม.	2,990.00	2,990.00	335.00	335.00	3,325.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	139.00	278.00	1,078.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ตะปู	0.50	กก.	47.00	23.50		-	23.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 Ø 9 มม.	60.74	กก.	19.45	1,181.39	4.90	297.63	1,479.02	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	27.32	109.28	-	-	109.28	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ทรายถมกลบรอบถังบำบัดน้ำเสีย	38.00	ลบ.ม.	510.00	19,380.00	50.00	1,900.00	21,280.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	งานติดตั้งถังและทดสอบระบบ				-		-	-	
	- ค่าติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWTP-01 (ยกถังลงหลุม ปรับระดับ ต่อท่อเข้า-ออก)	1.00	ถัง	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- งาน START UP & TEST RUN พร้อมหัวเชื้อจุลินทรีย์และเติมน้ำเข้าถัง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	- ค่าติดตั้งถังดักไขมันใต้ดิน	2.00	ถัง	-	-	440.00	880.00	880.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.5 งานฐานรากและงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน							181,278.80	
4.3.6	**งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย**								
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง "6A 20BC" ขนาด 10 ปอนด์	4.00	ชุด	1,210.00	4,840.00	205.00	820.00	5,660.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 4.3.6 งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							5,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
5.1	ระบบโซล่าเซลล์								
	5.1.1 ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTUBRITION BOARD)	1	งาน					162,888.00	
	5.1.2 ตู้ไฟฟ้า DC	1	งาน					87,580.00	
	5.1.3 สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)	1	งาน					242,522.10	
	5.1.4 สายไฟฟ้า DC สำหรับงานโซล่าเซลล์	1	งาน					515,529.00	
	5.1.5 โซล่าเซลล์	1	งาน					1,016,840.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							2,025,359.10	
5.1	ระบบโซล่าเซลล์								
5.1.1	ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTUBRITION BOARD)								
	- ตู้ DB. SOLAR BOX 1. 125 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 125 AT.125 AF. 25 kA.	2	ตัว	2,832.00	5,664.00	-	-	5,664.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	DIGITAL POWER METER (PM 2230)	1	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (40kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	CUBICLE SIZE : WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	32,500.00	32,500.00	4,000.00	4,000.00	36,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ตู้ DB. SOLAR BOX 2. 125 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.							-	
	MAIN MCCB. 3P. 125 AT.125 AF. 25 kA.	2	ตัว	2,832.00	5,664.00	-	-	5,664.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	DIGITAL POWER METER (PM 2230)	1	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (40kA) 3P+3P & HRC FUSE	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	CUBICLE SIZE : WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	32,500.00	32,500.00	4,000.00	4,000.00	36,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 5.1.1 ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ (DISTUBRITION BOARD)							162,888.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
5.1.2	ตู้ไฟฟ้า DC								
	- ตู้ DB.1. SOLAR BOX								
	DC Switch-Disconnector 2P, 16A, 1,000VDC	6	ตัว	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	SPD.20KA.(MAX. 40KA.) 1000 VDC.	6	ตัว	780.00	4,680.00	-	-	4,680.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	fuse 16a 1000VDC	6	ตัว	85.00	510.00	-	-	510.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	CUBICLE SIZE : WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	32,500.00	32,500.00	4,000.00	4,000.00	36,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	- ตู้ DB.1. SOLAR BOX				-		-	-	
	DC Switch-Disconnector 2P, 16A, 1,000VDC	6	ตัว	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	SPD.20KA.(MAX. 40KA.) 1000 VDC.	6	ตัว	780.00	4,680.00	-	-	4,680.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	fuse 16a 1000VDC	6	ตัว	85.00	510.00	-	-	510.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	CUBICLE SIZE : WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1	ตู้	32,500.00	32,500.00	4,000.00	4,000.00	36,500.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 5.1.2 ตู้ไฟฟ้า DC							87,580.00	
5.1.3	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	760	เมตร	194.00	147,440.00	46.00	34,960.00	182,400.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	190	เมตร	70.00	13,300.00	26.00	4,940.00	18,240.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	11,251.80	11,251.80	-	-	11,251.80	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE. CLASS I PE80 PN6.				-		-	-	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 63 mm.	190	เมตร	83.00	15,770.00	26.00	4,940.00	20,710.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	2,365.50	2,365.50	-	-	2,365.50	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.				-		-	-	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	22	เมตร	256.00	5,632.00	49.00	1,078.00	6,710.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	844.80	844.80	-	-	844.80	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 5.1.3 สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)							242,522.10	
5.1.4	สายไฟฟ้า DC สำหรับงานโซล่าเซลล์								
	- สายไฟฟ้าชนิด PV1-F								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. PV1-F	1080	เมตร	20.00	21,600.00	12.00	12,960.00	34,560.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. PV1-F	330	เมตร	40.00	13,200.00	15.00	4,950.00	18,150.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	2,436.00	2,436.00	-	-	2,436.00	7 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	- รางเดินสาย Cable Tray H				-		-	-	
	รางเดินสาย Cable Tray HDG. ขนาด 200 x 100 mm. (THICK 1.60 mm.)	420	เมตร	901.00	378,420.00	60.00	25,200.00	403,620.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	56,763.00	56,763.00	-	-	56,763.00	15 % ของค่าวัสดุท่อ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 5.1.4 สายไฟฟ้า DC สำหรับงานโซล่าเซลล์							515,529.00	
5.1.5	โซล่าเซลล์								
	แผงโซลาร์เซลล์ 630 w	168	ชุด	2,950.00	495,600.00		-	495,600.00	สืบราคา/-/-
	INVERTER 60 kW	2	ชุด	115,500.00	231,000.00		-	231,000.00	สืบราคา/-/-
	Zero Export Controller พร้อม Measurement CTx3	2	ชุด	4,560.00	9,120.00		-	9,120.00	สืบราคา/-/-
	ชุด Irradiance Sensor	2	ชุด	4,560.00	9,120.00		-	9,120.00	สืบราคา/-/-
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	2	ชุด	85,000.00	170,000.00	51,000.00	102,000.00	272,000.00	สืบราคา/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 5.1.5 โซล่าเซลล์							1,016,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
6	งานภูมิทัศน์								
	6.1 ต้นไม้ใหญ่ (TREE)	1	งาน					489,000.00	
	6.2 ไม้พุ่ม (SHRUB)	1	งาน					361,978.00	
	6.3 งานสนามหญ้า (LAWN AND OTHER)	1	งาน					378,278.05	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานภูมิทัศน์							1,229,256.05	
6	งานภูมิทัศน์								
6.1	ต้นไม้ใหญ่ (TREE)								
	จามจุรี ขนาด Ø25" สูง 7.00 - 8.00 ม.	2.00	ต้น	35,000.00	70,000.00	18,000.00	36,000.00	106,000.00	สืบราคา/-/-
	โมกมัน ขนาด Ø14" สูง 7.00 ม.	3.00	ต้น	15,000.00	45,000.00	3,500.00	10,500.00	55,500.00	สืบราคา/-/-
	ชงโคเปอร์เซีย ขนาด Ø8" สูง 5.00 - 6.00 ม.	1.00	ต้น	12,000.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	สืบราคา/-/-
	ยางนา ขนาด Ø8" สูง 8.00 ม.	6.00	ต้น	6,000.00	36,000.00	2,000.00	12,000.00	48,000.00	สืบราคา/-/-
	พะยูง ขนาด Ø8" สูง 7.00 ม.	7.00	ต้น	8,000.00	56,000.00	3,000.00	21,000.00	77,000.00	สืบราคา/-/-
	มะฮอกกานีใบเล็ก ขนาด Ø8" สูง 7.00 ม.	11.00	ต้น	5,000.00	55,000.00	1,600.00	17,600.00	72,600.00	สืบราคา/-/-
	พุดกุหลาบ ขนาด Ø3" สูง 3.00 ม.	5.00	ต้น	8,000.00	40,000.00	1,300.00	6,500.00	46,500.00	สืบราคา/-/-
	หลิวออสเตรเลีย ขนาด Ø3" สูง 2.50-3.00 ม.	3.00	ต้น	2,000.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	9,000.00	สืบราคา/-/-
	มั่งมี ขนาด Ø20" สูง 8.00 ม.	1.00	ต้น	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	สืบราคา/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 6.1 งานต้นไม้ใหญ่ (TREE)							489,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
6.2	ไม้พุ่ม (SHRUB)								
	หลิวใบ สูง 0.20 ม. กระถาง 6"	520.00	ต้น	10.00	5,200.00	6.00	3,120.00	8,320.00	สืบราคา/-/-
	บุษบาฮาวาย สูง 0.15 ม. กระถาง 6"	735.00	ต้น	10.00	7,350.00	5.00	3,675.00	11,025.00	สืบราคา/-/-
	พุดซ้อนด่าง สูง 0.50 ม. กระถาง 11"	312.00	ต้น	35.00	10,920.00	14.00	4,368.00	15,288.00	สืบราคา/-/-
	โคลงเคลงเลื้อย สูง 0.15 ม. กระถาง 6"	112.00	ต้น	10.00	1,120.00	5.00	560.00	1,680.00	สืบราคา/-/-
	เสนห์จันทร์แดง สูง 0.40 ม. กระถาง 11"	247.00	ต้น	60.00	14,820.00	24.00	5,928.00	20,748.00	สืบราคา/-/-
	เฟิร์นฮาวาย สูง 0.35 ม. กระถาง 11"	341.00	ต้น	35.00	11,935.00	14.00	4,774.00	16,709.00	สืบราคา/-/-
	เฟิร์นใบมะขาม สูง 0.40 ม. กระถาง 11"	163.00	ต้น	35.00	5,705.00	14.00	2,282.00	7,987.00	สืบราคา/-/-
	เล็บครุฑใบถ้วย สูง 0.40 ม. กระถาง 11"	148.00	ต้น	60.00	8,880.00	24.00	3,552.00	12,432.00	สืบราคา/-/-
	ปาล์มจีบ สูง 0.60 ม. กระถาง 12"	108.00	ต้น	550.00	59,400.00	360.00	38,880.00	98,280.00	สืบราคา/-/-
	เดหลีใบมัน สูง 0.40 ม. กระถาง 11"	135.00	ต้น	30.00	4,050.00	16.00	2,160.00	6,210.00	สืบราคา/-/-
	เฟื่องฟ้าดอกชมพู สูง 0.50 ม. กระถาง 11"	238.00	ต้น	75.00	17,850.00	16.00	3,808.00	21,658.00	สืบราคา/-/-
	ไทรเกาหลี สูง 2.00 ม. กระถาง 12"	60.00	ต้น	200.00	12,000.00	90.00	5,400.00	17,400.00	สืบราคา/-/-
	กระดาด สูง 1.50 ม. กระถาง 15"	102.00	ต้น	150.00	15,300.00	70.00	7,140.00	22,440.00	สืบราคา/-/-
	มอนสเตอร่า สูง 0.70 ม. กระถาง 12"	56.00	ต้น	450.00	25,200.00	90.00	5,040.00	30,240.00	สืบราคา/-/-
	จั๋งจีน สูง 1.50 ม. กระถาง 15"	58.00	ต้น	150.00	8,700.00	90.00	5,220.00	13,920.00	สืบราคา/-/-
	คล้าชิการ์ สูง 1.50-1.80 ม. กระถาง 12"	110.00	ต้น	120.00	13,200.00	90.00	9,900.00	23,100.00	สืบราคา/-/-
	หมากผู้หมากเมีย สูง 0.60 ม. กระถาง 11"	120.00	ต้น	35.00	4,200.00	18.00	2,160.00	6,360.00	สืบราคา/-/-
	หนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระถาง 11"	299.00	ต้น	35.00	10,465.00	14.00	4,186.00	14,651.00	สืบราคา/-/-
	วาสนานางฟ้า สูง 0.80 ม. กระถาง 12"	11.00	ต้น	990.00	10,890.00	240.00	2,640.00	13,530.00	สืบราคา/-/-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานต้นทุน 6.2 งานไม้พุ่ม (SHRUB)							361,978.00	
6.3	งานสนามหญ้า (LAWN AND OTHER)								
	หญ้านวลน้อย	197.29	ตร.ม	35.00	6,905.15	10.00	1,972.90	8,878.05	สืบราคา/-/-
	ดินผสมปลูกต้นไม้ใหญ่ (ลึก 0.50 ม./ต้น)	202.00	ลบ.ม	850.00	171,700.00	150.00	30,300.00	202,000.00	สืบราคา/-/-
	Top soil + ทรายปลูกหญ้า (ลึก 0.10 ม./ต้น)	21.20	ลบ.ม	750.00	15,900.00	150.00	3,180.00	19,080.00	สืบราคา/-/-
	ค้ำยันกระโจมเหล็กพันเชือก	3.00	ชุด	16,000.00	48,000.00	5,000.00	15,000.00	63,000.00	สืบราคา/-/-
	ค้ำยันกระโจมไม้พันเชือก	28.00	ชุด	1,500.00	42,000.00	500.00	14,000.00	56,000.00	สืบราคา/-/-
	ค้ำยันคอกไม้พันเชือก	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	400.00	3,200.00	12,800.00	สืบราคา/-/-
	กระถางรางหมู 0.40 x 1.00 ม.	28.00	ชุด	590.00	16,520.00	-	-	16,520.00	สืบราคา/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 6.3 งานสนามหญ้า (LAWN AND OTHER)							378,278.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
7	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
	7.1 ทางเดิน 1	1	งาน					556,455.34	
	7.1 ทางเดิน 2	1	งาน					186,670.60	
	7.1 ทางเดิน 3	1	งาน					52,272.73	
	7.1 ลานที่นั่ง และ PAVILION (ศาลาที่พัก)	1	งาน					632,012.17	
	7.1 ลานโรยกรวด	1	งาน					86,721.20	
	7.1 งานบันได	1	งาน					3,722.73	
	7.1 ที่นั่ง 1	1	งาน					11,079.12	
	7.1 ที่นั่ง 2 ,ลานที่นั่ง และแผ่นทางเดิน	1	งาน					21,864.84	
	7.1 ที่นั่ง 3	1	งาน					5,813.22	
	7.10 ที่นั่ง 4	1	งาน					4,827.66	
	7.11 ที่นั่ง 5	1	งาน					7,502.82	
	7.12 กระบะต้นไม้ 1	1	งาน					4,742.82	
	7.13 กระบะต้นไม้ 2	1	งาน					5,483.02	
	7.14 กระบะต้นไม้ 3	1	งาน					1,700.00	
	7.15 COVER WALKWAY 1	1	งาน					357,194.14	
	7.16 COVER WALKWAY 2	1	งาน					403,397.00	
	7.17 ขอบกั้นกรวด 1	1	งาน					28,920.12	
	7.18 ขอบกั้นกรวด 2 รวมทาง service ระหว่าง PA	1	งาน					136,872.86	
	7.19 ป้อมยาม 1	1	งาน					85,843.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
	7.20 รั้วประดับ	1	งาน					569,703.83	
	7.21 ป้อมยาม 2 ,ป้าย และพื้น	1	งาน					579,784.53	
	7.22 ฐานเสาธงและกระบะต้นไม้	1	งาน					166,942.24	
	7.23 งานเบ็ดเตล็ด	1	งาน					442,231.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							4,351,757.46	
7	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ**								
7.1	**ทางเดิน 1**								
	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	234.00	ตร.ม	-	-	99.00	23,166.00	23,166.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	กระเบื้องพอร์ชเลน สีเทาอ่อน ผิว MATT ขนาด 60x60 ซม. หนา 1 ซม	446.40	ตร.ม	567.00	253,108.80	228.00	101,779.20	354,888.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 4 ซม สำหรับปูกระเบื้อง หนา 1 ซม.	446.40	ตร.ม	114.00	50,889.60	75.00	33,480.00	84,369.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ปูนยาแนว	446.40	ตร.ม	5.51	2,459.66	-	-	2,459.66	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาเข้ม	27.57	ตร.ม	447.00	12,323.79	108.00	2,977.56	15,301.35	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	27.57	ตร.ม	114.00	3,142.98	75.00	2,067.75	5,210.73	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ฝา GRATING STAINLESS ขนาด 100x1000 มม. ลึก 25 มม.	27.00	ชิ้น	2,480.00	66,960.00	-	-	66,960.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ฝา GRATING STAINLESS ขนาด 300x300 มม. ลึก 25 มม.	2.00	ชิ้น	2,050.00	4,100.00	-	-	4,100.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.1 ทางเดิน 1							556,455.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
7.2	ทางเดิน 2								
	งานรื้อถอนพื้นหินแกรนิต	121.49	ตร.ม	-	-	51.00	6,195.99	6,195.99	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้นปูหินแกรนิต สีเทา ผิวพ่นไฟ ขนาด 15x15 ซม. หนา 2 ซม.	121.49	ตร.ม	1,168.00	141,900.32	123.00	14,943.27	156,843.59	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับปูกระเบื้อง หนา 2 ซม.	121.49	ตร.ม	114.00	13,849.86	75.00	9,111.75	22,961.61	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ปูนยาแนว	121.49	ตร.ม	5.51	669.41	-	-	669.41	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.2 ทางเดิน 2							186,670.60	
7.3	ทางเดิน 3								
	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	31.32	ตร.ม	-	-	99.00	3,100.68	3,100.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีขาว 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	60.39	ตร.ม	447.00	26,994.33	108.00	6,522.12	33,516.45	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	60.39	ตร.ม	114.00	6,884.46	75.00	4,529.25	11,413.71	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	16.78	ม.	13.00	218.14	-	-	218.14	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ขอบทางเดินผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาเข้ม	7.25	ตร.ม	447.00	3,240.75	108.00	783.00	4,023.75	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.3 ทางเดิน 3							52,272.73	
7.4	ลานที่นั่ง และ PAVILION (ศาลาที่พัก)								
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาเข้ม	25.02	ตร.ม	447.00	11,183.94	108.00	2,702.16	13,886.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	25.02	ตร.ม	114.00	2,852.28	75.00	1,876.50	4,728.78	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีขาว 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	118.90	ตร.ม	447.00	53,148.30	108.00	12,841.20	65,989.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	118.90	ตร.ม	114.00	13,554.60	75.00	8,917.50	22,472.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	เสาเหล็กกลม ขนาด 6" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาเข้ม (คิดเฉพาะค่าทำสี)	1.00	ตร.ม	62.00	62.00	39.00	39.00	101.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	เสาเหล็กกลม ขนาด 8" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาอ่อน (คิดเฉพาะค่าทาสี)	40.40	ตร.ม	62.00	2,504.80	39.00	1,575.60	4,080.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
	หลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	169.93	ตร.ม	455.00	77,318.15	72.00	12,234.96	89,553.11	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	FLASHING ครอบหลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	100.57	ม.	395.00	39,725.15	51.00	5,129.07	44,854.22	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ฝ้าอลูมิเนียม สี LIGHT OAK	175.89	ตร.ม	1,750.00	307,807.50	250.00	43,972.50	351,780.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รางน้ำสแตนเลส ตัดพับตามแบบ	39.46	ม.	850.00	33,541.00	26.00	1,025.96	34,566.96	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.4 ลานที่นั่ง และ PAVILION (ศาลาที่พัก)							632,012.17	
7.5	**ลานโรยกรวด**								
	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	88.00	ตร.ม	-	-	99.00	8,712.00	8,712.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาเข้ม	7.95	ตร.ม	447.00	3,553.65	108.00	858.60	4,412.25	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	7.95	ตร.ม	114.00	906.30	75.00	596.25	1,502.55	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	หินกรวดคัด สีเทาเข้ม เบอร์ 3	74.64	ตร.ม	468.00	34,931.52	127.00	9,479.28	44,410.80	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง/MIT
	GRASS GRID ขนาด 400x350x40 มม.	74.64	ตร.ม	350.00	26,124.00	-	-	26,124.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	GEOTEXTILE	55.70	ตร.ม	28.00	1,559.60	-	-	1,559.60	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.5 ลานโรยกรวด							86,721.20	
7.6	**งานบันได**								
	กระเบื้องพอร์ซเลน สีเทาอ่อน ผิว MATT ขนาด 60x60 ซม. หนา 1 ซม	3.00	ตร.ม	620.00	1,860.00	228.00	684.00	2,544.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 4 ซม สำหรับปูกระเบื้อง หนา 1 ซม.	3.00	ตร.ม	114.00	342.00	75.00	225.00	567.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ปูนยาแนว	3.00	ตร.ม	5.51	16.53	-	-	16.53	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีขาว 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	0.80	ตร.ม	447.00	357.60	108.00	86.40	444.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	0.80	ตร.ม	114.00	91.20	75.00	60.00	151.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.6 งานบันได							3,722.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
7.7	ที่นั่ง 1								
	ผิวหินขัด คัดหินสีขาว 40% สีเทา 60% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	13.13	ตร.ม	475.00	6,236.75	166.00	2,179.58	8,416.33	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิว หินขัด	13.13	ตร.ม	84.00	1,102.92	109.00	1,431.17	2,534.09	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	9.90	ม.	13.00	128.70	-	-	128.70	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.7 ที่นั่ง 1							11,079.12	
7.8	ที่นั่ง 2 ,ลานที่นั่ง และแผ่นทางเดิน								
	ผิวหินขัด คัดหินสีขาว 40% สีเทา 60% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	9.20	ตร.ม	475.00	4,370.00	166.00	1,527.20	5,897.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิว หินขัด	9.20	ตร.ม	84.00	772.80	109.00	1,002.80	1,775.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	6.60	ม.	13.00	85.80	-	-	85.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีขาว 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	15.25	ตร.ม	447.00	6,816.75	108.00	1,647.00	8,463.75	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	15.25	ตร.ม	114.00	1,738.50	75.00	1,143.75	2,882.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา 60% ดำ 20% เนื้อปูนสีเทาเข้ม	3.71	ตร.ม	447.00	1,658.37	108.00	400.68	2,059.05	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม สำหรับทำผิวกรวดล้าง	3.71	ตร.ม	114.00	422.94	75.00	278.25	701.19	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.8 ที่นั่ง 2 ,ลานที่นั่ง และแผ่นทางเดิน							21,864.84	
7.9	ที่นั่ง 3								
	ผิวหินขัด คัดหินสีขาว 40% สีเทา 60% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	6.83	ตร.ม	475.00	3,244.25	166.00	1,133.78	4,378.03	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิว หินขัด	6.83	ตร.ม	84.00	573.72	109.00	744.47	1,318.19	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	9.00	ม.	13.00	117.00	-	-	117.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.9 งานที่นั่ง 3							5,813.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
7.10	ที่นั่ง 4								
	ผิวหินขัด คัดหินสีขาว 40% สีเทา 60% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	5.71	ตร.ม	475.00	2,712.25	166.00	947.86	3,660.11	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิว หินขัด	5.71	ตร.ม	84.00	479.64	109.00	622.39	1,102.03	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	5.04	ม.	13.00	65.52	-	-	65.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.10 ที่นั่ง 4							4,827.66	
7.11	ที่นั่ง 5								
	ผิวหินขัด คัดหินสีขาว 40% สีเทา 60% เนื้อปูนสีเทาอ่อน	8.84	ตร.ม	475.00	4,199.00	166.00	1,467.44	5,666.44	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิว หินขัด	8.84	ตร.ม	84.00	742.56	109.00	963.56	1,706.12	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	10.02	ม.	13.00	130.26	-	-	130.26	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.11 ที่นั่ง 5							7,502.82	
7.12	กระบะต้นไม้ 1								
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา เนื้อปูนสีเทา	6.17	ตร.ม	447.00	2,757.99	108.00	666.36	3,424.35	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิวกรวดล้าง	6.17	ตร.ม	84.00	518.28	109.00	672.53	1,190.81	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	9.82	ม.	13.00	127.66	-	-	127.66	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.12 กระบะต้นไม้ 1							4,742.82	
7.13	กระบะต้นไม้ 2								
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา เนื้อปูนสีเทา	7.17	ตร.ม	447.00	3,204.99	108.00	774.36	3,979.35	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิวกรวดล้าง	7.17	ตร.ม	84.00	602.28	109.00	781.53	1,383.81	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แนวเซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. (ฝังเส้น PVC แล้วดึงออก)	9.22	ม.	13.00	119.86	-	-	119.86	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.13 กระบะต้นไม้ 2							5,483.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
7.14	กระบะต้นไม้ 3								
	งานรื้อถอนพื้นหินแกรนิต	4.00	ตร.ม	-	-	51.00	204.00	204.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา เนื้อปูนสีเทา	2.00	ตร.ม	447.00	894.00	108.00	216.00	1,110.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิวกรวดล้าง	2.00	ตร.ม	84.00	168.00	109.00	218.00	386.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.14 กระบะต้นไม้ 3							1,700.00	
7.15	COVER WALKWAY 1								
	เสาเหล็กกลม ขนาด 6" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาเข้ม (คิดเฉพาะราคาทาสี)	1.00	ตร.ม	62.00	62.00	39.00	39.00	101.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	เสาเหล็กกลม ขนาด 8" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาอ่อน (คิดเฉพาะราคาทาสี)	33.70	ตร.ม	62.00	2,089.40	39.00	1,314.30	3,403.70	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	หลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	100.14	ตร.ม	455.00	45,563.70	72.00	7,210.08	52,773.78	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	FLASHING ครอบหลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	108.45	ม.	395.00	42,837.75	51.00	5,530.95	48,368.70	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ฝ้าอลูมิเนียม สี LIGHT OAK	106.80	ตร.ม	1,750.00	186,900.00	250.00	26,700.00	213,600.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รางน้ำสแตนเลส ตัดพับตามแบบ	44.46	ม.	850.00	37,791.00	26.00	1,155.96	38,946.96	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.15 COVER WALKWAY 1							357,194.14	
7.16	COVER WALKWAY 2								
	เสาเหล็กกลม ขนาด 6" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาเข้ม (คิดเฉพาะราคาทาสี)	1.00	ตร.ม	62.00	62.00	39.00	39.00	101.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	เสาเหล็กกลม ขนาด 8" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาอ่อน (คิดเฉพาะราคาทาสี)	40.00	ตร.ม	62.00	2,480.00	39.00	1,560.00	4,040.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	113.80	ตร.ม	455.00	51,779.00	72.00	8,193.60	59,972.60	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	FLASHING ครอบหลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	117.26	ม.	395.00	46,317.70	51.00	5,980.26	52,297.96	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ฝ้าอลูมิเนียม สี LIGHT OAK	121.40	ตร.ม	1,750.00	212,450.00	250.00	30,350.00	242,800.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
	รางน้ำสแตนเลส ตัดพับตามแบบ	50.44	ม.	850.00	42,874.00	26.00	1,311.44	44,185.44	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.16 COVER WALKWAY 2							403,397.00	
7.17	**ขอบกั้นกรวด 1**								
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา เนื้อปูนสีเทา	13.04	ตร.ม	447.00	5,828.88	108.00	1,408.32	7,237.20	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิวกรวดล้าง	13.04	ตร.ม	84.00	1,095.36	109.00	1,421.36	2,516.72	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ขอบฝังดิน BORDER CURB ขนาด 9x60x6 ซม.	57.20	ม.	221.00	12,641.20	-	-	12,641.20	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	GEOTEXTILE	10.44	ตร.ม	28.00	292.32	-	-	292.32	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หินคลุก ขนาด 3/4 นิ้ว	10.44	ตร.ม	498.00	5,199.12	99.00	1,033.56	6,232.68	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.17 ขอบกั้นกรวด 1							28,920.12	
7.18	**ขอบกั้นกรวด 2 รวมทาง service ระหว่าง PA**								
	ขอบฝังดิน BORDER CURB ขนาด 9x60x6 ซม.	331.00	ม.	221.00	73,151.00	-	-	73,151.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	GEOTEXTILE	127.86	ตร.ม	28.00	3,580.08	-	-	3,580.08	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หินคลุก ขนาด 3/4 นิ้ว	100.74	ตร.ม	498.00	50,168.52	99.00	9,973.26	60,141.78	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.18 ขอบกั้นกรวด 2 รวมทาง service ระหว่าง PA							136,872.86	
7.19	**ป้อมยาม 1**								
	กระเบื้องพอร์ซเลน สีครีมเทา ผิว MATT ขนาด 60x60 ซม. หนา 1 ซม	2.56	ตร.ม	650.00	1,664.00	228.00	583.68	2,247.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 4 ซม สำหรับปูกระเบื้อง หนา 1 ซม.	2.56	ตร.ม	114.00	291.84	75.00	192.00	483.84	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ปูนยาแนว	2.56	ตร.ม	5.51	14.11	-	-	14.11	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	คอนกรีตฉาบเรียบทาสีภายนอก สี เทาอ่อน	24.87	ตร.ม	43.00	1,069.41	35.00	870.45	1,939.86	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูน คสล. ทำผิวฉาบเรียบ	24.87	ตร.ม	84.00	2,089.08	109.00	2,710.83	4,799.91	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
	คอนกรีตฉาบเรียบทาสีภายใน สี ขาวครีม	16.50	ตร.ม	43.00	709.50	31.00	511.50	1,221.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูน คสล. ทำผิวฉาบเรียบ	16.50	ตร.ม	84.00	1,386.00	109.00	1,798.50	3,184.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แผงระแนงไวนิลขนาด 3" สีโอ๊ค พร้อมรางล็อคแผ่น	1.00	LS	3,737.82	3,737.82	-	-	3,737.82	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น พร้อมโครงยึดฝ้า	2.75	ตร.ม	328.00	902.00	77.00	211.75	1,113.75	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม ทำสีดำ ขนาด 1.70 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	39,105.00	39,105.00	-	-	39,105.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ทำสีดำ ขนาด 1.10 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	18,753.00	18,753.00	-	-	18,753.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ทำสีดำ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	9,243.00	9,243.00	-	-	9,243.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.19 ป้อมยาม 1							85,843.47	
7.20	**รั้วประดับ**								
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา เนื้อปูนสีเทา	99.05	ตร.ม	447.00	44,275.35	108.00	10,697.40	54,972.75	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูนทรายฉาบรองพื้น ขีดลายร่องแนวขวาง สำหรับทำผิวกรวดล้าง	99.05	ตร.ม	84.00	8,320.20	109.00	10,796.45	19,116.65	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แผงระแนงไวนิลขนาด 3" สีโอ๊ค พร้อมรางล็อคแผ่น	1.00	LS.	299,724.96	299,724.96	-	-	299,724.96	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	459.00	ม.	147.16	67,546.44	70.17	32,208.03	99,754.47	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	เหล็ก H BEAM ขนาด 200x100x5.5x8 มม.	85.00	ม.	819.00	69,615.00	312.00	26,520.00	96,135.00	พาณิชย์จังหวัด/-/-
	รวมค่างานต้นทุน 7.20 รั้วประดับ							569,703.83	
7.21	**ป้อมยาม 2 ,ป้าย และพื้น**								
	กระเบื้องพอร์ซเลน สีครีมเทา ผิว MATT ขนาด 60x60 ซม. หนา 1 ซม	5.00	ตร.ม	756.00	3,780.00	228.00	1,140.00	4,920.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	พื้น คสล.เทปูนทรายรองพื้น หนา 4 ซม สำหรับปูกระเบื้อง หนา 1 ซม.	5.00	ตร.ม	114.00	570.00	75.00	375.00	945.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ปูนยาแนว	5.00	ตร.ม	5.51	27.55	-	-	27.55	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	คอนกรีตฉาบเรียบทาสีภายนอก สี เทาอ่อน	30.01	ตร.ม	43.00	1,290.43	35.00	1,050.35	2,340.78	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
	ผนังปูน คสล. ทำผิวฉาบเรียบ	30.01	ตร.ม	84.00	2,520.84	109.00	3,271.09	5,791.93	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	คอนกรีตฉาบเรียบทาสีภายใน สี ขาวครีม	29.98	ตร.ม	43.00	1,289.14	31.00	929.38	2,218.52	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	ผนังปูน คสล. ทำผิวฉาบเรียบ	29.98	ตร.ม	84.00	2,518.32	109.00	3,267.82	5,786.14	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	หลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	49.33	ตร.ม	455.00	22,445.15	72.00	3,551.76	25,996.91	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	FLASHING ครอบหลังคาเมทัลชีท สี BLACK MICA	45.36	ม.	395.00	17,917.20	51.00	2,313.36	20,230.56	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	แผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น พร้อมโครงยึดฝ้า	5.04	ตร.ม	328.00	1,653.12	77.00	388.08	2,041.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง/MIT
	รางน้ำสแตนเลส ตัดพับตามแบบ	14.68	ม.	850.00	12,478.00	26.00	381.68	12,859.68	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม ทำสีดำ ขนาด 1.70 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ทำสีดำ ขนาด 1.10 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	6,170.00	6,170.00	-	-	6,170.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	เสาเหล็กกลม ขนาด 6" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาเข้ม (คิดเฉพาะราคาทาสี)	0.20	ตร.ม	62.00	12.40	39.00	7.80	20.20	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	เสาเหล็กกลม ขนาด 8" ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสี เทาอ่อน (คิดเฉพาะราคาทาสี)	7.72	ตร.ม	62.00	478.64	39.00	301.08	779.72	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	งานรื้อถอนป้าย	105.00	ตร.ม	-	-	31.00	3,255.00	3,255.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	อลูมิเนียมคอมโพสิต สี LIGHT BRONZE METALLIC	105.00	ตร.ม	2,064.00	216,720.00	525.00	55,125.00	271,845.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ฝ้าอลูมิเนียม สี LIGHT OAK	51.45	ตร.ม	1,750.00	90,037.50	250.00	12,862.50	102,900.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	แผงระแนงไวนิลขนาด 3" สีโอ๊ค พร้อมรางล็อคแผ่น	1.00	LS.	33,956.34	33,956.34	-	-	33,956.34	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ป้ายอักษรไฟออกหน้า	1.00	ชุด	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.21 ป้อมยาม 2 ,ป้าย และพื้น							579,784.53	
7.22	**ฐานเสาธงและกระบะต้นไม้**								
	ผิวกรวดล้าง คัดหินสีเทา เนื้อปูนสีเทา	11.49	ตร.ม	785.00	9,019.65	113.00	1,298.37	10,318.02	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	หินคลุก ขนาด 3/4 นิ้ว	4.46	ตร.ม	498.00	2,221.08	99.00	441.54	2,662.62	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงลานภูมิทัศน์ด้านหน้า และ Facade อาคาร 17

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ บรก.ก 1356/2569 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
	ขอบฝังดิน BORDER CURB ขนาด 9x60x6 ซม.	24.60	ม.	221.00	5,436.60	-	-	5,436.60	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	เสาธงไฟเบอร์กลาส สูง 8 เมตร	5.00	ชุด	28,900.00	144,500.00	-	-	144,500.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	ผ้าธงโลโก้ ขนาด 100x150 ซม.	5.00	ชุด	805.00	4,025.00	-	-	4,025.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.22 ฐานเสาธงและกระบะต้นไม้							166,942.24	
7.23	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	ประตูแสตนเลสยืดพับได้	1.00	งาน	442,231.00	442,231.00	-	-	442,231.00	สืบราคา/มาตรฐานแรงงานฯ/MIT
	รวมค่างานต้นทุน 7.23 งานเบ็ดเตล็ด							442,231.00	