แบบ บก.01

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : เป็นเงิน 4,608,587.13 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
   4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 8 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 4,608,587.13 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกอบด้วย
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3 )
   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 นายวีรทัศ | วัชโรทัย | ประธานกรรมการ | |
| 7.2 นายนิกร | พิมพ์ศิริ | กรรมการ | |
| 7.3 นายธนิต | โสตถิสรรเสริญ | กรรมการ | |

**แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร** ปร.4

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน** 1 ชุด

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** ..... หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | | ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ส่วนที่ 1** | **(ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)** | | |
| | - กลุ่มที่ 1 | หมวดงานสถาปัตย์ | 2,680,046.93 | |
| | | หมวดงานสาธารณูปโภค | 1,157,599.15 | |
| | - กลุ่มที่ 2 | งานตกแต่งภายในสำนักงาน (Built-In) | 65,141.05 | |
| 2 | **ส่วนที่ 2** | (ตาม ปร.2(ก)) | | |
| | - งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | (หมวดงานครุภัณฑ์) | 587,700.00 | |
| 3 | **ส่วนที่ 3** | | | |
| | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | (ตาม ปร.3) | 107,600.00 | |
| | - งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) | (ตาม ปร.1) | 10,500.00 | |
| สรุป | | **ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ** | 4,608,587.13 | |
| | | **ราคากลาง** | 4,608,587.13 | |
| | ราคากลาง | **(สี่ล้านหกแสนแปดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)** | | |
| | ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน | | 3,000.00 | บาท |
| | คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง | | | |
| | และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ | | | |

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** ..... **หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | <u>ส่วนที่ 3</u> | | | | |
| | **ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ** | | | | |
| 1 | ค่านั่งร้าน | 1.00 | งาน | 33,600.00 | |
| 2 | ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ | 1.00 | งาน | 30,000.00 | |
| 3 | ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น | 1.00 | งาน | 16,000.00 | |
| 4 | ค่าทำความสะอาดและขนเศษวัสดุทิ้ง | 1.00 | งาน | 8,000.00 | |
| 5 | ค่าไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม | 1.00 | งาน | 20,000.00 | |
| | | | | | |
| | **รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ** | | | 107,600.00 | |

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าครุภัณฑ์ | | | ค่าติดตั้ง | | | รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงิน | ค่าติดตั้ง | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 2 | | | | | | | | |
| | **หมวดงานครุภัณฑ์** | | | | | | | | |
| | **งานครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | | | | | |
| 1 | S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า | 73,457.94 | 5,142.06 | 78,600.00 | - | - | - | 78,600.00 | |
| 2 | S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา | 13,271.03 | 928.97 | 14,200.00 | - | - | - | 14,200.00 | |
| 3 | S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา | 15,233.64 | 1,066.36 | 16,300.00 | - | - | - | 16,300.00 | |
| 4 | S6 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ | 10,280.37 | 719.63 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | |
| 5 | S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า | 61,682.24 | 4,317.76 | 66,000.00 | - | - | - | 66,000.00 | |
| 6 | S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว | 40,000.00 | 2,800.00 | 42,800.00 | - | - | - | 42,800.00 | |
| 7 | S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ | 50,467.29 | 3,532.71 | 54,000.00 | - | - | - | 54,000.00 | |
| 8 | S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร | 11,214.95 | 785.05 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | |
| 9 | S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า | 23,551.40 | 1,648.60 | 25,200.00 | - | - | - | 25,200.00 | |
| 10 | S19 ตู้เก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน | 37,009.35 | 2,590.65 | 39,600.00 | - | - | - | 39,600.00 | |
| 11 | S23 ตู้เก็บเอกสาร | 28,785.05 | 2,014.95 | 30,800.00 | - | - | - | 30,800.00 | |
| 12 | เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. | 5,327.10 | 372.90 | 5,700.00 | - | - | - | 5,700.00 | |
| | (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1) | | | | | | | | |
| 13 | เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V. | 6,542.06 | 457.94 | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | |
| | (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2) | | | | | | | | |
| | **รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน** | 376,822.43 | 26,377.57 | 403,200.00 | - | - | - | 403,200.00 | |
| | **งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ** | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (INVERTER) | | | | | | | | |
| | - ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr. | 23,271.03 | 1,628.97 | 24,900.00 | - | - | - | 24,900.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (INVERTER) | | | | | | | | |
| | - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr. | 45,420.56 | 3,179.44 | 48,600.00 | - | - | - | 48,600.00 | |
| | - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. | 103,738.32 | 7,261.68 | 111,000.00 | - | - | - | 111,000.00 | |
| | **รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ** | 172,429.91 | 12,070.09 | 184,500.00 | - | - | - | 184,500.00 | |
| | | | | | | | รวม | 587,700.00 | |

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | ค่าติดตั้ง | | รวมค่าครุภัณฑ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 2 | | | | | | | | |
| | 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | | | | | | |
| | 1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| 1 | S1, โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า | 6.00 | ชุด | 12,242.99 | 73,457.94 | - | - | 73,457.94 | |
| 2 | S2, โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา | 1.00 | ชุด | 13,271.03 | 13,271.03 | - | - | 13,271.03 | |
| 3 | S3, โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา | 1.00 | ชุด | 15,233.64 | 15,233.64 | - | - | 15,233.64 | |
| 4 | S6, โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ | 2.00 | ชุด | 5,140.19 | 10,280.37 | - | - | 10,280.37 | |
| 5 | S11, เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า | 2.00 | ชุด | 30,841.12 | 61,682.24 | - | - | 61,682.24 | |
| 6 | S12, เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว | 4.00 | ชุด | 10,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| 7 | S13, เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ | 12.00 | ชุด | 4,205.61 | 50,467.29 | - | - | 50,467.29 | |
| 8 | S14, เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร | 2.00 | ชุด | 5,607.48 | 11,214.95 | - | - | 11,214.95 | |
| 9 | S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า | 7.00 | ชุด | 3,364.49 | 23,551.40 | - | - | 23,551.40 | |
| 10 | S19 ตู้เก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน | 6.00 | ชุด | 6,168.22 | 37,009.35 | - | - | 37,009.35 | |
| 11 | S23 ตู้เก็บเอกสาร | 11.00 | ชุด | 2,616.82 | 28,785.05 | - | - | 28,785.05 | |
| 12 | เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1) | 1.00 | ชุด | 5,327.10 | 5,327.10 | - | - | 5,327.10 | |
| 13 | เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2) | 1.00 | ชุด | 6,542.06 | 6,542.06 | - | - | 6,542.06 | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | | | | **376,822.43** | |

4

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | ค่าติดตั้ง | | รวมค่าครุภัณฑ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ** | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (INVERTER) | | | | | | | | |
| | - ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr. | 1.00 | ชุด | 23,271.03 | 23,271.03 | - | - | 23,271.03 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (INVERTER) | | | | | | | | |
| | - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr. | 1.00 | ชุด | 45,420.56 | 45,420.56 | - | - | 45,420.56 | |
| | - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. | 2.00 | ชุด | 51,869.16 | 103,738.32 | - | - | 103,738.32 | |
| | **รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ** | | | | | | | **172,429.91** | |

**แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)** แบบปร.1 (ก)

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**แบบ ปร.1 ที่แนบ** 21 หน้า

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1** | | | | |
| 1 | หมวดงานสถาปัตย์ | | | | |
| | - งานรื้อถอน | 37,506.00 | | | |
| | - งานผนัง | 481,776.00 | | | |
| | - งานฝ้าเพดาน | 179,257.00 | | | |
| | - งานพื้น | 311,624.00 | | | |
| | - งานบันไดด้านหน้าอาคาร | 51,685.80 | | | |
| | - งานหลังคา | 82,542.00 | | | |
| | - งานประตู - หน้าต่าง | 245,700.00 | | | |
| | - งานสุขภัณฑ์ | 94,794.00 | | | |
| | - งานทาสี | 77,912.00 | | | |
| | - งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย) | 495,136.80 | | | |
| | **รวมหมวดงานสถาปัตย์** | 2,057,933.60 | 1.3023 | 2,680,046.93 | |
| 2 | หมวดงานสาธารณูปโภค | | | | |
| | - งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | 865,888.24 | | | |
| | - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | 20,000.00 | | | |
| | - งานสุขาภิบาล | 3,000.00 | | | |
| | **รวม หมวดงานสาธารณูปโภค** | 888,888.24 | 1.3023 | 1,157,599.15 | |
| | **ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2** | | | | |
| 3 | งานตกแต่งภายในสำนักงาน (Built-In) | 50,020.00 | 1.3023 | 65,141.05 | |
| **รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)** | | 2,996,841.84 | 1.3023 | | |
| | ค่า Factor F = 1.3023 | | | | |
| **เงื่อนไข** | อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 % | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมงานปรับปรุง** | 3,902,787.13 | |

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | <u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u> | | | | | | | | |
| | **หมวดงานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | | |
| | **งานรื้อถอน (ชั้น 1)** | | | | | | | | |
| 1 | รื้อผนังเบา-ผนังตกแต่งของเดิมออก | 113.00 | ตร.ม. | 21.00 | 2,373.00 | - | - | 2,373.00 | |
| 2 | รื้อผนัง-กล่องไฟส่วน ATM | 1.00 | งาน | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3 | รื้อประตูเดิมออก | 1.00 | งาน | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 4 | ซ่อมประตู-ทำความสะอาด | 1.00 | งาน | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5 | รื้อกระเบื้องพื้นเดิมออก | 121.00 | ตร.ม. | - | - | 31.00 | 3,751.00 | 3,751.00 | |
| 6 | รื้อฝ้าเพดานเดิมออก | 109.00 | ตร.ม. | - | - | 21.00 | 2,289.00 | 2,289.00 | |
| 7 | รื้อผนังคอมโพสิต | 25.00 | ตร.ม. | - | - | 21.00 | 525.00 | 525.00 | |
| 8 | รื้อป้ายชื่อธนาคารดวงตราธนาคาร | 1.00 | งาน | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 9 | รื้อป้าย ATM แผงผนัง ATM ทั้งหมด | 1.00 | งาน | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 10 | รื้อบันไดด้านหน้าออก | 1.00 | งาน | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | **งานรื้อถอน (ชั้น 2)** | | | | | | | | |
| 1 | รื้อกระเบื้องพื้นของเดิมออก | 114.00 | ตร.ม. | - | - | 31.00 | 3,534.00 | 3,534.00 | |
| 2 | รื้อฝ้าเพดานเดิมออก | 223.00 | งาน | - | - | 21.00 | 4,683.00 | 4,683.00 | |
| 3 | รื้อมู่ลี่ของเดิมออก | 1.00 | งาน | - | - | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 5 | ซ่อมแซมผนังมีน้ำรั่วซึม | 1.00 | ตร.ม. | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 6 | รื้อกระเบื้องผนัง | 24.00 | ตร.ม. | - | - | 31.00 | 744.00 | 744.00 | |
| | | | | | | | | | |

4

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

**หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานรื้อถอน (ชั้น 3)** | | | | | | | | |
| 1 | รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิมออก | 101.00 | ตร.ม. | - | - | 15.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | |
| 2 | รื้อฝ้าเพดานของเดิม | 109.00 | ตร.ม. | - | - | 21.00 | 2,289.00 | 2,289.00 | |
| 3 | รื้อผนังกระเบื้องห้องน้ำ | 7.00 | ตร.ม. | - | - | 31.00 | 217.00 | 217.00 | |
| 4 | รื้อมู่ลี่เดิมออก | 1.00 | งาน | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 5 | ซ่อมแซมหลังคา | 1.00 | งาน | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | **งานรื้อถอนวัสดุ ชั้นดาดฟ้า** | | | | | | | | |
| 1 | รื้อระบบกันซึมเดิมออก | 121.00 | ตร.ม. | - | - | 21.00 | 2,541.00 | 2,541.00 | |
| 2 | รื้อหลังคาของเดิมออก | 12.00 | ตร.ม. | - | - | 72.00 | 864.00 | 864.00 | |
| 3 | รื้อฝ้าเพดานของเดิมออก | 11.00 | ตร.ม. | - | - | 21.00 | 231.00 | 231.00 | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน** | | | | | | | **37,506.00** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานผนัง** | | | | | | | | |
| 1 | ผนังเดิมขูดลอกสีออก อุดโป้วซ่อมแซม | 227.00 | ตร.ม | - | - | 10.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | |
| 2 | ผนังไม้ HMR หนา 9 มม. โครงเหล็กอาบสังกะสี กรุ 1 ด้าน | 26.00 | ตร.ม | 615.00 | 15,990.00 | 103.00 | 2,678.00 | 18,668.00 | |
| 3 | ผนังไม้ HMR หนา 9 มม. โครงเหล็กอาบสังกะสี กรุ 2 ด้าน | 29.00 | ตร.ม | 765.00 | 22,185.00 | 133.00 | 3,857.00 | 26,042.00 | |
| 4 | กรุลามิเนตลายไม้ | 11.00 | ตร.ม | 650.00 | 7,150.00 | 100.00 | 1,100.00 | 8,250.00 | |
| 5 | กรุกระจก Glass Kote สีชมพู หนา 5 มม. | 121.00 | ตร.ฟ. | 250.00 | 30,250.00 | 15.00 | 1,815.00 | 32,065.00 | |
| 6 | กรุ Wallpaper หลังผ้า | 125.00 | ตร.ม. | 450.00 | 56,250.00 | 50.00 | 6,250.00 | 62,500.00 | |
| 7 | ผนังตกแต่งช่อง ATM | 3.00 | ช่อง | 13,080.00 | 39,240.00 | - | - | 39,240.00 | |
| 8 | คิ้ว Aluminium ☑ ขนาด 20 มม. | 20.00 | เมตร | 210.00 | 4,200.00 | 50.00 | 1,000.00 | 5,200.00 | |
| 9 | กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.60 ม. | 72.00 | ตร.ม. | 375.00 | 27,000.00 | 228.00 | 16,416.00 | 43,416.00 | |
| 10 | ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าว | 105.00 | ตร.ม. | 1,810.00 | 190,050.00 | 515.00 | 54,075.00 | 244,125.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานผนัง** | | | | | | | **481,776.00** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| 1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 128.00 | ตร.ม. | 258.00 | 33,024.00 | 77.00 | 9,856.00 | 42,880.00 | |
| 2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. T-Bar ขนาด 0.60 x 1.20 ม. เหล็กปรับระดับ 3 มม. | 263.00 | ตร.ม. | 326.00 | 85,738.00 | 53.00 | 13,939.00 | 99,677.00 | |
| 3 | ฝ้า Aluminium อบสี F150 กว้าง 135 มม. โครงคร่าวเหล็ก 1" x 1" | 17.00 | ตร.ม. | 2,100.00 | 35,700.00 | - | - | 35,700.00 | |
| 4 | ช่อง Service สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 2.00 | ชุด | 400.00 | 800.00 | 100.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน** | | | | | | | 179,257.00 | |

4

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

**หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานพื้น** | | | | | | | | |
| 1 | ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 137.00 | ตร.ม. | 567.00 | 77,679.00 | 228.00 | 31,236.00 | 108,915.00 | |
| 2 | กระเบื้องยางลายไม้ Click Lock 0.18 x 1.20 ม. หนา 4 มม. | 226.00 | ตร.ม. | 470.00 | 106,220.00 | 120.00 | 27,120.00 | 133,340.00 | |
| 3 | กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.60 ม. ชนิดกันลื่น | 15.00 | ตร.ม. | 375.00 | 5,625.00 | 158.00 | 2,370.00 | 7,995.00 | |
| 4 | บังเชิงผนัง Aluminium ขนาด 100 มม. | 51.00 | ตร.ม. | 200.00 | 10,200.00 | 46.00 | 2,346.00 | 12,546.00 | |
| 5 | จมูกบันได ขนาด 50 มม. ชนิดร่องกันลื่น | 33.00 | เมตร | 200.00 | 6,600.00 | 44.00 | 1,452.00 | 8,052.00 | |
| 6 | กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 | 22.00 | ตร.ม. | 347.00 | 7,634.00 | 161.00 | 3,542.00 | 11,176.00 | |
| 7 | กรวดล้าง | 10.00 | ตร.ม. | 447.00 | 4,470.00 | 108.00 | 1,080.00 | 5,550.00 | |
| 8 | บัวเชิงผนัง PVC 4" | 185.00 | เมตร | 90.00 | 16,650.00 | 40.00 | 7,400.00 | 24,050.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานพื้น** | | | | | | | **311,624.00** | |

4

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานบันไดด้านหน้าอาคาร** | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีต | 1.80 | ลบ.ม. | 2,470.00 | 4,446.00 | 421.00 | 757.80 | 5,203.80 | |
| 2 | เหล็ก Ø 12 มม. | 22.00 | เส้น | 183.00 | 4,026.00 | 32.00 | 704.00 | 4,730.00 | |
| 3 | เหล็ก Ø 9 มม. | 28.00 | เส้น | 105.00 | 2,940.00 | 22.00 | 616.00 | 3,556.00 | |
| 4 | เหล็ก Ø 6 มม. | 6.00 | เส้น | 49.00 | 294.00 | 10.00 | 60.00 | 354.00 | |
| 5 | ลวดผูกเหล็ก | 10.00 | ก.ก. | 58.00 | 580.00 | - | - | 580.00 | |
| 6 | ไม้แบบ | 19.00 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 7,600.00 | 193.00 | 3,667.00 | 11,267.00 | |
| 7 | ค่าแรง | 1.00 | งาน | - | - | 7,245.00 | 7,245.00 | 7,245.00 | |
| 8 | ราวจับบันไดสแตนเลส (5 ชุด) | 1.00 | งาน | 18,750.00 | 18,750.00 | - | - | 18,750.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานบันไดด้านหน้าอาคาร** | | | | | | | **51,685.80** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

**หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานหลังคา** | | | | | | | | |
| 1 | งานมุง Metal Sheet โครงคร่าวเดิม ชนิดมีฉนวน PU Foam | 12.00 | ตร.ม. | 690.00 | 8,280.00 | 72.00 | 864.00 | 9,144.00 | |
| 2 | ทำระบบกันซึมดาดฟ้า ชนิดโพลียูรีเทรนสูตรน้ำ | 131.00 | ตร.ม. | 300.00 | 39,300.00 | 150.00 | 19,650.00 | 58,950.00 | |
| 3 | ขอบผนัง 0.20 ม. | 48.00 | เมตร | 150.00 | 7,200.00 | 151.00 | 7,248.00 | 14,448.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา** | | | | | | | **82,542.00** | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานประตู - หน้าต่าง** | | | | | | | | |
| 1 | D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง | 1.00 | ชุด | 6,800.00 | 6,800.00 | - | - | 6,800.00 | |
| 2 | D2 ประตูบานเลื่อนไม้ | 1.00 | ชุด | 18,200.00 | 18,200.00 | - | - | 18,200.00 | |
| 3 | D3 ประตูอลูมิเนียม | 1.00 | ชุด | 15,500.00 | 15,500.00 | - | - | 15,500.00 | |
| 4 | D4 ประตูเหล็ก | 1.00 | ชุด | 22,000.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | |
| 5 | D5 ประตูห้องน้ำ UPVC | 6.00 | ชุด | 7,500.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | |
| 6 | D2A ประตูบานเลื่อนไม้ | 1.00 | ชุด | 16,400.00 | 16,400.00 | - | - | 16,400.00 | |
| 7 | มู่ลี่ใบตั้ง กว้าง 8 ซม. | 87.00 | ตร.ม. | 1,400.00 | 121,800.00 | - | - | 121,800.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง** | | | | | | | **245,700.00** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานสุขภัณฑ์** | | | | | | | | |
| 1 | โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | ชุด | 4,850.00 | 29,100.00 | 461.00 | 2,766.00 | 31,866.00 | |
| 2 | ฝักบัวฉีดชำระ | 6.00 | ชุด | 300.00 | 1,800.00 | 36.00 | 216.00 | 2,016.00 | |
| 3 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ | 6.00 | ชุด | 3,500.00 | 21,000.00 | 461.00 | 2,766.00 | 23,766.00 | |
| 4 | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 6.00 | ชุด | 900.00 | 5,400.00 | 150.00 | 900.00 | 6,300.00 | |
| 5 | โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกแบบกด พร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | ชุด | 2,100.00 | 12,600.00 | 461.00 | 2,766.00 | 15,366.00 | |
| 6 | ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง | 6.00 | ชุด | 300.00 | 1,800.00 | 123.00 | 738.00 | 2,538.00 | |
| 7 | กระจกเงา ขนาด 0.80 x 1.00 ม. | 6.00 | ชุด | 950.00 | 5,700.00 | 72.00 | 432.00 | 6,132.00 | |
| 8 | ก๊อกน้ำเต้ียล้างพื้น | 6.00 | ชุด | 125.00 | 750.00 | 25.00 | 150.00 | 900.00 | |
| 9 | ราวพาดผ้า | 6.00 | ชุด | 180.00 | 1,080.00 | 72.00 | 432.00 | 1,512.00 | |
| 10 | ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น | 6.00 | ชุด | 250.00 | 1,500.00 | 77.00 | 462.00 | 1,962.00 | |
| 11 | Stop Valve | 21.00 | อัน | 80.00 | 1,680.00 | 36.00 | 756.00 | 2,436.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์** | | | | | | | 94,794.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานทาสี** | | | | | | | | |
| 1 | ซ่อมแซมผนังเดิม + ทำความสะอาด | 1.00 | งาน | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2 | ทาสี Acrylic ผนังภายใน | 264.00 | ตร.ม. | 35.00 | 9,240.00 | 31.00 | 8,184.00 | 17,424.00 | |
| 3 | ทาสี Acrylic ฝ้าเพดานภายใน | 214.00 | ตร.ม. | 36.00 | 7,704.00 | 31.00 | 6,634.00 | 14,338.00 | |
| 4 | ทาสี Acrylic ผนังภายนอก | 542.00 | ตร.ม. | 40.00 | 21,680.00 | 35.00 | 18,970.00 | 40,650.00 | |
| 5 | ทาสีเสาโลโก้ดาดฟ้า | 1.00 | งาน | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานทาสี** | | | | | | | 77,912.00 | |

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)** | | | | | | | | |
| 1 | ป้ายชื่อธนาคาร ขนาด 1.20 x 8.20 ม. | 9.84 | ตร.ม. | 11,120.00 | 109,420.80 | - | - | 109,420.80 | |
| 2 | ป้าย Digithai Life Solution ขนาด 0.30 x 2.55 ม. | 1.00 | ชุด | 38,500.00 | 38,500.00 | - | - | 38,500.00 | |
| 3 | ป้ายดวงตราไวนิล | 4.00 | ตร.ม. | 11,200.00 | 44,800.00 | - | - | 44,800.00 | |
| 4 | ป้ายกล่องไฟ Acrylic ATM / ADM / Passbook ไฟ LED | 3.00 | ชุด | 8,500.00 | 25,500.00 | - | - | 25,500.00 | |
| 5 | ป้ายธุรกรรม | 1.00 | ชุด | 45,000.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | |
| 6 | ดวงตราธนาคาร Ø 0.60 ม. | 1.00 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| 7 | สติกเกอร์ 3M ติดผนังและประตู และสติกเกอร์ดวงตรา | 1.00 | งาน | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| 8 | ป้ายโลโก้กล่องไฟ 2 หน้า ชุดไฟ LED ขนาด 2.40 x 2.40 | 5.76 | ตร.ม. | 18,600.00 | 107,136.00 | - | - | 107,136.00 | |
| 9 | ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง | 7.00 | ชุด | 500.00 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | |
| 10 | ป้ายโฆษณาไวนิลภายนอก หนา 400 แกรม | 27.00 | ตร.ม. | 500.00 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | |
| | งานโครงเหล็กด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | |
| 1 | เหล็ก LG-100 x 50 x 3.2 มม. | 20.00 | ท่อน | 862.00 | 17,240.00 | 303.00 | 6,060.00 | 23,300.00 | |
| 2 | เหล็ก LG-50 x 50 x 2.3 มม. | 19.00 | ท่อน | 553.00 | 10,507.00 | 170.00 | 3,230.00 | 13,737.00 | |
| 3 | เหล็ก LG-38 x 38 x 2.0 มม. | 26.00 | ท่อน | 352.00 | 9,152.00 | 111.00 | 2,886.00 | 12,038.00 | |
| 4 | แผ่นเหล็ก ขนาด 150 x 150 x 6 มม. | 44.00 | ชุด | 82.00 | 3,608.00 | - | - | 3,608.00 | |
| 5 | EXP.Bolt 10 mm. | 176.00 | ตัว | 127.00 | 22,352.00 | - | - | 22,352.00 | |
| 6 | งานทาสีเหล็ก (ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว + ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว) | 85.00 | ตร.ม. | 58.00 | 4,930.00 | 39.00 | 3,315.00 | 8,245.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)** | | | | | | | **495,136.80** | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | | | | | | | | |
| 1 | ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTUBRITION BOARD) | | | | | | | | |
| | ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 kA. 400 V. | | | | | | | | (MDB) |
| | - MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA. | 1.00 | ตัว | 2,832.00 | 2,832.00 | - | - | 2,832.00 | |
| | - MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA. | 6.00 | ตัว | 2,310.00 | 13,860.00 | - | - | 13,860.00 | |
| | - DIGITAL POWER METER | 1.00 | ตัว | 6,480.00 | 6,480.00 | - | - | 6,480.00 | |
| | - PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W. | 1.00 | ตัว | 2,550.00 | 2,550.00 | - | - | 2,550.00 | |
| | - SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE | 1.00 | ชุด | 32,800.00 | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | |
| | - CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31) | 1.00 | ตู้ | 31,700.00 | 31,700.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 35,700.00 | |
| | ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. | | | | | | | | (LP.1) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA. | 1.00 | ตัว | 4,608.00 | 4,608.00 | - | - | 4,608.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 14.00 | ตัว | 155.00 | 2,170.00 | - | - | 2,170.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.) | 4.00 | ตัว | 1,686.00 | 6,744.00 | - | - | 6,744.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 3P. 40 - 63AT. 6 kA. | 1.00 | ตัว | 2,274.00 | 2,274.00 | - | - | 2,274.00 | |
| | - Load Panel 30 CKT. | 1.00 | ตู้ | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | |
| | ตู้ ALP1. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. | | | | | | | | (ALP.1) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. | 1.00 | ตัว | 4,452.00 | 4,452.00 | - | - | 4,452.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 8.00 | ตัว | 155.00 | 1,240.00 | - | - | 1,240.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA. | 1.00 | ตัว | 1,860.00 | 1,860.00 | - | - | 1,860.00 | |
| | - Load Panel 18 CKT. | 1.00 | ตู้ | 7,740.00 | 7,740.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,740.00 | |
| | | | | | | | | | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ตู้ LP2. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. | | | | | | | | (LP.2) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. | 1.00 | ตัว | 4,452.00 | 4,452.00 | - | - | 4,452.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 9.00 | ตัว | 155.00 | 1,395.00 | - | - | 1,395.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA. | 1.00 | ตัว | 624.00 | 624.00 | - | - | 624.00 | |
| | - Load Panel 18 CKT. | 1.00 | ตู้ | 7,740.00 | 7,740.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,740.00 | |
| | ตู้ ALP2. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. | | | | | | | | (ALP.2) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. | 1.00 | ตัว | 4,452.00 | 4,452.00 | - | - | 4,452.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 1.00 | ตัว | 155.00 | 155.00 | - | - | 155.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA. | 3.00 | ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | - | - | 5,580.00 | |
| | - Load Panel 18 CKT. | 1.00 | ตู้ | 7,740.00 | 7,740.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,740.00 | |
| | ตู้ LP3. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) | | | | | | | | (LP.3) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. | 1.00 | ตัว | 4,452.00 | 4,452.00 | - | - | 4,452.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 6.00 | ตัว | 155.00 | 930.00 | - | - | 930.00 | |
| | - Load Panel 12 CKT. | 1.00 | ตู้ | 6,540.00 | 6,540.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,540.00 | |
| | ตู้ LC1. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER) | | | | | | | | (LC.1) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. | 1.00 | ตัว | 4,452.00 | 4,452.00 | - | - | 4,452.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 6.00 | ตัว | 155.00 | 930.00 | - | - | 930.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA. | 1.00 | ตัว | 1,860.00 | 1,860.00 | - | - | 1,860.00 | |
| | - Load Panel 12 CKT. | 1.00 | ตู้ | 6,540.00 | 6,540.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,540.00 | |
| | ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V. | | | | | | | | (UP.) |
| | - MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA. | 1.00 | ตัว | 1,122.00 | 1,122.00 | - | - | 1,122.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.) | 4.00 | ตัว | 1,686.00 | 6,744.00 | - | - | 6,744.00 | |
| | - CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. | 4.00 | ตัว | 155.00 | 620.00 | - | - | 620.00 | |
| | - Consumer Unit 10 CKT. | 1.00 | ตู้ | 2,340.00 | 2,340.00 | 700.00 | 700.00 | 3,040.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) | | | | | | | | |
| | - สายไฟ ขนาด 6 sq.mm IEC 01 | 51.00 | เมตร | 23.00 | 1,173.00 | 12.00 | 612.00 | 1,785.00 | |
| | - สายไฟ ขนาด 10 sq.mm IEC 01 | 15.00 | เมตร | 41.00 | 615.00 | 16.00 | 240.00 | 855.00 | |
| | - สายไฟ ขนาด 16 sq.mm IEC 01 | 184.00 | เมตร | 63.00 | 11,592.00 | 21.00 | 3,864.00 | 15,456.00 | |
| | - สายไฟ ขนาด 25 sq.mm IEC 01 | 40.00 | เมตร | 99.00 | 3,960.00 | 26.00 | 1,040.00 | 5,000.00 | |
| | - สายไฟ ขนาด 50 sq.mm 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) | 35.00 | เมตร | 194.00 | 6,790.00 | 46.00 | 1,610.00 | 8,400.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 1,689.10 | 1,689.10 | - | - | 1,689.10 | 7 % ของค่าวัสดุ |
| | ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. EMT. | 5.00 | เมตร | 64.00 | 320.00 | 29.00 | 145.00 | 465.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. IMC. | 51.00 | เมตร | 118.00 | 6,018.00 | 33.00 | 1,683.00 | 7,701.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 32 mm. IMC. | 10.00 | เมตร | 152.00 | 1,520.00 | 39.00 | 390.00 | 1,910.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 50 mm. IMC. | 38.00 | เมตร | 256.00 | 9,728.00 | 49.00 | 1,862.00 | 11,590.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 2,637.90 | 2,637.90 | - | - | 2,637.90 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| 3 | ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) | | | | | | | | |
| | 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A) | 19.00 | ชุด | 2,900.00 | 55,100.00 | 154.00 | 2,926.00 | 58,026.00 | |
| | 2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B) | 3.00 | ชุด | 1,950.00 | 5,850.00 | 154.00 | 462.00 | 6,312.00 | |
| | 2 x (9-10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D) | 5.00 | ชุด | 2,100.00 | 10,500.00 | 138.00 | 690.00 | 11,190.00 | |
| | 1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S) | 36.00 | ชุด | 620.00 | 22,320.00 | 118.00 | 4,248.00 | 26,568.00 | |
| | 2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T) | 10.00 | ชุด | 1,060.00 | 10,600.00 | 118.00 | 1,180.00 | 11,780.00 | |
| | 1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (สำหรับต่อแบตเตอรี่ส่วนกลาง) | 16.00 | ชุด | 900.00 | 14,400.00 | 118.00 | 1,888.00 | 16,288.00 | |
| | 2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4) | 32.00 | เมตร | 1,210.00 | 38,720.00 | 50.00 | 1,600.00 | 40,320.00 | |
| | 1 x (14 - 20) W. LED T8 | 8.00 | ชุด | 1,350.00 | 10,800.00 | 50.00 | 400.00 | 11,200.00 | |
| | 1 x (14 - 20) W. LED T8 ชนิดมีครอบพลาสติก | 1.00 | ชุด | 1,550.00 | 1,550.00 | 118.00 | 118.00 | 1,668.00 | 4 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | สวิตซ์ไฟฟ้า (SWITCH) | | | | | | | | |
| | สวิทซ์ทางเดียว (S) | 21.00 | ตัว | 31.00 | 651.00 | 82.00 | 1,722.00 | 2,373.00 | |
| | สวิทซ์สองทาง (S2) | 2.00 | ตัว | 57.00 | 114.00 | 87.00 | 174.00 | 288.00 | |
| | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) | 13.00 | ชุด | 24.00 | 312.00 | - | - | 312.00 | |
| | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว) | 1.00 | ชุด | 62.00 | 62.00 | - | - | 62.00 | |
| 5 | เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE) | | | | | | | | |
| | เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว | 2.00 | ชุด | 80.00 | 160.00 | 92.00 | 184.00 | 344.00 | |
| | เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว | 38.00 | ชุด | 128.00 | 4,864.00 | 92.00 | 3,496.00 | 8,360.00 | |
| | เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง | 45.00 | ชุด | 212.00 | 9,540.00 | 92.00 | 4,140.00 | 13,680.00 | |
| | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) | 40.00 | ชุด | 24.00 | 960.00 | - | - | 960.00 | |
| | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง) | 45.00 | ชุด | 35.00 | 1,575.00 | - | - | 1,575.00 | |
| 6 | สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE) | | | | | | | | |
| | สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) | | | | | | | | |
| | - สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm IEC 01 | 1,617.00 | เมตร | 9.00 | 14,553.00 | 7.00 | 11,319.00 | 25,872.00 | |
| | - สายไฟ ขนาด 4 sq.mm IEC 01 | 1,452.00 | เมตร | 14.00 | 20,328.00 | 10.00 | 14,520.00 | 34,848.00 | |
| | - สายไฟ ขนาด 6 sq.mm IEC 01 | 262.00 | เมตร | 23.00 | 6,026.00 | 12.00 | 3,144.00 | 9,170.00 | |
| | - สายกันไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. | 140.00 | เมตร | 40.00 | 5,600.00 | 12.00 | 1,680.00 | 7,280.00 | |
| | - สายไฟ 2.5 sq.mm XLPE/CV | 60.00 | เมตร | 21.00 | 1,260.00 | 10.00 | 600.00 | 1,860.00 | |
| | - สายไฟ 4 sq.mm XLPE/CV | 30.00 | เมตร | 28.00 | 840.00 | 12.00 | 360.00 | 1,200.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 3,343.69 | 3,343.69 | - | - | 3,343.69 | 7 % ของค่าวัสดุ |
| | | | | | | | | | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายพรเทพ วัฒนะประทาย

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | <u>ท่อร้อยสายไฟ</u> | | | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. EMT | 1,116.00 | เมตร | 31.00 | 34,596.00 | 23.00 | 25,668.00 | 60,264.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. EMT | 90.00 | เมตร | 45.00 | 4,050.00 | 25.00 | 2,250.00 | 6,300.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. IMC | 100.00 | เมตร | 87.00 | 8,700.00 | 29.00 | 2,900.00 | 11,600.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 7,101.90 | 7,101.90 | - | - | 7,101.90 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| 7 | ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) | | | | | | | | |
| | ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC) | 1.00 | ชุด | 330.00 | 330.00 | 300.00 | 300.00 | 630.00 | |
| | เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 | 10.00 | ชุด | 143.00 | 1,430.00 | 92.00 | 920.00 | 2,350.00 | |
| | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง | 10.00 | ชุด | 22.00 | 220.00 | - | - | 220.00 | |
| | สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน) | 250.00 | เมตร | 8.00 | 2,000.00 | 6.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT | 150.00 | เมตร | 31.00 | 4,650.00 | 22.00 | 3,300.00 | 7,950.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 697.50 | 697.50 | - | - | 697.50 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| 8 | ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) | | | | | | | | |
| | เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 | 66.00 | ชุด | 327.00 | 21,582.00 | 113.00 | 7,458.00 | 29,040.00 | |
| | สาย UTP. CAT.6 | 1,800.00 | เมตร | 15.00 | 27,000.00 | 10.00 | 18,000.00 | 45,000.00 | |
| | หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง | 33.00 | ชุด | 22.00 | 726.00 | - | - | 726.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT | 90.00 | เมตร | 31.00 | 2,790.00 | 23.00 | 2,070.00 | 4,860.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT | 196.00 | เมตร | 45.00 | 8,820.00 | 25.00 | 4,900.00 | 13,720.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT. | 72.00 | เมตร | 64.00 | 4,608.00 | 29.00 | 2,088.00 | 6,696.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 2,432.70 | 2,432.70 | - | - | 2,432.70 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| | | | | | | | | | 4 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME) | | | | | | | | |
| | สายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm IEC 01 | 160.00 | เมตร | 9.00 | 1,440.00 | 7.00 | 1,120.00 | 2,560.00 | |
| | - สายทนไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. | 44.00 | เมตร | 40.00 | 1,760.00 | 12.00 | 528.00 | 2,288.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 224.00 | 224.00 | - | - | 224.00 | 7 % ของค่าวัสดุ |
| | ท่อร้อยสายไฟ | | | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT. | 80.00 | เมตร | 31.00 | 2,480.00 | 23.00 | 1,840.00 | 4,320.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. IMC. | 22.00 | เมตร | 87.00 | 1,914.00 | 29.00 | 638.00 | 2,552.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 659.10 | 659.10 | - | - | 659.10 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| 10 | ระบบการต่อลงดิน (GROUNDING PROTECTION) | | | | | | | | |
| | หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX) | 2.00 | ชุด | 2,480.00 | 4,960.00 | 500.00 | 1,000.00 | 5,960.00 | |
| | กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX) | 1.00 | กล่อง | 1,696.00 | 1,696.00 | 300.00 | 300.00 | 1,996.00 | |
| | ตัวนำทองแดงเปลือยชนิดเทป (TAPE COPPER CONDUCTORS) ขนาด 75 sq.mm. | 24.00 | เมตร | 580.00 | 13,920.00 | 45.00 | 1,080.00 | 15,000.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (SURGE PROTECTIVE SUPPORT) | 1.00 | งาน | 2,088.00 | 2,088.00 | 300.00 | 300.00 | 2,388.00 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| | หัวล่อฟ้าสามแฉกขนาด Ø 15 mm. L500 mm. พร้อมฐานรับ | 1.00 | ชุด | 3,976.00 | 3,976.00 | 200.00 | 200.00 | 4,176.00 | |
| | สายไฟ ขนาด 16 sq.mm IEC 01 | 11.00 | เมตร | 63.00 | 693.00 | 21.00 | 231.00 | 924.00 | |
| | ท่อร้อยสาย PVC ขนาด Ø 20 mm. | 11.00 | เมตร | 16.00 | 176.00 | 24.00 | 264.00 | 440.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | 1.00 | งาน | 130.35 | 130.35 | - | - | 130.35 | 15 % ของค่าวัสดุ |
| | | | | | | | | | |

4

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายพรเทพ วัฒนะประทาย

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | เบ็ดเตล็ด (OTHER) | | | | | | | | |
| | ตู้โลหะพร้อมสวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D) | 2.00 | ตู้ | 6,800.00 | 13,600.00 | 300.00 | 600.00 | 14,200.00 | |
| | SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.) | 6.00 | ตัว | 3,276.00 | 19,656.00 | 300.00 | 1,800.00 | 21,456.00 | |
| | SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.) | 2.00 | ตัว | 7,440.00 | 14,880.00 | 300.00 | 600.00 | 15,480.00 | |
| | รื้อถอน+ติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FIRE ALARM CONTROL PANEL | 1.00 | ตัว | - | - | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | รื้อถอน+ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ | 18.00 | ตัว | - | - | 300.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| | **รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร** | | | | | | | **865,888.24** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 1 | รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU | 2.00 | ชุด | - | - | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ค่าของ+ค่าแรง |
| | - รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 44,000 BTU | 2.00 | ชุด | - | - | 7,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ค่าของ+ค่าแรง |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | | | 20,000.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายนิกร พิมพ์ศิริ

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานสุขาภิบาล** | | | | | | | | |
| 1 | งานเดินท่อน้ำดี (ต่อเข้าระบบเดิม) | 1.00 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล** | | | | | | | 3,000.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | <u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u> | | | | | | | | |
| | 3 งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In) | | | | | | | | |
| 1 | ตู้เก็บเอกสาร + หิ้งพระ | 1.00 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| 2 | PT1 แผง Pattition | 4.00 | ชุด | 7,350.00 | 29,400.00 | - | - | 29,400.00 | |
| 3 | PT2 แผง Pattition ผนังโต๊ะผู้ช่วยเงินฝาก | 1.00 | ชุด | 8,620.00 | 8,620.00 | - | - | 8,620.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร | | | | | | | 50,020.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่

**สถานที่ปรับปรุง** ธนาคารออมสินสาขาแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่.....

**หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง** หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

**ประมาณราคาโดย** นายพรเทพ วัฒนะประทาย

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** .....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 3 | | | | | | | | |
| | งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) | | | | | | | | |
| 1 | ถังดับเพลิง | 3.00 | ชุด | 3,500.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค) | | | | | | | 10,500.00 | |