ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : เป็นเงิน 6,678,458.22 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
   4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 14 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 6,678,458.22 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกอบด้วย
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายธนิต	โสถติสรรเสริญ	กรรมการ	
7.3 นายวสันต์	ไตรโมกข์	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร **แบบเลขที่**.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1	(ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานโครงสร้าง	196,933.43	
		หมวดงานสถาปัตย์	3,236,032.98	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	1,732,742.21	
	- กลุ่มที่ 2	งานตกแต่งภายในอาคาร	352,543.90	
		ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	61,025.22	
	- กลุ่มที่ 3	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	87,420.48	
2	ส่วนที่ 2	(ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	(หมวดงานครุภัณฑ์)	933,800.00	
3	ส่วนที่ 3	(ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ตาม ปร.3)	67,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	(ตาม ปร.1)	10,460.00	
สรุป		ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	6,678,458.22	
		ราคากลาง	6,678,458.22	
	ราคากลาง	(หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	บาท

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

.....
(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวสันต์ ไตรโมกข์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	151,382.45			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	151,382.45	1.3009	196,933.43	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	68,260.00			
	- งานผนัง	909,544.00			
	- งานฝ้าเพดาน	154,040.00			
	- งานพื้น	176,428.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	191,800.00			
	- งานสุขภัณฑ์	3,500.00			
	- งานหลังคา	257,470.00			
	- งานทาสี	112,842.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	613,650.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,487,534.00	1.3009	3,236,032.98	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,276,038.50			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	13,918.00			
	- งานสุขาภิบาล	42,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,331,956.50	1.3009	1,732,742.21	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)	271,000.00	1.3009	352,543.90	
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	46,910.00	1.3009	61,025.22	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	67,200.00	1.3009	87,420.48	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**4,355,982.95**	**1.3009**		
	ค่า Factor F = 1.3009				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมงานปรับปรุง	**5,666,698.22**	

.....

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวสันต์ ไตรโมกข์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายสภัทร์พร ชมขุนทด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	<u>โครงสร้างทั่วไป</u>								
	1.1 ขุดดินฐานราก	1.45	ลบ.ม.	-	-	121.00	175.45	175.45	
	1.2 ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	104.00	104.00	604.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	427.00	427.00	2,037.00	
	1.4 คอนกรีต fc' = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	1.00	ลบ.ม.	2,470.00	2,470.00	467.00	467.00	2,937.00	
	1.5 เหล็กตะแกรง Ø 6 มม.@ 0.20# (2 ชั้น)	5.00	ตร.ม	140.00	700.00	12.00	60.00	760.00	
	1.6 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x3.00 ม.	6.00	ต้น	571.00	3,426.00	450.00	2,700.00	6,126.00	
	1.7 ไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	139.00	417.00	417.00	
	1.8 รอก ขนาด 0.5 ตัน พร้อมฐานโครงเหล็ก	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2	<u>งานโครงเหล็กด้านหน้าอาคาร</u>								
	2.1 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	23.00	ท่อน	647.00	14,881.00	308.00	7,084.00	21,965.00	
	2.2 แผ่นเหล็ก PL 150x150x9 มม. (ขนาด 0.15x0.15 ม.)	52.00	แผ่น	80.00	4,160.00	30.00	1,560.00	5,720.00	
	2.3 Chemical Bolts 4- M12	208.00	ตัว	90.00	18,720.00	-	-	18,720.00	
	2.4 เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	17.00	ท่อน	420.00	7,140.00	170.00	2,890.00	10,030.00	
	2.5 เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	2.00	ท่อน	608.00	1,216.00	268.00	536.00	1,752.00	
	2.6 ทาสีกันสนิม + ทาสีทับหน้า	61.00	ตร.ม.	70.00	4,270.00	39.00	2,379.00	6,649.00	
	2.7 ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	2.8 รางระบายน้ำพร้อมท่อน้ำทิ้ง	14.20	ม.	900.00	12,780.00	50.00	710.00	13,490.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง							**151,382.45**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้นกระเบื้องของเดิม	240.00	ตร.ม.	-	-	50.00	12,000.00	12,000.00	
2	รื้อกันซึมชั้นดาดฟ้า + ชั้นหลังคาคลุม	392.00	ตร.ม.	-	-	50.00	19,600.00	19,600.00	
3	รื้อผนัง	126.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,890.00	1,890.00	
4	รื้อฝ้าเพดาน	214.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,350.00	5,350.00	
5	รื้อประตู / หน้าต่าง	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	
6	รื้อพื้นทางเข้าด้านหน้าและรางระบายน้ำของเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
7	รื้อถอนหลังคาของเดิม	160.00	ตร.ม.	-	-	150.00	24,000.00	24,000.00	
8	รื้อถอนงานป้ายชื่อสาขาเดิม ป้ายโลโก้ ป้ายธุรกรรม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							**68,260.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังเดิมทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าวพร้อมทำความสะอาด	125.00	ตร.ม	300.00	37,500.00	100.00	12,500.00	50,000.00	
2	ผนังไม้ HMR E1 หนาไม่ต่ำกว่า 9 มม.โครงโลหะชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม	800.00	67,200.00	175.00	14,700.00	81,900.00	
3	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. เมทัลลิคสีขาว ไส้ FR พร้อมโครงเหล็กทาสี	78.00	ตร.ม	2,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
4	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. สีเทา ไส้ FR พร้อมโครงเหล็กทาสี	10.00	ตร.ม.	1,950.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเซาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก	96.00	ตร.ม.	-	-	525.00	50,400.00	50,400.00	
6	ผนัง Wallpaper หลังผ้า	369.00	ตร.ม	425.00	156,825.00	100.00	36,900.00	193,725.00	
7	ผนังอลูมิเนียม façade sheet พร้อมโครงเหล็กทาสี	40.00	ตร.ม	2,500.00	100,000.00	450.00	18,000.00	118,000.00	
8	บัวเชิงผนัง Aluminium รวมอุปกรณ์ประกอบมุม	85.00	เมตร	250.00	21,250.00	50.00	4,250.00	25,500.00	
9	มู่ลี่ใบตั้งขนาดใบไม่น้อยกว่า 8 มม.	84.00	ตร.ม	450.00	37,800.00	100.00	8,400.00	46,200.00	
10	ผนังยิปซั่มหนา 12 มม.โครงโลหะชุบสังกะสี กรุด้านเดียว	280.00	ตร.ม.	499.00	139,720.00	100.00	28,000.00	167,720.00	
11	ผนังระแนงอลูมิเนียมลายไม้พร้อมโครง	1.00	ตร.ม.	499.00	499.00	100.00	100.00	599.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							909,544.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานของเดิม อุดรอยรั่ว รอยแตกร้าว ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย	60.00	ตร.ม.	75.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว T-Bar 0.60x1.20 ม.	280.00	ตร.ม.	327.00	91,560.00	52.00	14,560.00	106,120.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบ หนา 9 มม.โครงโลหะชุบสังกะสี	80.00	ตร.ม.	327.00	26,160.00	52.00	4,160.00	30,320.00	
4	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีกว้าง 150 มม. พร้อมโครงเหล็ก 1"x2"	3.00	ตร.ม.	1,650.00	4,950.00	250.00	750.00	5,700.00	
5	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิทพร้อมโครง	4.00	ตร.ม.	1,850.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							154,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นเดิม ซ่อมแซม พร้อมทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	พื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	196.00	ตร.ม.	606.00	118,776.00	222.00	43,512.00	162,288.00	
3	พื้นปูกระเบื้องพอร์ชเลนผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	5.00	ตร.ม.	606.00	3,030.00	222.00	1,110.00	4,140.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							176,428.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้ผิวลามิเนต	8.00	ชุด	8,000.00	64,000.00		-	64,000.00	
2	D2 ประตูกระจกเทมเปอร์บานสวิงคู่	1.00	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
3	D3 ประตูบานเลื่อน ไม้ปิดผิวลามิเนต	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00		-	14,000.00	
4	DS ประตูบานเหล็กทึบ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
5	SD ประตูบานเหล็กม้วนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	54,300.00	54,300.00		-	54,300.00	
6	Dx , Wx ทำความสะอาด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง ที่ชำรุด ให้ใช้การได้ดี	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							**191,800.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างซิงค์สำเร็จรูปหลุมเดี่ยวพร้อมขาตั้ง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							**3,500.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	พื้นทำระบบกันซึม (ดาดฟ้าและ ชั้นหลังคาคลุม)	197.00	ตร.ม.	300.00	59,100.00	150.00	29,550.00	88,650.00	
2	ขอบพื้นกันซึม (ดาดฟ้าและ ชั้นหลังคาคลุม)	127.00	เมตร	150.00	19,050.00	150.00	19,050.00	38,100.00	
3	งานซ่อมแซมตรวจสอบโครงหลังคาเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4	หลังคาเมทัลชีต ความหนา 0.3 มม. + ฉนวน PU 2 นิ้ว	160.00	ตร.ม.	550.00	88,000.00	70.00	11,200.00	99,200.00	
5	FLashing เมทัลชีต	26.00	ม.	220.00	5,720.00	50.00	1,300.00	7,020.00	
6	งานสีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน (งานเหล็ก)	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
7	หลังคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. เมทัลลิคสีขาว ไส้ FR พร้อมโครงเหล็กทาสี	8.00	ตร.ม	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							257,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสีภายนอก (รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้ว)	480.00	ตร.ม.	47.00	22,560.00	31.00	14,880.00	37,440.00	
2	ทาสี Acrylic 100 % ภายใน (รวมทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้ว)	874.00	ตร.ม.	35.00	30,590.00	28.00	24,472.00	55,062.00	
3	สีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน (งานเหล็ก)	28.00	ตร.ม.	62.00	1,736.00	30.00	840.00	2,576.00	ลูกกรงชั้น 2
4	ทาสีฝ้าเพดาน Acrylic 100 % (ฝ้าเพดานชั้นลอย)	64.00	ตร.ม.	36.00	2,304.00	30.00	1,920.00	4,224.00	
5	ผนังเดิม ขูดลอกสีเดิม พร้อมซ่อมโป้วพร้อมทำความสะอาด ก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่า	1,354.00	ตร.ม			10.00	13,540.00	13,540.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							112,842.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ม่านมู่ลี่ปรับแสงใบตั้งกว้าง 8 ซม.	1.00	ตร.ม.	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
2	สติกเกอร์ดวงตราธนาคาร	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	สติกเกอร์ฝ้า	1.00	ตร.ม.	350.00	350.00	-	-	350.00	
5	ป้ายดวงตรากัดกรด ขนาด ศก. 0.60 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	ป้ายดวงตรา ขนาด ศก. 1.00 เมตร	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
7	ป้ายติดต่อให้บริการ อครีลิค	14.00	ชุด	7,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
8	ป้ายธุรกรรมธนาคาร	3.00	ตร.ม.	11,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
9	ป้ายธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
10	ป้าย Digital life solution ชนิดกล่องไฟ	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
11	ป้ายชื่อธนาคาร	24.00	ตร.ม.	11,200.00	268,800.00	-	-	268,800.00	
12	ป้ายไวนิลโฆษณาธนาคารพร้อมโครงเหล็กและแผ่นสังกะสีกันลม	52.00	ตร.ม.	1,250.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
13	ป้ายชื่อตัวอักษร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							**613,650.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTUBRITION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 400 A. IC ≥ 36 kA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 400 AT. 400 AF. 36 kA.	1.00	ตัว	16,020.00	16,020.00	-	-	16,020.00	Compact NSX
	- MCCB. 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 36 kA.	6.00	ตัว	2,658.00	15,948.00	-	-	15,948.00	Easypact CVS
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY & PHASE SEQUENCE RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	7,430.00	7,430.00	-	-	7,430.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 1,250 x H 2,200 x D 600 mm. STAINDING TYPE (FORM 2B) (IP31)	1.00	ตู้	161,550.00	161,550.00	6,500.00	6,500.00	168,050.00	
2	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 20 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	888.00	888.00	-	-	888.00	Qovs
	- MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	1.00	ตัว	1,686.00	1,686.00	-	-	1,686.00	RCBO
	- Consumer Unit 6 CKT.	2.00	ตู้	2,040.00	4,080.00	700.00	1,400.00	5,480.00	
3	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ ALP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,692.00	4,692.00	-	-	4,692.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	4.00	ตัว	1,860.00	7,440.00	-	-	7,440.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	3.00	ตัว	155.00	465.00	-	-	465.00	"
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	8,340.00	8,340.00	1,000.00	1,000.00	9,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)				-		-	-	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 100 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,692.00	4,692.00	-	-	4,692.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	420.00	420.00	-	-	420.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	30.00	ตัว	155.00	4,650.00	-	-	4,650.00	"
	- Load Panel 36 CKT.	1.00	ตู้	10,200.00	10,200.00	1,000.00	1,000.00	11,200.00	
4	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	70.00	เมตร	14.00	980.00	10.00	700.00	1,680.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	90.00	เมตร	23.00	2,070.00	12.00	1,080.00	3,150.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	40.00	เมตร	41.00	1,640.00	16.00	640.00	2,280.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	100.00	เมตร	99.00	9,900.00	26.00	2,600.00	12,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,021.30	1,021.30	-	-	1,021.30	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 50 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	30.00	เมตร	194.00	5,820.00	46.00	1,380.00	7,200.00	
	- สายไฟขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	240.00	เมตร	374.00	89,760.00	56.00	13,440.00	103,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	6,690.60	6,690.60	-	-	6,690.60	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.				-		-	-	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	15.00	เมตร	45.00	675.00	25.00	375.00	1,050.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	101.25	101.25	-	-	101.25	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	30.00	เมตร	87.00	2,610.00	29.00	870.00	3,480.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	10.00	เมตร	118.00	1,180.00	33.00	330.00	1,510.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	10.00	เมตร	187.00	1,870.00	43.00	430.00	2,300.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 80 mm.	30.00	เมตร	519.00	15,570.00	67.00	2,010.00	17,580.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,184.50	3,184.50	-	-	3,184.50	15 % ของค่าวัสดุ
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	27.00	ชุด	2,900.00	78,300.00	154.00	4,158.00	82,458.00	
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	6.00	ชุด	1,950.00	11,700.00	154.00	924.00	12,624.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	138.00	138.00	2,238.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	118.00	590.00	5,090.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	13.00	ชุด	450.00	5,850.00	118.00	1,534.00	7,384.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L16 x W16 มม. (รางเข้ามุม) (Z1)	4.00	เมตร	1,200.00	4,800.00	50.00	200.00	5,000.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	2.00	เมตร	1,140.00	2,280.00	50.00	100.00	2,380.00	
6	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	19.00	ตัว	31.00	589.00	82.00	1,558.00	2,147.00	
	สวิทช์สองทาง (S2)	1.00	ตัว	57.00	57.00	87.00	87.00	144.00	
	สวิทช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	4.00	ตัว	555.00	2,220.00	87.00	348.00	2,568.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	15.00	ชุด	24.00	360.00	-	-	360.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	8.00	ชุด	80.00	640.00	92.00	736.00	1,376.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	49.00	ชุด	128.00	6,272.00	92.00	4,508.00	10,780.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	38.00	ชุด	212.00	8,056.00	92.00	3,496.00	11,552.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	49.00	ชุด	24.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	38.00	ชุด	35.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
8	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	3,400.00	เมตร	9.00	30,600.00	7.00	23,800.00	54,400.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	2,450.00	เมตร	14.00	34,300.00	10.00	24,500.00	58,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	4,543.00	4,543.00	-	-	4,543.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	1,900.00	เมตร	31.00	58,900.00	23.00	43,700.00	102,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	8,835.00	8,835.00	-	-	8,835.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	5.00	500.00	11.00	1,100.00	1,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	75.00	75.00	-	-	75.00	15 % ของค่าวัสดุ
9	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายนอก กันน้ำ (IP44) (OTP)	1.00	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล 20 ช่อง
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	9.00	ตัว	143.00	1,287.00	92.00	828.00	2,115.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	9.00	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	320.00	เมตร	8.00	2,560.00	6.00	1,920.00	4,480.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย)	35.00	เมตร	92.00	3,220.00	25.00	875.00	4,095.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	230.00	เมตร	31.00	7,130.00	23.00	5,290.00	12,420.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,069.50	1,069.50	-	-	1,069.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	35.00	เมตร	118.00	4,130.00	33.00	1,155.00	5,285.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	619.50	619.50	-	-	619.50	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,800.00	เมตร	15.00	27,000.00	10.00	18,000.00	45,000.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	47.00	ตัว	327.00	15,369.00	113.00	5,311.00	20,680.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	360.00	เมตร	31.00	11,160.00	23.00	8,280.00	19,440.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	120.00	เมตร	45.00	5,400.00	25.00	3,000.00	8,400.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	25.00	เมตร	64.00	1,600.00	29.00	725.00	2,325.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,724.00	2,724.00	-	-	2,724.00	15 % ของค่าวัสดุ
11	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	200.00	เมตร	9.00	1,800.00	7.00	1,400.00	3,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	126.00	126.00	-	-	126.00	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	100.00	เมตร	31.00	3,100.00	23.00	2,300.00	5,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	465.00	465.00	-	-	465.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	- สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	100.00	เมตร	40.00	4,000.00	12.00	1,200.00	5,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	280.00	280.00	-	-	280.00	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	40.00	เมตร	31.00	1,240.00	23.00	920.00	2,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	186.00	186.00	-	-	186.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	90.00	เมตร	5.00	450.00	11.00	990.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	67.50	67.50	-	-	67.50	15 % ของค่าวัสดุ
12	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	3.00	เมตร	21.00	63.00	26.00	78.00	141.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	9.45	9.45	-	-	9.45	15 % ของค่าวัสดุ
13	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ฝาครอบกันฝน พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ตู้โลหะพร้อมสวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	2.00	ตู้	6,800.00	13,600.00	300.00	600.00	14,200.00	
	หัวงูเห่า ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	473.00	473.00	50.00	50.00	523.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	3,276.00	13,104.00	300.00	1,200.00	14,304.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	7,440.00	29,760.00	300.00	1,200.00	30,960.00	
	ระบบไฟฟ้าชั้น 3 และชั้น 4								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	3.00	ตัว	155.00	465.00	-	-	465.00	
15	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	33.00	ชุด	2,900.00	95,700.00	154.00	5,082.00	100,782.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	45.00	ชุด	900.00	40,500.00	169.00	7,605.00	48,105.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	20.00	เมตร	1,140.00	22,800.00	50.00	1,000.00	23,800.00	
16	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	20.00	ตัว	31.00	620.00	82.00	1,640.00	2,260.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	14.00	ชุด	24.00	336.00	-	-	336.00	
17	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	780.00	เมตร	9.00	7,020.00	7.00	5,460.00	12,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	491.40	491.40	-	-	491.40	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	260.00	เมตร	31.00	8,060.00	23.00	5,980.00	14,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,209.00	1,209.00	-	-	1,209.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	150.00	เมตร	5.00	750.00	11.00	1,650.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	112.50	112.50	-	-	112.50	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							**1,276,038.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน								
	- พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน 80 CFM. ขนาด 8"	3.00	ตัว	2,621.00	7,863.00	666.00	1,998.00	9,861.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน 120 CFM. ขนาด 8"	1.00	ตัว	3,391.00	3,391.00	666.00	666.00	4,057.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							13,918.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายสภัทร์พร ชมขุนทด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	เดินท่อสุขาภิบาลเข้ากับของเดิม (บริเวณถังน้ำด้านล่าง) รวม	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ								
2	ค่าทดสอบ+ทำความสะอาดระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	ค่าเดินท่อน้ำทิ้งชั้นดาดฟ้าใหม่ พร้อมทำความสะอาด รวม	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ								
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล							42,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	งานตกแต่งภายในอาคาร (Built-In)								
1	ผนัง Backdrop หลังเคาน์เตอร์เงินฝาก	14.00	ตร.ม.	7,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
2	ผนังแผงติดพระบรมฉายาลักษณ์	17.00	ตร.ม.	5,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
3	ชั้นวางพระพุทธรูป	3.00	ตร.ม.	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
4	แผงบังตา Partition PT1	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	แผงกั้น ชจส. Partition PT2	3.00	ตร.ม.	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							271,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	**ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้**								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	12.00	ตัว	1,595.00	19,140.00	300.00	3,600.00	22,740.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	990.00	1,980.00	300.00	600.00	2,580.00	
	ALARM BELL	1.00	ตัว	1,390.00	1,390.00	300.00	300.00	1,690.00	
	HEAT DETECTOR	2.00	ตัว	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							**46,910.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กกราวาไนซ์ กันเศษขยะ	14.00	ชุด	2,300.00	32,200.00		-	32,200.00	
2	เทพื้น คสล. หนา 10 ซม. พร้อมเสริมเหล็ก ปรับระดับใหม่	70.00	ตร.ม.	500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							67,200.00	

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤช ยอดสิน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	<u>งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)</u>								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	115.00	460.00	10,460.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							**10,460.00**	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	146,915.89	10,284.11	157,200.00	-	-	-	157,200.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการ	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	10,280.37	719.63	11,000.00	-	-	-	11,000.00	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36	6,476.64	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	40,000.00	2,800.00	42,800.00	-	-	-	42,800.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	71,495.33	5,004.67	76,500.00	-	-	-	76,500.00	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	94,205.61	6,594.39	100,800.00	-	-	-	100,800.00	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	20,934.58	1,465.42	22,400.00	-	-	-	22,400.00	
11	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	30,841.12	2,158.88	33,000.00	-	-	-	33,000.00	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	11,962.62	837.38	12,800.00	-	-	-	12,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	577,757.01	40,442.99	618,200.00				618,200.00	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	200,373.83	14,026.17	214,400.00	-	-	-	214,400.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	16,355.14	1,144.86	17,500.00	-	-	-	17,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	78,224.30	5,475.70	83,700.00	-	-	-	83,700.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	294,953.27	20,646.73	315,600.00				315,600.00	
							รวม	933,800.00	

.....

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวสันต์ ไตรโมกข์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	12.00	ชุด	12,242.99	146,915.89	-	-	146,915.89	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการ	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	2.00	ชุด	5,140.19	10,280.37	-	-	10,280.37	
5	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
6	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้าแบบแถว	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
7	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	17.00	ชุด	4,205.61	71,495.33	-	-	71,495.33	
8	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
9	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	28.00	ชุด	3,364.49	94,205.61	-	-	94,205.61	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	8.00	ชุด	2,616.82	20,934.58	-	-	20,934.58	
11	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	2.00	ชุด	15,420.56	30,841.12	-	-	30,841.12	
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	2,990.65	11,962.62	-	-	11,962.62	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน						-	**577,757.01**	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	4.00	ชุด	50,093.46	200,373.83	-	-	200,373.83	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	16,355.14	16,355.14	-	-	16,355.14	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	26,074.77	78,224.30	-	-	78,224.30	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							**294,953.27**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร พร้อมศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	18,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	49,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			67,500.00	

.....

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิต โสตถิสรรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวสันต์ ไตรโมกข์)

กรรมการกำหนดราคากลาง