แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** : จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2)
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : เป็นเงิน 3,052,064.11 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** : เป็นงานปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
   4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 27 มี.ค. 2569 เป็นเงิน 3,052,064.11 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกอบด้วย
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัศ	วัชโรทัย	ประธานกรรมการ
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 1**	**(ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานสถาปัตย์	1,468,532.88	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	739,835.17	
	- กลุ่มที่ 2	งานตกแต่งภายในอาคาร	350,850.06	
2	**ส่วนที่ 2**	**(ตาม ปร.2(ก))**		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	410,200.00	
3	**ส่วนที่ 3**	**(ตาม ปร.3)**		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ตาม ปร.3)	70,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	(ตาม ปร.1)	12,646.00	
สรุป		**ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ**	3,052,064.11	
		ราคากลาง	3,052,064.11	
	ราคากลาง	**(สามล้านห้าหมื่นสองพันหกสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์)**		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....
(นายวีรทัศ วัชโรทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่างานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hotwork)	1	งาน	22,500.00	
	(1,500 บาท/วัน จำนวน 15 วัน)				
2	ค่ารักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตามกฎระเบียบ	1	งาน	17,500.00	
	(500 บาท/วัน จำนวน 35 วัน)				
3	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิมไปติดตั้งใหม่	1	งาน	30,000.00	
	(จากสำนักงานชั่วคราว ไป สำนักงานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ)				
	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์ (ย้ายไปสำนักงานชั่วคราว)				
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			70,000.00	

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2		7%						
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36	6,476.64	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
2	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	48,971.96	3,428.04	52,400.00	-	-	-	52,400.00	
3	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
4	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
5	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	42,056.07	2,943.93	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
6	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	16,822.43	1,177.57	18,000.00	-	-	-	18,000.00	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	40,373.83	2,826.17	43,200.00	-	-	-	43,200.00	
8	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	60,000.00	4,200.00	64,200.00	-	-	-	64,200.00	
9	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	15,420.56	1,079.44	16,500.00	-	-	-	16,500.00	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	10,467.29	732.71	11,200.00	-	-	-	11,200.00	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V.	14,953.27	1,046.73	16,000.00	-	-	-	16,000.00	
	(ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)								
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	383,364.49	26,835.51	410,200.00				410,200.00	
						รวม		410,200.00	

.....
(นายวีรทัศ วัชโรทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
2	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนติดต่อลูกค้า	4.00	ชุด	12,242.99	48,971.96	-	-	48,971.96	
3	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
4	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
5	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	10.00	ชุด	4,205.61	42,056.07	-	-	42,056.07	
6	S14 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3.00	ชุด	5,607.48	16,822.43	-	-	16,822.43	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	12.00	ชุด	3,364.49	40,373.83	-	-	40,373.83	
8	S12 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว)	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
9	S6 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	3.00	ชุด	5,140.19	15,420.56	-	-	15,420.56	
10	S23 ตู้เก็บเอกสาร	4.00	ชุด	2,616.82	10,467.29	-	-	10,467.29	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	5.00	ชุด	2,990.65	14,953.27	-	-	14,953.27	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							**383,364.49**	

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.1 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	40,000.00			
	- งานผนัง	332,399.00			
	- งานฝ้าเพดาน	59,347.00			
	- งานพื้น	167,466.50			
	- งานประตู - หน้าต่าง	244,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	283,395.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,126,607.50	1.3035	1,468,532.88	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	373,219.51			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	194,356.38			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	567,575.89	1.3035	739,835.17	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	269,160.00	1.3035	350,850.06	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**1,963,343.39**	1.3035		
	ค่า Factor F = 1.3035				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมงานปรับปรุง	**2,559,218.11**	

.....
(นายวีรทัศ วัชโรทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ของเดิม	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	งานรื้อป้ายชื่อธนาคารของเดิม และป้ายธุรกรรมหน้าสาขา	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	งานรื้อ Partition ของเดิม ลอกผิวเฟอร์นิเจอร์ของเดิมและวัสดุปิดผิวประตูบานเลื่อน	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							40,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ซ่อมแซมผนังเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานผนัง HMR 9 มม.โครงเคร่าโลหะอาบสังกะสี กรุด้านเดียว	155.00	ตร.ม	303.00	46,965.00	97.00	15,035.00	62,000.00	
3	งานผนัง HMR 9 มม.โครงเคร่าโลหะอาบสังกะสี กรุสองด้าน	72.00	ตร.ม	524.00	37,728.00	123.00	8,856.00	46,584.00	
4	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม. หนา 7.5 ซม.	11.00	ตร.ม	320.00	3,520.00	73.00	803.00	4,323.00	
5	งานวอลล์เปเปอร์หลังผ้า	160.00	ตร.ม	450.00	72,000.00	50.00	8,000.00	80,000.00	
6	งานทาสีภายใน	165.00	ตร.ม	31.00	5,115.00	31.00	5,115.00	10,230.00	
7	งานกรุลามิเนต	13.00	ตร.ม	650.00	8,450.00	100.00	1,300.00	9,750.00	
8	งานกระจก Glasskote สีชมพู หนา 5 มม.	44.00	ตร.ฟ	250.00	11,000.00	15.00	660.00	11,660.00	
9	งานผนังห้องมั่นคง (โครงเหล็ก+แผ่นเหล็ก+แผ่น HMR 9 มม.กรุด้านเดียว)	46.00	ตร.ม	1,800.00	82,800.00	-	-	82,800.00	รวมค่าแรง
10	งานกรุแผ่นสแตนเลส แฮร์ไลน์	9.00	ตร.ม	1,700.00	15,300.00	-	-	15,300.00	รวมค่าแรง
11	ฉาบปูนเรียบผนัง	22.00	ตร.ม	120.00	2,640.00	96.00	2,112.00	4,752.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							**332,399.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	147.00	ตร.ม.	258.00	37,926.00	77.00	11,319.00	49,245.00	
2	ช่องเปิดฝ้ายิปซั่มสำเร็จรูป 0.60x0.60 ม.	1.00	หน่วย	400.00	400.00	-	-	400.00	
3	งานทาสีฝ้าเพดาน	147.00	ตร.ม.	36.00	5,292.00	30.00	4,410.00	9,702.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							**59,347.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นกระเบื้อง Porcelain ขนาด 0.60x0.60 ม. สีขาว	148.00	ตร.ม.	567.00	83,916.00	228.00	33,744.00	117,660.00	
2	งานปรับผิวพื้นเดิมก่อนปูกระเบื้อง	148.00	ตร.ม.	114.00	16,872.00	64.00	9,472.00	26,344.00	
3	เส้นแบ่งแนวสแตนเลส 10 มม.	16.75	เมตร	350.00	5,862.50	100.00	1,675.00	7,537.50	
4	บัวเชิงผนังสำเร็จรูปโลหะสูง 4 นิ้ว	65.00	เมตร	200.00	13,000.00	45.00	2,925.00	15,925.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							**167,466.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูกระจกเทมเปอร์เปลือยบานเปิดสวิงคู่ไม่มีช่องแสง	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2	D2 ประตูบานเลื่อนเดียวไม้เพาะโครงปิดผิวด้วยลามิเนต	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3	D3 ประตูกระจกเทมเปอร์เปลือยบานเปิดสวิงเดี่ยวมีช่องแสง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดียวไม้เพาะโครงปิดผิวด้วยลามิเนต	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	DS ประตูเหล็กนิรภัย	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	P3 ช่องแสงกระจกเทมเปอร์ (ขนาด 3.50x1.85)	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
7	P3 ช่องแสงกระจกเทมเปอร์ (ขนาด 3.50x4.15)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
8	P3 ช่องแสงกระจกเทมเปอร์ (ขนาด 3.50x0.90)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
9	P3 ช่องแสงกระจกเทมเปอร์ (ขนาด 3.00x1.90)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							**244,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตุวิชรานนท์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายธุรกรรม	1.00	ชุด	34,900.00	34,900.00	-	-	34,900.00	
2	ป้าย ADM/Passbook	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
3	ป้ายชื่อธนาคารแบบแขวนลอย	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	สติกเกอร์ 3M ฝ้าสีขาวขุ่น	67.00	ตร.ฟ.	90.00	6,030.00	15.00	1,005.00	7,035.00	
5	ดวงตราธนาคาร Ø 0.60 หลังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6	ป้ายติดต่อให้บริการ	8.00	ชุด	7,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
7	ผนังตกแต่งเครื่องธุรกรรมอัตโนมัติ	2.00	ช่อง	13,080.00	26,160.00	-	-	26,160.00	
8	มู่ลี่ปรับแสงใบตั้ง	32.00	ตร.ม.	1,400.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
9	ป้ายไฟ GSB	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00			35,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							**283,395.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	RCBO
	Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	23.00	ตัว	155.00	3,565.00	-	-	3,565.00	"
	Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	5.00	เมตร	23.00	115.00	12.00	60.00	175.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	10.00	เมตร	41.00	410.00	16.00	160.00	570.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	36.75	36.75	-	-	36.75	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	5.00	เมตร	64.00	320.00	29.00	145.00	465.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	48.00	48.00	-	-	48.00	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	118.00	472.00	2,672.00	
	1 x (20 - 25) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 200 - 240 มม. (P)	12.00	ชุด	900.00	10,800.00	169.00	2,028.00	12,828.00	
	1 x (5 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 65 - 75 มม. (Q)	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	118.00	590.00	5,090.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	40.00	ชุด	1,060.00	42,400.00	118.00	4,720.00	47,120.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L8 x W17 มม. (รางไม่มีปีก) (Z3)	2.00	เมตร	1,200.00	2,400.00	50.00	100.00	2,500.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	23.00	ตัว	31.00	713.00	82.00	1,886.00	2,599.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	11.00	ชุด	24.00	264.00	-	-	264.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	11.00	ชุด	80.00	880.00	92.00	1,012.00	1,892.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	35.00	ชุด	128.00	4,480.00	92.00	3,220.00	7,700.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	28.00	ชุด	212.00	5,936.00	92.00	2,576.00	8,512.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	46.00	ชุด	24.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	28.00	ชุด	35.00	980.00	-	-	980.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,475.00	เมตร	9.00	13,275.00	7.00	10,325.00	23,600.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	920.00	เมตร	14.00	12,880.00	10.00	9,200.00	22,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,830.85	1,830.85	-	-	1,830.85	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	800.00	เมตร	31.00	24,800.00	23.00	18,400.00	43,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	3,720.00	3,720.00	-	-	3,720.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13.00	ตัว	143.00	1,859.00	92.00	1,196.00	3,055.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	13.00	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	139.00	เมตร	8.00	1,112.00	6.00	834.00	1,946.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	71.00	เมตร	31.00	2,201.00	23.00	1,633.00	3,834.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	68.00	เมตร	45.00	3,060.00	25.00	1,700.00	4,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	789.15	789.15	-	-	789.15	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTE								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,160.00	เมตร	15.00	32,400.00	10.00	21,600.00	54,000.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	68.00	ตัว	327.00	22,236.00	113.00	7,684.00	29,920.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	28.00	ชุด	22.00	616.00	-	-	616.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	33.00	เมตร	45.00	1,485.00	25.00	825.00	2,310.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	56.00	เมตร	64.00	3,584.00	29.00	1,624.00	5,208.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	79.00	เมตร	111.00	8,769.00	33.00	2,607.00	11,376.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	57.00	เมตร	130.00	7,410.00	39.00	2,223.00	9,633.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	760.35	760.35	-	-	760.35	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	102.00	เมตร	9.00	918.00	7.00	714.00	1,632.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	64.26	64.26	-	-	64.26	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	51.00	เมตร	31.00	1,581.00	23.00	1,173.00	2,754.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	237.15	237.15	-	-	237.15	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	ย้ายหัว Heat Detector	4.00	ชุด	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	เดรนน้ำระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	เพิ่มหัว SPRINKLER	1.00	ชุด	210.00	210.00	75.00	75.00	285.00	
	ย้ายหัว SPRINKLER	6.00	ชุด	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	
	ย้ายตำแหน่งแมนเบรกเกอร์พร้อมตัดต่อสายไฟ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							**373,219.51**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	-สังกะสี No.26 (BWG)	463.85	ตร.ฟ.	10.00	4,638.50	18.00	8,349.30	12,987.80	
	-สังกะสี No.24 (BWG)	74.49	ตร.ฟ.	16.00	1,191.84	24.00	1,787.76	2,979.60	
	-ฉนวนไยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	538.34	ตร.ฟ.	6.00	3,230.04	15.00	8,075.10	11,305.14	
	Splitter Damper	14.00	ชุด	450.00	6,300.00	100.00	1,400.00	7,700.00	
	Filter	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	100.00	800.00	8,800.00	
	Support	538.34	ตร.ฟ.	14.00	7,536.76	8.00	4,306.72	11,843.48	
	Chamber (ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า@0.40ม. 1 ด้าน)	86.00	ตร.ม.	285.00	24,510.00	120.00	10,320.00	34,830.00	
	Accessory	1.00	LOT	2,770.36	2,770.36	-	-	2,770.36	
2	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft^3								
	Flex Ø 8"	5.00	เมตร	410.00	2,050.00	40.00	200.00	2,250.00	
	Flex Ø 10"	0.50	เมตร	450.00	225.00	50.00	25.00	250.00	
	Grille & Slot								
	SQ 8" W/ VD	5.00	ชุด	396.00	1,980.00	115.00	575.00	2,555.00	
	SQ 14" W/ VD	1.00	ชุด	961.00	961.00	115.00	115.00	1,076.00	
	2 SLOT 2 m.	3.00	ชุด	1,312.00	3,936.00	520.00	1,560.00	5,496.00	
	2 SLOT 2.5 m.	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	520.00	520.00	2,160.00	
	2 SLOT 2.8 m.	2.00	ชุด	1,837.00	3,674.00	520.00	1,040.00	4,714.00	
	3 SLOT 1.7 m.	1.00	ชุด	2,387.00	2,387.00	650.00	650.00	3,037.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	TAG 14"x8"	2.00	ชุด	240.00	480.00	150.00	300.00	780.00	
	RAG 36"x20"	1.00	ชุด	927.00	927.00	250.00	250.00	1,177.00	
	RAG 38"x20"	3.00	ชุด	965.00	2,895.00	250.00	750.00	3,645.00	
3	อื่นๆ								
	CAT WALK	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							**194,356.38**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>									
	งานตกแต่งภายในอาคาร									
1	B-1	ตู้เก็บของชนิดแขวน	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2		ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	18,350.00	18,350.00	-	-	18,350.00	
3	B-2	ตู้เก็บของ +ตู้แขวน	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
4	D	กระจก Glass Kote หนา 6 มม. (หลังเคาน์เตอร์)	102.00	ตร.ฟ.	280.00	28,560.00	15.00	1,530.00	30,090.00	
5	B-3	ตู้เก็บของ +ตู้แขวน	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
6	B-4	ตู้เก็บของ +ตู้แขวน	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
7	PT-2	ฉากกั้น ชจส.เงินฝาก	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
8	PT-1	แผงบังตาระหว่างโต๊ะ	4.00	ชุด	7,680.00	30,720.00	-	-	30,720.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร								**269,160.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาโลตัส สงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรัชยล เขียวพันธุ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	118.00	236.00	5,236.00	
2	ถังดับเพลิง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	205.00	410.00	7,410.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							**12,646.00**	