แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : เป็นเงิน 6,555,509.72 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** : เป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
   4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.3 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 30 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 6,555,509.72 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกอบด้วย
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นายวีรทัศ	วัชโรทัย	ประธานกรรมการ
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ
7.3 นายรัชยล	เขียวพันธุ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 1**	**(ตาม ปร.1 (ก) รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานสถาปัตย์	4,339,914.00	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	1,172,363.31	
	- กลุ่มที่ 2	งานตกแต่งภายในอาคาร	198,221.84	
	- กลุ่มที่ 3	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	331,802.57	
2	**ส่วนที่ 2**	**(ตาม ปร.2(ก))**		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	423,950.00	
3	**ส่วนที่ 3**	**(ตาม ปร.3)**		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ตาม ปร.3)	53,050.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	(ตาม ปร.1)	36,208.00	
สรุป		**ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ**	6,555,509.72	
		ราคากลาง	6,555,509.72	
	ราคากลาง	**(หกล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)**		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	**บาท**

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

.....
(นายวีรทัศ วัชโรทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายรัชยล เขียวพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ไป - กลับ	1.00	งาน	10,000.00	
2	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	31,500.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	11,550.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			53,050.00	

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายรัชยล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2		7%						
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	73,457.94	5,142.06	78,600.00	-	-	-	78,600.00	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	26,542.06	1,857.94	28,400.00	-	-	-	28,400.00	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	15,233.64	1,066.36	16,300.00	-	-	-	16,300.00	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	92,523.36	6,476.64	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
5	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	21,028.04	1,471.96	22,500.00	-	-	-	22,500.00	
7	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	6,728.97	471.03	7,200.00	-	-	-	7,200.00	
8	S23 ตู้เก็บเอกสาร	20,934.58	1,465.42	22,400.00	-	-	-	22,400.00	
9	S30 เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	9,252.34	647.66	9,900.00	-	-	-	9,900.00	
10	S43 ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
11	เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า อัตราการ	6,214.95	435.05	6,650.00	-	-	-	6,650.00	
	ส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.								
12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V.	8,971.96	628.04	9,600.00	-	-	-	9,600.00	
	(ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)								
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	342,570.09	23,979.91	366,550.00				**366,550.00**	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	18,224.30	1,275.70	19,500.00	-	-	-	19,500.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	35,420.56	2,479.44	37,900.00	-	-	-	37,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	53,644.86	3,755.14	57,400.00				**57,400.00**	
					รวม			**423,950.00**	

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายรัชยล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	6.00	ชุด	12,242.99	73,457.94	-	-	73,457.94	
2	S2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2.00	ชุด	13,271.03	26,542.06	-	-	26,542.06	
3	S3 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1.00	ชุด	15,233.64	15,233.64	-	-	15,233.64	
4	S11 เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า	3.00	ชุด	30,841.12	92,523.36	-	-	92,523.36	
5	S13 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	5.00	ชุด	4,205.61	21,028.04	-	-	21,028.04	
6	S16 เก้าอี้รับรองลูกค้า	2.00	ชุด	3,364.49	6,728.97	-	-	6,728.97	
7	S23 ตู้เก็บเอกสาร	8.00	ชุด	2,616.82	20,934.58	-	-	20,934.58	
8	S30 เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1.00	ชุด	9,252.34	9,252.34	-	-	9,252.34	
9	S43 ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	4.00	ชุด	15,420.56	61,682.24	-	-	61,682.24	
10	เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า อัตราการส่งน้ำไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.	1.00	ชุด	6,214.95	6,214.95	-	-	6,214.95	
11	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3.00	ชุด	2,990.65	8,971.96	-	-	8,971.96	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน						-	**342,570.09**	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (WALL TYPE)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	18,224.30	18,224.30	-	-	18,224.30	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	35,420.56	35,420.56	-	-	35,420.56	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							**53,644.86**	

แบบปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ 21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	70,288.00			
	- งานผนัง	792,792.30			
	- งานผ้าเพดาน	230,148.00			
	- งานพื้น	556,169.00			
	- งานบันได	53,650.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	631,915.00			
	- งานสุขภัณฑ์	199,218.00			
	- งานทาสี	311,219.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	427,680.00			
	- งานโครงเหล็กด้านหน้า	63,776.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	3,336,855.30	1.3006	4,339,914.00	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	861,401.90			
	- งานสุขาภิบาล	40,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	901,401.90	1.3006	1,172,363.31	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	152,408.00	1.3006	198,221.84	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 3				
5	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	255,115.00	1.3006	331,802.57	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		4,645,780.20	1.3006		
	ค่า Factor F = 1.3006				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมงานปรับปรุง	6,042,301.72

.....

(นายวีรทัศ วัชโรทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายรัชยล เขียวพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง บัวเชิงผนัง พร้อมขนทิ้ง	402.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,030.00	6,030.00	
2	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค บัวเชิงผนัง พร้อมขนทิ้ง	383.00	ตร.ม.	-	-	51.00	19,533.00	19,533.00	
3	รื้อถอนพื้นไม้ลามิเนต พร้อมขนทิ้ง	198.00	ตร.ม.	-	-	35.00	6,930.00	6,930.00	
4	รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง พร้อมขนทิ้ง	297.00	ตร.ม.	-	-	36.00	10,692.00	10,692.00	
5	รื้อถอนผนังบุหินแกรนิต พร้อมขนทิ้ง	30.00	ตร.ม.	-	-	46.00	1,380.00	1,380.00	
6	รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมขนทิ้ง	304.00	ตร.ม.	-	-	26.00	7,904.00	7,904.00	
7	รื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่อง พร้อมขนทิ้ง	33.00	ตร.ม.	-	-	123.00	4,059.00	4,059.00	
8	รื้อถอนประตูทั่วไป พร้อมขนทิ้ง	27.00	ชุด	-	-	90.00	2,430.00	2,430.00	
9	รื้อถอนสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมขนทิ้ง	30.00	ชุด	-	-	220.00	6,600.00	6,600.00	
10	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมขนทิ้ง	30.00	ตร.ม.	-	-	41.00	1,230.00	1,230.00	
11	รื้อถอนชุ้มทางเข้า + เคาน์เตอร์ + ม้านั่ง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
12	รื้อถอนป้ายชื่อธนาคาร + ป้ายโลโก้ และส่วนประกอบอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							70,288.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 1 ด้าน	65.00	ตร.ม.	499.00	32,435.00	103.00	6,695.00	39,130.00	
2	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน	40.00	ตร.ม.	680.00	27,200.00	133.00	5,320.00	32,520.00	
3	ผนังไม้ HMR หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้อาบน้ำยารักษาเนื้อไม้	17.00	ตร.ม.	251.00	4,267.00	95.00	1,615.00	5,882.00	
4	ผนังไม้ HMR หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้อาบน้ำยารักษาเนื้อไม้	15.00	ตร.ม.	303.00	4,545.00	95.00	1,425.00	5,970.00	
5	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	333.00	7,326.00	91.00	2,002.00	9,328.00	
	- ฉาบปูนผนัง	44.00	ตร.ม.	84.00	3,696.00	96.00	4,224.00	7,920.00	
6	ผนัง Aluminium Composite ไส้กันไฟ หนา 4 มม. สีเทา Metallic พร้อมโครงเหล็ก	150.00	ตร.ม.	2,064.00	309,600.00	525.00	78,750.00	388,350.00	
7	ผนัง Aluminium Composite ไส้กันไฟ หนา 4 มม. สีขาว Metallic พร้อมโครงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	2,064.00	41,280.00	525.00	10,500.00	51,780.00	
8	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.25 x 0.40 ม. ผิวมัน	308.00	ตร.ม.	330.00	101,640.00	184.00	56,672.00	158,312.00	
9	ผนังบุ Wallpaper หลังผ้า	128.00	ตร.ม.	450.00	57,600.00	50.00	6,400.00	64,000.00	
10	ผนังกรุกระจก Glass Kote สีชมพู หนา 6 มม.	81.00	ตร.ฟ.	250.00	20,250.00	15.00	1,215.00	21,465.00	
11	คิ้วอลูมิเนียมตัว U ขนาด 50 มม. สี PINK GOLD	16.20	เมตร	300.00	4,860.00	46.00	745.20	5,605.20	
12	คิ้วอลูมิเนียมตัว U ขนาด 20 มม. สี PINK GOLD	5.30	เมตร	275.00	1,457.50	46.00	243.80	1,701.30	
13	คิ้วอลูมิเนียมตัว L ขนาด 50 มม. สี PINK GOLD	2.80	เมตร	250.00	700.00	46.00	128.80	828.80	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							**792,792.30**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปวั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	194.00	ตร.ม.	258.00	50,052.00	77.00	14,938.00	64,990.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซ่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว T-Bar	12.00	ตร.ม.	326.00	3,912.00	53.00	636.00	4,548.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. (ทนชื้น) โครงคร่าว T-Bar	67.00	ตร.ม.	364.00	24,388.00	53.00	3,551.00	27,939.00	
4	ฝ้าเพดาน Aluminium Composite ไส้ทนไฟ หนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	39.00	ตร.ม.	2,064.00	80,496.00	525.00	20,475.00	100,971.00	
5	เปลี่ยนฝ้าเพดานของใหม่ทดแทนของเดิม	50.00	ตร.ม.	326.00	16,300.00	53.00	2,650.00	18,950.00	
6	ฝ้าเพดานรางไฟ	51.00	เมตร	250.00	12,750.00	-	-	12,750.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							**230,148.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" (ชนิดผิวมัน)	215.00	ตร.ม.	567.00	121,905.00	228.00	49,020.00	170,925.00	
2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" (ชนิดผิวด้าน)	40.00	ตร.ม.	567.00	22,680.00	228.00	9,120.00	31,800.00	
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" (ชนิดผิวมัน)	448.00	ตร.ม.	376.00	168,448.00	161.00	72,128.00	240,576.00	
4	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" (ชนิดผิวด้าน)	62.00	ตร.ม.	376.00	23,312.00	161.00	9,982.00	33,294.00	
5	บัวเชิงผนัง Aluminium ขนาดสูง 100 มม. พร้อมอุปกรณ์เข้ามุม-จบข้างครบชุด	85.00	เมตร	200.00	17,000.00	46.00	3,910.00	20,910.00	
6	บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	384.00	เมตร	80.00	30,720.00	41.00	15,744.00	46,464.00	
7	จมูกบันได Aluminium มีแถบกันลื่น	50.00	เมตร	200.00	10,000.00	44.00	2,200.00	12,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							**556,169.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
1	ราวบันได + ราวกันตกสแตนเลส	16.00	เมตร	2,500.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
2	ราวกันตกเหล็ก	39.00	เมตร	350.00	13,650.00	-	-	13,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							53,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูกระจกเปลือยบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	-	-	82,000.00	
2	D2 ประตูกกระจกเปลือยบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	61,000.00	61,000.00	-	-	61,000.00	
3	D3 ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	
4	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
5	D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
7	D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว (วงกบของเดิม)	13.00	ชุด	3,700.00	48,100.00	-	-	48,100.00	
8	D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	
9	D9 ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	12,400.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
10	D10 ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
11	DS ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
12	SD1 ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า ขนาด 6.20 x 2.80 ม.	2.00	ชุด	71,300.00	142,600.00	-	-	142,600.00	
13	W1 ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
14	W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
15	W3 หน้าต่างบานเปิดช่องท่อ	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
16	F เหล็กดัด	11.20	ตร.ม.	1,200.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
17	SL ม่านปรับแสงใบตั้ง	45.00	ตร.ม.	1,400.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
18	ทำสีประตูเหล็กห้องมั่นคง / ประตูเหล็กของเดิม	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
19	ซ่อมแซมประตู - หน้าต่างของเดิม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
20	มุ้งลวด	0.70	ตร.ม.	750.00	525.00	-	-	525.00	
21	ประตูกั้นบันไดด้านหน้า	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							**631,915.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	4,850.00	53,350.00	461.00	5,071.00	58,421.00	
2	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ และก๊อกน้ำแบบกด	10.00	ชุด	2,100.00	21,000.00	461.00	4,610.00	25,610.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	461.00	1,844.00	15,844.00	
4	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	461.00	2,766.00	16,566.00	
5	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด - ปิด	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	72.00	576.00	3,776.00	
6	สายฉีดชำระ	11.00	ชุด	300.00	3,300.00	72.00	792.00	4,092.00	
7	ก๊อกอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	155.00	1,550.00	103.00	1,030.00	2,580.00	
8	ก๊อกล้างพื้น	11.00	ชุด	125.00	1,375.00	26.00	286.00	1,661.00	
9	Stop Valve	32.00	ชุด	80.00	2,560.00	36.00	1,152.00	3,712.00	
10	ราวแขวนผ้า	9.00	ชุด	180.00	1,620.00	72.00	648.00	2,268.00	
11	ขอแขวนผ้า	2.00	ชุด	100.00	200.00	72.00	144.00	344.00	
12	ชั้นวางของ	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	72.00	576.00	1,776.00	
13	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	123.00	1,353.00	6,303.00	
14	ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	8.00	ชุด	370.00	2,960.00	123.00	984.00	3,944.00	
15	กระจกเงาบานเปลือยลบมุม สูง 1.00 ม. ยาวตลอดเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	72.00	288.00	5,088.00	
16	กระจกเงากรอบ Aluminium ขนาด 0.90 x 0.60 ม.	8.00	ชุด	570.00	4,560.00	72.00	576.00	5,136.00	
17	รูระบายน้ำที่พื้นพร้อมตะแกรงกรองผง และถ้วยดักกลิ่น ขนาด Ø 3"	11.00	ชุด	250.00	2,750.00	77.00	847.00	3,597.00	
18	Top เคานเตอร์/กรุยเชิงปูหินแกรนิต	12.00	เมตร	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
19	อ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							**199,218.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ซ่อมแซมผนังแตกร้าว+ทำความสะอาดผนัง	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	ทาสี Acrylic ผนัง + ฝ้าเพดาน / ท้องพื้น -กันสาดภายนอก	1,627.00	ตร.ม.	47.00	76,469.00	35.00	56,945.00	133,414.00	
3	ทาสี Acrylic ผนังภายใน	1,306.00	ตร.ม.	35.00	45,710.00	31.00	40,486.00	86,196.00	
4	ทาสี Acrylic ฝ้าเพดานภายใน	685.00	ตร.ม.	36.00	24,660.00	31.00	21,235.00	45,895.00	
5	ทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	ทาสีรั้ว	277.00	ตร.ม.	47.00	13,019.00	35.00	9,695.00	22,714.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							**311,219.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ป้ายโลโก้ดาดฟ้า	1.00	ชุด	78,912.00	78,912.00	-	-	78,912.00	
2	ป้ายชื่อธนาคาร	1.00	ชุด	130,368.00	130,368.00	-	-	130,368.00	
3	ดวงตราธนาคาร Ø 1.00 ม. (ด้านหน้าอาคาร)	1.00	ชุด	67,000.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
4	ดวงตราธนาคารสแตนเลสกัดกรดถมสี Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5	สังกะสีแผ่นเรียบ เบอร์ 20	60.00	ตร.ม.	430.00	25,800.00	60.00	3,600.00	29,400.00	
6	ป้ายโฆษณาไวนิล หนา 400 แกรม	54.00	ตร.ม.	500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
7	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	ป้ายตัวเลขติดต่อให้บริการ (ป้ายแขวน)	9.00	ชุด	7,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
9	สติกเกอร์ฝ้า + สติกเกอร์ดวงตราธนาคาร	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							427,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงเหล็กด้านหน้า								
1	งานโครงเหล็กด้านหน้าอาคาร								
	1.1 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	647.00	12,940.00	308.00	6,160.00	19,100.00	
	1.2 แผ่นเหล็ก PL 150 x 150 x 9 มม. (ขนาด 0.15 x 0.15 ม.)	32.00	แผ่น	80.00	2,560.00	30.00	960.00	3,520.00	
	1.3 Chemical Bolts 4- M12	128.00	ตัว	90.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	1.4 เหล็กกล่อง 50 x 5 x 2.3 มม.	30.00	ท่อน	420.00	12,600.00	170.00	5,100.00	17,700.00	
	1.5 เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	1.00	ท่อน	608.00	608.00	268.00	268.00	876.00	
	1.6 ทาสีกันสนิม + ทาสีทับหน้า	60.00	ตร.ม.	62.00	3,720.00	39.00	2,340.00	6,060.00	
	1.7 ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงเหล็กด้านหน้า							**63,776.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTUBRITION BOARD)								
	ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								
	- MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	Easypact CVS
	- MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	5.00	ตัว	2,310.00	11,550.00	-	-	11,550.00	Easypact CVS
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	31,700.00	31,700.00	4,000.00	4,000.00	35,700.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	ตู้ UP. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V.				-				
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)								
	ตู้ LP.1 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)				-				
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	3.00	ตัว	1,860.00	5,580.00	-	-	5,580.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6 kA. (RCBO. 30mA.)	3.00	ตัว	1,686.00	5,058.00	-	-	5,058.00	RCBO
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP.2 IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN LUG				-				
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	20.00	ตัว	155.00	3,100.00	-	-	3,100.00	"
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	7,080.00	7,080.00	1,000.00	1,000.00	8,080.00	
	ตู้ ALP.2 IC ≥ 10 kA. 400 V. (MAIN LUG				-				
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	5.00	ตัว	1,860.00	9,300.00	-	-	9,300.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	2.00	ตัว	155.00	310.00	-	-	310.00	"
	- Load Panel 24 CKT.	1.00	ตู้	6,840.00	6,840.00	1,000.00	1,000.00	7,840.00	
	ตู้ LP.3 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)				-				
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	ตู้ LP.4 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER)				-				
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	"
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	"
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)				-				
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	155.00	เมตร	23.00	3,565.00	12.00	1,860.00	5,425.00	
	- สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01)	80.00	เมตร	41.00	3,280.00	16.00	1,280.00	4,560.00	
	- สายไฟขนาด 16 sq.mm. THW (IEC01)	45.00	เมตร	63.00	2,835.00	21.00	945.00	3,780.00	
	- สายไฟขนาด 25 sq.mm. THW (IEC01)	32.00	เมตร	99.00	3,168.00	26.00	832.00	4,000.00	
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. THW (IEC01)	46.00	เมตร	132.00	6,072.00	31.00	1,426.00	7,498.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,324.40	1,324.40	-	-	1,324.40	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	- สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	140.00	เมตร	141.00	19,740.00	41.00	5,740.00	25,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,381.80	1,381.80	-	-	1,381.80	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.				-				
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	16.00	เมตร	118.00	1,888.00	33.00	528.00	2,416.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 32 mm.	22.00	เมตร	152.00	3,344.00	39.00	858.00	4,202.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	2.00	เมตร	187.00	374.00	43.00	86.00	460.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	20.00	เมตร	256.00	5,120.00	49.00	980.00	6,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,608.90	1,608.90	-	-	1,608.90	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	12.00	ชุด	1,950.00	23,400.00	154.00	1,848.00	25,248.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	104.00	ชุด	620.00	64,480.00	118.00	12,272.00	76,752.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	15.00	ชุด	550.00	8,250.00	118.00	1,770.00	10,020.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 170 - 175 มม. (R)	29.00	ชุด	450.00	13,050.00	118.00	3,422.00	16,472.00	
	2 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (T)	67.00	ชุด	1,060.00	71,020.00	118.00	7,906.00	78,926.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีดำ โคมติดผนัง (IP65) ขนาด ≈ L175 x W280 มม. (U)	10.00	ชุด	1,550.00	15,500.00	169.00	1,690.00	17,190.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	51.00	เมตร	1,140.00	58,140.00	50.00	2,550.00	60,690.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	57.00	ตัว	31.00	1,767.00	82.00	4,674.00	6,441.00	
	สวิทช์สองทาง (S2)	5.00	ตัว	57.00	285.00	87.00	435.00	720.00	
	สวิทช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	1.00	ตัว	555.00	555.00	87.00	87.00	642.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	50.00	ชุด	24.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	20.00	ชุด	80.00	1,600.00	92.00	1,840.00	3,440.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	62.00	ชุด	128.00	7,936.00	92.00	5,704.00	13,640.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	41.00	ชุด	212.00	8,692.00	92.00	3,772.00	12,464.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	84.00	ชุด	24.00	2,016.00		-	2,016.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	41.00	ชุด	35.00	1,435.00		-	1,435.00	
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	250.00	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	600.00	เมตร	14.00	8,400.00	10.00	6,000.00	14,400.00	
	- สายไฟขนาด 6 sq.mm. THW (IEC01)	180.00	เมตร	23.00	4,140.00	12.00	2,160.00	6,300.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,035.30	1,035.30	-	-	1,035.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65.00	เมตร	31.00	2,015.00	23.00	1,495.00	3,510.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	32.00	เมตร	45.00	1,440.00	25.00	800.00	2,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	518.25	518.25	-	-	518.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	80.00	เมตร	66.00	5,280.00	27.00	2,160.00	7,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	792.00	792.00	-	-	792.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65.00	เมตร	5.00	325.00	11.00	715.00	1,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	48.75	48.75	-	-	48.75	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
	- รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm.	65.00	เมตร	276.00	17,940.00	46.00	2,990.00	20,930.00	
	- อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1.00	งาน	2,691.00	2,691.00	-	-	2,691.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	12.00	ชุด	143.00	1,716.00	92.00	1,104.00	2,820.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	12.00	ชุด	22.00	264.00		-	264.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV / TPEV								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	280.00	เมตร	8.00	2,240.00	6.00	1,680.00	3,920.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	55.00	เมตร	31.00	1,705.00	23.00	1,265.00	2,970.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	35.00	เมตร	45.00	1,575.00	25.00	875.00	2,450.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	492.00	492.00	-	-	492.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,200.00	เมตร	15.00	33,000.00	10.00	22,000.00	55,000.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	82.00	ชุด	327.00	26,814.00	113.00	9,266.00	36,080.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	39.00	ชุด	22.00	858.00		-	858.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.				-				
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	65.00	เมตร	31.00	2,015.00	23.00	1,495.00	3,510.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	35.00	เมตร	45.00	1,575.00	25.00	875.00	2,450.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	538.50	538.50	-	-	538.50	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC.								
	- ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	25.00	เมตร	16.00	400.00	24.00	600.00	1,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	60.00	60.00	-	-	60.00	15 % ของค่าวัสดุ
	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE A)	4.00	ตู้	5,000.00	20,000.00	300.00	1,200.00	21,200.00	
	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า 1 x (14 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H)	106.00	ชุด	-	-	118.00	12,508.00	12,508.00	
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดประมาณ 44,000 BTU. (สำนักงานชั่วคราว)	3.00	ชุด	-	-	4,500.00	13,500.00	13,500.00	
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดประมาณ 44,000 BTU. (สำนักงานปรับปรุงใหม่)	4.00	ชุด	-	-	4,500.00	18,000.00	18,000.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	4.00	ตัว	7,440.00	29,760.00	300.00	1,200.00	30,960.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	2.00	ตัว	3,276.00	6,552.00	300.00	600.00	7,152.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							**861,401.90**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	งานเดินท่อโสโครก / ท่อน้ำทิ้ง / ท่อน้ำดี + อุปกรณ์	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล							40,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2</u>								
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนังติดตั้งจอ Digital Signage	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
2	ผนังติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	1.00	งาน	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
3	PT1 ผนังกั้นโต๊ะทำงาน ชจส.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4	PT2 ผนังกั้นโต๊ะทำงาน	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
5	B-01 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	45,708.00	45,708.00	-	-	45,708.00	
6	B-02 ตู้เก็บเอกสาร พร้อมชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	ชุด	57,400.00	57,400.00	-	-	57,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในอาคาร							**152,408.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ่มสกุล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3</u>								
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)								
1	พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน หนา 2 มม.	149.00	ตร.ม.	400.00	59,600.00	103.00	15,347.00	74,947.00	
2	ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	450.00	54,000.00	123.00	14,760.00	68,760.00	
3	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	40.00	ตร.ม.	626.00	25,040.00	133.00	5,320.00	30,360.00	
4	ป1. ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
5	ป2. ประตูบานสวิง Aluminium บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
6	ป3. ประตูบานเปิดเดี่ยว UPV	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
7	ทาสีผนังภายนอก กึ่งเงา	130.00	ชุด	47.00	6,110.00	35.00	4,550.00	10,660.00	
8	ทาสีผนังภายใน กึ่งเงา	212.00	ตร.ม.	47.00	9,964.00	31.00	6,572.00	16,536.00	
9	ทาสีฝ้าเพดาน	256.00	ตร.ม.	36.00	9,216.00	31.00	7,936.00	17,152.00	
	รวมงานค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							**255,115.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 2 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)								
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	118.00	1,298.00	28,798.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	205.00	410.00	7,410.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)							**36,208.00**	