ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** : จ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : เป็นเงิน 2,492,699.44 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** : เป็นงานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 14 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 2,492,699.44 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกอบด้วย
   - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก)
   - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก)
   - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
   - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นายศรศักดิ์	เดชคง	ประธานกรรมการ
7.2 นายวรุฒ	ประสารแก้ว	กรรมการ
7.3 นายนาถวัฒน์	เพิ่มพรศรี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 1**	**(ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานสถาปัตย์	2,370,799.44	
2	**ส่วนที่ 2**	(ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	-	
3	**ส่วนที่ 3**	(ตาม ปร.3)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		121,900.00	
สรุป		ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	2,492,699.44	
		ราคากลาง	2,492,699.44	
	ราคากลาง	**(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)**		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	**บาท**
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	58,378.00			
	- งานพื้น ชั้น 3	105,495.00			
	- งานหลังคา	1,654,643.10			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,818,516.10	1.3037	2,370,799.44	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		1,818,516.10	1.3037		
	ค่า Factor F = 1.3037				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมงานปรับปรุง	2,370,799.44

.....
(นายศรศักดิ์ เดชคง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.2 (ก)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 2</u>								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	

.....

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	90,000.00	
2	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	31,900.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			121,900.00	

.....

(นายศรศักดิ์ เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาของเดิมพร้อมขนทิ้ง	461.00	ตร.ม.	-	-	31.00	14,291.00	14,291.00	
2	รื้อแปโลหะของเดิมออก	461.00	ตร.ม.	-	-	30.00	13,830.00	13,830.00	
3	รื้อแผ่น Cellocrete ของเดิมพร้อมขนทิ้ง	461.00	ตร.ม.	-	-	30.00	13,830.00	13,830.00	
4	รื้อกันซึมพื้นดาดฟ้าของเดิมออก	122.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,540.00	8,540.00	
5	รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	113.00	ตร.ม.	-	-	51.00	5,763.00	5,763.00	
6	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	59.00	ตร.ม.	-	-	36.00	2,124.00	2,124.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							58,378.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น ชั้น 3								
1	ปรับระดับปูนทรายพื้นระเบียง	113.00	ตร.ม.	114.00	12,882.00	75.00	8,475.00	21,357.00	
2	ติดตั้งกันซึมบนพื้นระเบียงชนิดเมมเบรนหน้าทราย หนา 3 มม.	113.00	ตร.ม.	300.00	33,900.00	150.00	16,950.00	50,850.00	
3	ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศ โครงคร่าวโลหะ	59.00	ตร.ม.	289.00	17,051.00	75.00	4,425.00	21,476.00	
4	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 2"	107.00	เมตร	34.00	3,638.00	40.00	4,280.00	7,918.00	
5	ทาสีฝ้าเพดาน	59.00	ตร.ม.	36.00	2,124.00	30.00	1,770.00	3,894.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							105,495.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	หลังคาเซรามิค Celica	4,936.00	แผ่น	67.00	330,712.00	-	-	330,712.00	
2	ค่าแรงมุงหลังคา	461.00	ตร.ม.	-	-	82.00	37,802.00	37,802.00	
3	ตะปูเกลียวปลายสว่านสแตนเส ยาว 2 นิ้ว ยึดกระเบื้อง	110.00	ถุง	400.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
4	ค่าแรงยึดตะปูเกลียวทุกแถว	461.00	ตร.ม.	-	-	3.00	1,383.00	1,383.00	
5	ขอยึดกระเบื้องสแตนเลส	100.00	กล่อง	1,105.00	110,500.00	-	-	110,500.00	
6	ค่าแรงติดตั้งขอยึดกระเบื้องสแตนเลส	461.00	ตร.ม.	-	-	21.00	9,681.00	9,681.00	
7	แหนบยึดกระเบื้องเศษสแตนเลส	4.00	กล่อง	1,150.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
8	ครอบข้างหลังคาเซรามิค Celica	10.00	แผ่น	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
9	ครอบข้างปิดชายหลังคาเซรามิค Celica	4.00	แผ่น	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
10	ครอบข้างชนผนัง Celica	11.00	แผ่น	270.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
11	ครอบโค้งชนผนัง	7.00	แผ่น	270.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
12	ครอบสันโค้ง Celica	191.00	แผ่น	240.00	45,840.00	-	-	45,840.00	
13	ค่าติดตั้งครอบสันโค้ง Celica ระบบ DRY TECH	12.50	เมตร	-	-	82.00	1,025.00	1,025.00	
14	ค่าติดตั้งครอบตะเข้สัน Celica ระบบ DRY TECH	45.00	ตร.ม.	-	-	82.00	3,690.00	3,690.00	
15	ครอบหางมน Celica	4.00	แผ่น	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
16	ครอบ 3 ทาง Celica	2.00	แผ่น	340.00	680.00	-	-	680.00	
17	แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด 28 x 40 ซม.	8.00	ม้วน	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
18	แผ่นเสริมรอยต่อกันรั่ว	57.50	ตร.ม.	330.00	18,975.00	-	-	18,975.00	
19	แปสำเร็จรูปกาวาไนซ์ หนา 0.07 มม.	388.00	ท่อน	148.00	57,424.00	-	-	57,424.00	
20	ค่าติดตั้งแปสำเร็จรูป	461.00	ตร.ม.	-	-	26.00	11,986.00	11,986.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ตะปูเกลียวยึดแป	13.00	กล่อง	350.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
22	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 23 ซม. ยาว 3.00 ม. หนา 18 มม.	30.00	แผ่น	324.00	9,720.00	222.00	6,660.00	16,380.00	
23	แผ่นรองเชิงชาย	4.00	ชิ้น	365.00	1,460.00	-	-	1,460.00	
24	ตะปูเกลียวปลายสว่านมีปีก 60 มม. สำหรับยึดเชิงชายไม้สังเคราะห์	2.00	กล่อง	480.00	960.00	-	-	960.00	
25	ตะขอเชิงชายสำหรับ Celica	6.00	กล่อง	1,150.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
26	ค่าติดตั้งขอยึดเชิงชาย	78.00	เมตร	-	-	7.00	546.00	546.00	
27	แผ่นปิดเชิงชายสำหรับ Celica	14.00	กล่อง	320.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
28	ค่าติดตั้งแผ่นปิดเชิงชาย	78.00	เมตร	-	-	10.00	780.00	780.00	
29	สีทากระเบื้อง	1.00	กระป๋อง	510.00	510.00	-	-	510.00	
30	ทาสีเชิงชาย สีน้ำมัน	78.00	เมตร	62.00	4,836.00	35.00	2,730.00	7,566.00	
31	ค่าตัดโครงเหล็กชายหลังคา	20.00		-	-	75.00	1,500.00	1,500.00	
32	รางน้ำฝนไวนิล	70.00	เมตร	1,100.00	77,000.00	25.00	1,750.00	78,750.00	
33	คันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	50.00	เมตร	450.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
34	ตั้ง+สะพานหนู เหล็ก LG ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม.	27.00	ท่อน	1,745.00	47,115.00	364.00	9,828.00	56,943.00	
35	ติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด (วีว่า) หนา 12 มม. ยาแนวรอยต่อด้วยยางมะตอย	461.00	ตร.ม.	350.00	161,350.00	75.00	34,575.00	195,925.00	
36	ติดตั้งกันซึมบนแผ่นซีเมนต์บอร์ด ชนิดเมมเบรนผิวทราย หนา 3 มม.	461.00	ตร.ม.	300.00	138,300.00	150.00	69,150.00	207,450.00	
37	ติดตั้งไม้กลอนหลังคา ขนาด 1" x 2" ทาโพลียูรีเทรน	461.00	ตร.ม.	120.00	55,320.00	30.00	13,830.00	69,150.00	
38	ติดตั้งกันซึมบนพื้นดาดฟ้า ชนิดเมมเบรน ผิวทราย หนา 3 มม.	122.00	ตร.ม.	300.00	36,600.00	150.00	18,300.00	54,900.00	
39	Flashing พร้อมรางน้ำสแตนเลส	6.00	เมตร	1,300.00	7,800.00	26.00	156.00	7,956.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>หลังคา 8 เหลี่ยม</u>								
1	กระเบื้องหลังคาเซรามิค Charcoal Grey	1,005.00	แผ่น	67.00	67,335.00	-	-	67,335.00	
2	ค่ามุงหลังคาตามมาตรฐาน	75.00	ตร.ม.	-	-	82.00	6,150.00	6,150.00	
3	ครอบสันโค้ง Celica Charcoal Grey	175.00	แผ่น	240.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
4	ค่าติดตั้งครอบสันโค้ง ระบบ DRY TECH	4.80	เมตร	-	-	82.00	393.60	393.60	
5	ครอบหางมน Celica Charcoal Grey	8.00	แผ่น	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
6	ค่าติดตั้งครอบตะเข้สัน ระบบ DRY TECH	46.00	เมตร	-	-	82.00	3,772.00	3,772.00	
7	แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ กระเบื้องคอนกรีต	4.00	ชิ้น	330.00	1,320.00	58.00	232.00	1,552.00	
8	แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด 28 x 40 ซม. (หลังคาคอนกรีต)	4.00	ม้วน	330.00	1,320.00	58.00	232.00	1,552.00	
9	แปสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.	70.00	เส้น	130.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
10	ค่าติดตั้งแปกัลวาไนซ์สำเร็จรูป	76.00	ตร.ม.	-	-	26.00	1,976.00	1,976.00	
11	วัสดุหนุนแป	3.00	กล่อง	210.00	630.00	-	-	630.00	
12	ตะปูเกลียวปลายสว่านสแตนเลส 2"	25.00	ถุง	400.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
13	ค่าแรงยึดสกูรกระเบื้องทุกแถว	76.00	ตร.ม.	-	-	3.00	228.00	228.00	
14	รางน้ำตะเข้สแตนเลส	7.00	ท่อน	1,300.00	9,100.00	26.00	182.00	9,282.00	
15	แหนบยึดกระเบื้องเศษสแตนเลส	6.00	กล่อง	1,150.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
16	สีทากระเบื้อง	2.00	กระป๋อง	510.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
17	สันหลังคา Drytech System	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
18	ตะเข้สัน Drytech System	16.00	ชุด	3,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
19	เหล็กกัลวาไนซ์รองใต้ครอบ 3 เมตร	2.00	ชิ้น	130.00	260.00	-	-	260.00	
20	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 23 x 3.00 x 18 มม.	8.00	แผ่น	324.00	2,592.00	-	-	2,592.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 1 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ค่าติดตั้งไม้เชิงชาย	21.00	เมตร	-	-	74.00	1,554.00	1,554.00	
22	ขอยึดเชิงชายสำหรับ Celica	2.00	กล่อง	1,150.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
23	ค่าติดตั้งขอยึดเชิงชาย	21.00	เมตร	-	-	7.00	147.00	147.00	
24	แผ่นปิดเชิงชายสำหรับ Celica	4.00	กล่อง	365.00	1,460.00	-	-	1,460.00	
25	ค่าติดตั้งแผ่นปิดเชิงชาย	21.00	เมตร	-	-	5.50	115.50	115.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							1,654,643.10	